

c) Nawierzchnia chodników – 1345,00m²

Nawierzchnię ciągów pieszych o szerokości od 3,0 do 5,5m oznaczono na planie sytuacyjnym kolorem żółtym.

Nawierzchnia ta zostanie wykonana z kostki betonowej polbruk koloru czerwonego. Nawierzchnia zostanie wzmocniona podbudową z tłucznia ze względu na sporadyczne dostarczanie zaopatrzenia samochodami osobowymi.

- kostka betonowa polbruk (czerwona) - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 10cm

d) Krawężniki i obrzeża betonowe

Ograniczeniem jezdni będzie krawężnik betonowy 30x15cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10:

wystający – 287,00m,

zatopiony – 232,00m.

Na odcinku po prawej stronie ciągu pieszo-jezdnego od p. „A” do p. „B” zostaje zachowany istniejący krawężnik wraz z chodnikiem.

Krawężniki otaczające nawierzchnię ażurową oraz wysepkę zieleni (na wysokości istniejących wpustów) należy wbudować w odstępach co 5cm w celu swobodnego spływu wód deszczowych z nawierzchni drogowych na opaski chłonne z piasku gruboziarnistego.

Obrzeże betonowe 30x8cm na podsypce piaskowej będzie ograniczeniem chodnika – 387,00m.

4.Roboty rozbiórkowe

Przed ułożeniem projektowanych nawierzchni zostaną rozebrane istniejące nawierzchnie jezdni i chodników.

Należy rozebrać:

- nawierzchnie bitumiczne gr. 5cm - 1327,00m²
- podbudowę betonową gr. 5cm - 1327,00m²
- nawierzchnię betonową gr. 15cm - 138,00m²
- nawierzchnię z płyt betonowych „trylinki” gr. 20cm - 537,00m²
- nawierzchnię z płyt betonowych 50x50x7cm - 686,00m²
- nawierzchnię z kostki polbruk - 60,00m²
- obrzeża betonowe 30x8cm - 303,00m
- krawężniki betonowe - 42,00m
- ławy betonowe pod krawężniki - 2,30m³
- rozbiórka pawilonu handlowego - 1 szt.
- wywóz i utylizacja gruzu - 325,00m³

5.Roboty ziemne

5.1.Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni i chodnika - 3031,00m²

5.2.Wykonanie nasypu na terenie placu pod handel płodami rolnymi (wokół istn. drzewa) - 90,00m³

5.3.Wykonanie opaski chłonnej o szer. 1,0, i gł. 0,4m z piasku gruboziarnistego - 346,00m³