
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja Bastionu "Król" Twierdzy Kostrzyn n/Odrą - ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE
ADRES INWESTYCJI : Kostrzyn nad Odrą ,obręb 6 Stare Miasto
INWESTOR : Urząd Miasta w Kostrznie nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul.Kopernika 1, Kostrzyn nad Odrą
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0109-01 analogia	Wycięcie roślinności porastającej teren i mury bastionu 35.0*21.0/10000	ha ha	 0.07	 0.07
				RAZEM	0.07
2	KNR-W 2-01 0110-03	Wywożenie wyciętej roślinności na odległość do 2 km 35.0*21.0*0.05	mp mp	 36.75	 36.75
				RAZEM	36.75
3	KNR-W 2-01 0110-05	Wywożenie wyciętej roślinności - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 5 poz.2	mp mp	 36.75	 36.75
				RAZEM	36.75
4	KNR-W 2-01 0118-02 analogia	Oczyszczenie korony murów z ziemi 35.0*21.0-[19.2*9.4+13.0*6.0]	m ² m ²	 476.52	 476.52
				RAZEM	476.52
5	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - wewnątrz bastionu [19.2*9.4+13.0*6.0]*0.3	m ³ m ³	 77.54	 77.54
				RAZEM	77.54
6	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.5	m ³ m ³	 77.54	 77.54
				RAZEM	77.54
7	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 6 poz.6	m ³ m ³	 77.54	 77.54
				RAZEM	77.54
8	TZKNBK IV - 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. - rozebranie luźnych fragmentów korony murów - 75% pow. poz.4*0.15*75%	m ³ m ³	 53.61	 53.61
				RAZEM	53.61
9	TZKNBK IV - 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. cem.-wap. 2.62*1.5*1.8	m ³ m ³	 7.07	 7.07
				RAZEM	7.07
10	TZKNBK IV - 554	Ręczne rozebranie sklepień i nadproży odcinkowych lub beczkowych o grub. 1 ceg.z podporami na murach lub belkach stalowych na zapr. cem.-wap. 2.62*1.8	m ² m ²	 4.72	 4.72
				RAZEM	4.72
11	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km [poz.8+poz.9+poz.10*0.25]*1.25	m ³ m ³	 77.33	 77.33
				RAZEM	77.33
12	KNR 19-01 0319-07	Łęki z cegieł budowlanych - 50% cegieł z odzysku poz.9+poz.10*0.25	m ³ m ³	 8.25	 8.25
				RAZEM	8.25
13	KNR 4-04 1001-04	Przygotowanie cegieł pełnych całych na zaprawie cementowo-wapiennej z rozbioru do użytku 1850	szt. szt.	 1850.00	 1850.00
				RAZEM	1850.00
14	KNR 19-01 0432-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 0.5+1.84+1.1+1.58+2.66+1.95+2.38	m m	 12.01	 12.01
				RAZEM	12.01
15	KNR-W 2-01 0404-03	Wykonanie fartucha glinowego na koronie murów poz.4*0.1	m ³ m ³	 47.65	 47.65
				RAZEM	47.65
16	KNR-W 2-25 0307-01 analogia	Zabezpieczenia ochronne ścian siatką gabionową [7.0+8.9+19.0+9.8]*6.0	m ² m ²	 268.20	 268.20
				RAZEM	268.20