

Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Jana Pawła II 63-69, 66-470 Kostrzyn n/O

Budowa : Urząd Miasta

Obiekt : Obiekt Urzędu Miasta

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Rozbiórki**1.1 Instalacje i urządzenia**

1	Demontaż urządzeń wod-kan oraz centralnego ogrzewania	1,000 kpl			
2	Demontaż elementów instalacji elektrycznej	1,000 kpl			
3	Zabezpieczenie połączeń przyłączy kanalizacyjnych, wodnych, ciepłych oraz elektrycznych	1,000 kpl			

1.2 Stolarka okienna i drzwiowa

4	NNRKB 004-1025-04-00 BEİDOEPB ORGBUD W-wa Demontaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2 analogia	14,700 m2			
5	KNR 202-1001-07-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Demontaż okien drewnianych w budynkach mieszkalnych, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 analogia	48,300 m2			
6	KNR 202-1001-04-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Demontaż okien drewnianych w budynkach mieszkalnych, o powierzchni: ponad 0,5 do 0,7 m2 analogia	4,200 m2			
7	KNR 202-1017-01-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych o powierzchni: do 1,6 m2- analogia	76,800 m2			
8	KNR 202-1015-08-10 IZOİEPB ORGBUD W-wa Demontaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych o powierzchni: ponad 1,0 m2	17,600 m2			
9	KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2	48,000 szt			
10	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	17,600 m2			

Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Jana Pawła II 63-69, 66-470 Kostrzyn n/O

1. Rozbiórki
1.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.3 Pokrycia dachowe wraz z konstrukcją

11	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	83,600 m			
12	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	27,000 m			
13	KNR 401-0519-04-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa	570,000 m2			
14	KNR 401-0519-05-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: następna warstwa	570,000 m2			
15	KNR 401-0430-02-00 IGM Warszawa Rozebranie deskowania dachu: z desek na styk	570,000 m2			
16	KNR 401-0430-06-00 IGM Warszawa Rozebranie drewnianej więźby dachowej: prostej	570,000 m2			
17	KNR 404-0406-03-00 IGM Warszawa Rozebranie podsufitki z desek: - otynkowanych	480,000 m2			
18	KNR 202-1610-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości: do 4 m	1,000 kolumna			
19	NNRKB 005-1611-01-01 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych (licząc za przestaw. 1 kolumny na następne stanowisko) o wysokości: do 4 m	12,000 kolumna			

1.4 Konstrukcja ścian i kominy

20	KNR 404-0102-07-00 IGM Warszawa Rozebranie murów i słupów powyżej poziomu terenu, wolnostojących o wysokości do 9 m, z cegły	257,992 m3			
21	KNR 401-0350-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Rozebranie kominów wolnostojących z cegieł budowlanych, z posegregowaniem i oczyszczeniem cegieł	4,013 m3			
22	KNR 202-1609-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania ramowe typu RR-1/30 zewnętrzne, przyściennie o wysokości: do 10 m	1,750 100 m2			
23	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania	1,000 kpl			

Rozbiórka budynku mieszkalnego ul. Jana Pawła II 63-69, 66-470 Kostrzyn n/O

1. Rozbiórki
1.4. Konstrukcja ścian i kominy

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
24	KNR 404-0101-02-00 IGM Warszawa Rozebrawanie fundamentów poniżej poziomu terenu, z cegły na zaprawie: -cementowej do głęb. 80 cm	59,584 m3			
1.5 Wywóz i utylizacja gruzu					
25	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .	321,589 m3			
26	KNR 221-0101-01-00 MBGPiK Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.	5,000 m3			
27	Utylizacja materiałów z rozbiórki	1,000 kpl			
Wartość kosztorysowa robót					