

Linia oświetlenia ulicznego - Kostrzyn ul. Jaworowa - Oś. Południowe

Identyfikator kosztorysu: LINIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
KOSTRZYN JAWOROWA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 04.04.2016 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Linia kablowa oświetleniowa		
1	KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 291m 'długości kabla'*0,7m 'głębokości'*0,4m 'szerokości'	m3	81,48
2	KNNR 5 705-1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 'rury ochronne o średnicy 50' 1+9+1+1+1	m	13,00
3	KNNR 5 707-2 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m (291m-13m w rurze)'kabel typu YAKY 4x35'+14szt*1,5m'zapasy przy słupach'+14*1,5m'wejścia do słupów'	m	320,00
4	KNNR 5 713-2 Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do 1,0 kg/m 13	m	13,00
5	KNNR 5 702-2 Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 81,48	m3	81,48
6	KNNR 5 726-2 Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	56,00
2	Montaż słupów oświetleniowych		
7	KNNR 5 1001-2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt	7,00
8	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie	szt	7,00
9	KNNR 5 1003-3 Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys.łatań do 10 m	kpl	7,00
10	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	7,00
11	KNNR 5 907-5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III 2kpl*6mb	m	12,00
3	Pomiary i badania		
12	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	odcinek	2,00
13	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	7,00
4	Dokumentacja techniczna		
14u	1-3 Obsługa geodezyjna	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----