
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad Odrą
ADRES INWESTYCJI : ul. Czereśniowa 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
INWESTOR : Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna nr 2
DATA OPRACOWANIA : 22 marca 2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 marca 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W KOSTRZYNI NAD ODRĄ					
1		CZTEROLATKI			
1.1		Pomieszczenie nr 13 - sala zabaw			
1.1.1		Posadzka			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki dywanowej	m ²		
d.1.1.1	0818-05				
.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1.1	0818-05				
.1		74.62	m ²	74.62	
				RAZEM	74.62
3	KNR-W 4-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
d.1.1.1	0211-01				
.1		74.62	m ²	74.62	
				RAZEM	74.62
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1.1	1134-01				
.1		74.62	m ²	74.62	
				RAZEM	74.62
5	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
d.1.1.1	1130-02				
.1		74.62	m ²	74.62	
				RAZEM	74.62
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładziny PCV rulonowe obiektowe wraz z wywinieciem na ściany spełniające parametry i wymogi do obiektów przedszkoli, o dużym natężeniu ruchu np. wykładzina DUAL, Novoflor Extra, Gamrat Rekord 43 lub o lepszych parametrach	m ²		
d.1.1.1	1123-01				
.1		48.15	m ²	48.15	
				RAZEM	48.15
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych spełniające parametry i wymogi do obiektów przedszkoli, o dużym natężeniu ruchu np. wykładzina dywanowa FUN	m ²		
d.1.1.1	1113-04				
.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1.1	1123-04				
.1		48.15	m ²	48.15	
				RAZEM	48.15
9	NNRNKB 202	Montaż listew aluminiowych	m		
d.1.1.1	0925-03				
.1		25	m	25.00	
				RAZEM	25.00
1.1.2		Ściany i sufit			
10	KNR 4-04	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
d.1.1.1	0404-05				
.2		5.4	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1.1.1	0353-11				
.2		6.9	m	6.90	
				RAZEM	6.90
12	KNR 4-02	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
d.1.1.1	0516-01				
.2		3.00	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.1.1	0713-01				
.2		96.28	m ²	96.28	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	96.28
14	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową zmywalną	m ²		
d.1.1	1520-02				
.2		poz.13	m ²	96.28	
				RAZEM	96.28
15	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach. Wymiana płyt g-k sufitów.	m ²		
d.1.1	2011-04	Przyjęto wsp.1,30 do R i S za demontaż i ponowny montaż płyt.			
.2		Przyjęto 30% płyt do wymiany.			
		Krotność = 0.3			
		poz.16	m ²	74.62	
				RAZEM	74.62
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Naprawa pęknięć sufitu za pomocą masy szpachlowej do spoinowania konstrukcyjnego ŚMIG C-50 lub ewentualnie VARIO, która w połączeniu z taśmą spoinową szklaną z flizeliny zapewni odpowiednią elastyczność i wytrzymałość konstrukcji.R=2, M=5	m ²		
d.1.1	1204-08				
.2	analiza indywidualna	74.62	m ²	74.62	
				RAZEM	74.62
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01				
.2		74.62	m ²	74.62	
				RAZEM	74.62
18	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych przy suficie (20cm x 5cm)	m ²		
d.1.1	2004-01				
.2		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1	1505-05				
.2		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
20	KNR 4-01	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
d.1.1	0354-13				
.2		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
d.1.1	0322-02				
.2		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 2-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych lub z płyt MDF gr. min. 25 mm	szt		
d.1.1	0129-02				
.2		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki z płyty MDF wraz ze wzmocnieniem parapetów	m ²		
d.1.1	20205-01				
.2		6.3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
1.1.3		Stolarka			
24	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
d.1.1	0832-04				
.3		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
1.1.4		Prace towarzyszące			
25	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
d.1.1	0106-04				
.4		3.75	m ³	3.75	
				RAZEM	3.75

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1.1 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.25	m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
27 d.1.1 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	3.75	
		poz.25			
				RAZEM	3.75
28 d.1.1 .4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.25	m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
1.2		Pomieszczenie 15 - magazynek			
1.2.1		Ściany i sufit			
29 d.1.2 .1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
		4.13	m ²	4.13	
				RAZEM	4.13
30 d.1.2 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		22.40	m ²	22.40	
				RAZEM	22.40
31 d.1.2 .1	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		22.40	m ²	22.40	
				RAZEM	22.40
32 d.1.2 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		22.40	m ²	22.40	
				RAZEM	22.40
33 d.1.2 .1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian	m ²		
		22.40	m ²	22.40	
				RAZEM	22.40
34 d.1.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		4.13	m ²	4.13	
				RAZEM	4.13
35 d.1.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.13	m ²	4.13	
				RAZEM	4.13
1.2.2		Stolarka			
36 d.1.2 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37 d.1.2 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.1.2 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
1.2.3		Prace towarzyszące			
40 d.1.2 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 0.15	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
41 d.1.2 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.40	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
42 d.1.2 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.40	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
43 d.1.2 .3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.40	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
1.3		Pomieszczenie 14 i 16 - łazienka			
1.3.1		Posadzka			
44 d.1.3 .1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników 1	m ² m ²	 1.00	
				RAZEM	1.00
45 d.1.3 .1	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
46 d.1.3 .1	KNR 4-02 0123-05	Demontaż i montaż elementów mieszaczy natryskowych na czas remontu 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
47 d.1.3 .1	KNR 4-02 0221-02	Demontaż i montaż brodzika na czas remontu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.1.3 .1	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej na czas remontu 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
49 d.1.3 .1	KNR 4-02 0218-04	Demontaż i montaż zmywaka kuchennego na czas remontu 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
50 d.1.3 .1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 18.73	m ² m ²	 18.73	
				RAZEM	18.73
51 d.1.3 .1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 1.31	m ³ m ³	 1.31	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.31
52 d.1.3 .1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie. R,S = 0,3	m ²		
		poz.50	m ²	18.73	
				RAZEM	18.73
53 d.1.3 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		poz.50	m ²	18.73	
				RAZEM	18.73
54 d.1.3 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.50	m ²	18.73	
				RAZEM	18.73
55 d.1.3 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		18.73	m ²	18.73	
				RAZEM	18.73
56 d.1.3 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.50	m ²	18.73	
				RAZEM	18.73
57 d.1.3 .1	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
58 d.1.3 .1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3.2		Ściany i sufit			
59 d.1.3 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
60 d.1.3 .2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
61 d.1.3 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
62 d.1.3 .2	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie wejścia pod prysznic	m ²		
		1.35	m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
63 d.1.3 .2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0.64	m	0.64	
				RAZEM	0.64
64 d.1.3 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek	m ²		
		42.77	m ²	42.77	
				RAZEM	42.77

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.1.3 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m ²		
		16.45	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
66 d.1.3 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		59.22	m ²	59.22	
				RAZEM	59.22
67 d.1.3 .2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		42.77	m ²	42.77	
				RAZEM	42.77
68 d.1.3 .2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		42.77	m ²	42.77	
				RAZEM	42.77
69 d.1.3 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.65	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
70 d.1.3 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		18.73	m ²	18.73	
				RAZEM	18.73
71 d.1.3 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.73	m ²	18.73	
				RAZEM	18.73
72 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rury kanalizacyjnej (20cm x 20cm)	m ²		
		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
73 d.1.3 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
74 d.1.3 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
75 d.1.3 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
76 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 20205-01	Ośłona na grzejnik z płyty MDF	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
1.3.3		Stolarka			
77 d.1.3 .3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
78 d.1.3 .3	KNR 4-01 0427-07	Demontaż ścianek sanitarnych ustępowych.	m ²		
	analogia				

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
79 d.1.3 .3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - zabudowa kabin ustępowych z laminowej płyty wiórowej LPW gr. 28 mm lub wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 12 mm.	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
80 d.1.3 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
81 d.1.3 .3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
82 d.1.3 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Skrzydło drzwiowe z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
83 d.1.3 .3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		0.8	m	0.80	
				RAZEM	0.80
84 d.1.3 .3	KNR 0-19 0929-04	Wymiana naświetla	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
85 d.1.3 .3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych lub z płyt MDF gr. min. 25 mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3.4		Prace towarzyszące			
86 d.1.3 .4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		2.9	m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
87 d.1.3 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.86	m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
88 d.1.3 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.86	m ³		
			m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
89 d.1.3 .4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.86	m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
1.4		Pomieszczenie 17 - szatnia			
1.4.1		Ściany i sufit			
90 d.1.4 .1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
		15.40	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.1.4 .1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
92 d.1.4 .1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		2.1	m	2.10	
				RAZEM	2.10
93 d.1.4 .1	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
94 d.1.4 .1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		42.84	m ²	42.84	
				RAZEM	42.84
95 d.1.4 .1	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową zmywalną	m ²		
		poz.94	m ²	42.84	
				RAZEM	42.84
96 d.1.4 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		15.40	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
97 d.1.4 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.96	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
98 d.1.4 .1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych przy suficie (40cm x 5cm)	m ²		
		2.32	m ²	2.32	
				RAZEM	2.32
99 d.1.4 .1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.98	m ²	2.32	
				RAZEM	2.32
100 d.1.4 .1	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
101 d.1.4 .1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
102 d.1.4 .1	KNR-W 2-02 20205-01	Oslona na grzejnik z płyty MDF	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
1.4.2		Stolarka			
103 d.1.4 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
104 d.1.4 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
105 d.1.4 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
106 d.1.4 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
107 d.1.4 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
1.4.3		Prace towarzyszące			
108 d.1.4 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		0.15	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
109 d.1.4 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.108	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
110 d.1.4 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.108	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
111 d.1.4 .3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.108	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
2		PIĘCIOLATKI			
2.1		Pomieszczenie nr 1 - sala zabaw			
2.1.1		Posadzka			
112 d.2.1 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki dywanowej	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
113 d.2.1 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		75.70	m ²	75.70	
				RAZEM	75.70
114 d.2.1 .1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
115 d.2.1 .1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.113	m ²	75.70	
				RAZEM	75.70
116 d.2.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.113	m ²	75.70	
				RAZEM	75.70

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.2.1 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		75.70	m ²	75.70	
				RAZEM	75.70
118 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny PCV rulonowe obiektowe wraz z wywinieciem na ściany spełniające parametry i wymogi do obiektów przedszkoli, o dużym natężeniu ruchu np. wykładzina DUAL, Novoflor Extra, Gamrat Rekord 43 lub o lepszych parametrach	m ²		
		43.95	m ²	43.95	
				RAZEM	43.95
119 d.2.1 .1	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin dywanowych spełniające parametry i wymogi do obiektów przedszkoli, o dużym natężeniu ruchu np. wykładzina dywanowa FUN	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
120 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.118	m ²	43.95	
				RAZEM	43.95
121 d.2.1 .1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
2.1.2		Ściany i sufit			
122 d.2.1 .2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
123 d.2.1 .2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
124 d.2.1 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		5.00	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
125 d.2.1 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		89.73	m ²	89.73	
				RAZEM	89.73
126 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową zmywalną	m ²		
		poz.125	m ²	89.73	
				RAZEM	89.73
127 d.2.1 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		75.70	m ²	75.70	
				RAZEM	75.70
128 d.2.1 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.127	m ²	75.70	
				RAZEM	75.70
129 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych przy suficie (20cm x 5cm)	m ²		
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
130 d.2.1 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
131 d.2.1 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
132 d.2.1 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
133 d.2.1 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych lub z płyt MDF gr. min. 25 mm	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
134 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki z płyty MDF wraz ze wzmocnieniem parapetów	m ²		
		10.5	m ²	10.50	
				RAZEM	10.50
2.1.3		Stolarka			
135 d.2.1 .3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
2.1.4		Prace towarzyszące			
136 d.2.1 .4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		3.75	m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
137 d.2.1 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz. 136	m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
138 d.2.1 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz. 136	m ³		
			m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
139 d.2.1 .4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz. 136	m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
2.2		Pomieszczenie 3 - magazynek			
2.2.1		Ściany i sufit			
140 d.2.2 .1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
		4.59	m ²	4.59	
				RAZEM	4.59
141 d.2.2 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		24.53	m ²	24.53	
				RAZEM	24.53
142 d.2.2 .1	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz. 141	m ²	24.53	
				RAZEM	24.53

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143 d.2.2 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz. 141	m ²	24.53	
				RAZEM	24.53
144 d.2.2 .1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian	m ²		
		poz. 141	m ²	24.53	
				RAZEM	24.53
145 d.2.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		4.58	m ²	4.58	
				RAZEM	4.58
146 d.2.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz. 145	m ²	4.58	
				RAZEM	4.58
2.2.2		Stolarka			
147 d.2.2 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
148 d.2.2 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
149 d.2.2 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
150 d.2.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
2.2.3		Prace towarzyszące			
151 d.2.2 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		0.15	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
152 d.2.2 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz. 151	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
153 d.2.2 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	0.15	
		poz. 151			
				RAZEM	0.15
154 d.2.2 .3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz. 151	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
2.3		Pomieszczenie 2 i 4 - łazienka			
2.3.1		Posadzka			

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155 d.2.3 .1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
156 d.2.3 .1	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
157 d.2.3 .1	KNR 4-02 0123-05	Demontaż i montaż elementów mieszaczy natryskowych na czas remontu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
158 d.2.3 .1	KNR 4-02 0221-02	Demontaż i montaż brodzika na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
159 d.2.3 .1	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
160 d.2.3 .1	KNR 4-02 0218-04	Demontaż i montaż zmywaka kuchennego na czas remontu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
161 d.2.3 .1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		16.42	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
162 d.2.3 .1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
163 d.2.3 .1	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie. R,S = 0,3	m ²		
		poz.161	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
164 d.2.3 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		poz.161	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
165 d.2.3 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.161	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
166 d.2.3 .1	NNRNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		16.42	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
167 d.2.3 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.161	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
168 d.2.3 .1	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
169 d.2.3 .1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3.2		Ściany i sufit			
170 d.2.3 .2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
171 d.2.3 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
172 d.2.3 .2	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie wejścia pod prysznic	m ²		
		1.35	m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
173 d.2.3 .2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0.64	m	0.64	
				RAZEM	0.64
174 d.2.3 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		45.03	m ²	45.03	
				RAZEM	45.03
175 d.2.3 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		16.48	m ²	16.48	
				RAZEM	16.48
176 d.2.3 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		61.51	m ²	61.51	
				RAZEM	61.51
177 d.2.3 .2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		45.03	m ²	45.03	
				RAZEM	45.03
178 d.2.3 .2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		45.03	m ²	45.03	
				RAZEM	45.03
179 d.2.3 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.175	m ²	16.48	
				RAZEM	16.48
180 d.2.3 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		16.42	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
181 d.2.3 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		16.42	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182 d.2.3 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rury kanalizacyjnej (20cm x 20cm x 20 cm)	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
183 d.2.3 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.182	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
184 d.2.3 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
185 d.2.3 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
186 d.2.3 .2	KNR-W 2-02 20205-01	Ośłona na grzejnik z płyty MDF	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
2.3.3		Stolarka			
187 d.2.3 .3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
188 d.2.3 .3	KNR 4-01 0427-07 analogia	Demontaż ścianek sanitarnych ustępowych.	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
189 d.2.3 .3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - zabudowa kabin ustępowych z laminowej płyty wiórowej LPW gr. 28 mm lub wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 12 mm.	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
190 d.2.3 .3	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
191 d.2.3 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
192 d.2.3 .3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
193 d.2.3 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Skrzydło drzwiowe z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
194 d.2.3 .3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		0.8	m	0.80	
				RAZEM	0.80

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195 d.2.3 .3	KNR 0-19 0929-04	Wymiana naświetla	m ²		
		1.25	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
196 d.2.3 .3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych lub z płyt MDF gr. min. 25 mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3.4		Prace towarzyszące			
197 d.2.3 .4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		2.9	m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
198 d.2.3 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.197	m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
199 d.2.3 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.197	m ³		
			m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
200 d.2.3 .4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.197	m ³	2.90	
				RAZEM	2.90
2.4		Pomieszczenie 5 - szatnia			
2.4.1		Posadzka			
201 d.2.4 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		15.51	m ²	15.51	
				RAZEM	15.51
202 d.2.4 .1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 2 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.201	m ²	15.51	
				RAZEM	15.51
203 d.2.4 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.201	m ²	15.51	
				RAZEM	15.51
204 d.2.4 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		16.42	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
205 d.2.4 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		16.42	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
206 d.2.4 .1	KNR 0-12II 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		14.64	m	14.64	
				RAZEM	14.64
207 d.2.4 .1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.4.2		Ściany i sufit			
208 d.2.4 .2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
209 d.2.4 .2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		2.1	m	2.10	
				RAZEM	2.10
210 d.2.4 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
211 d.2.4 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		45.24	m ²	45.24	
				RAZEM	45.24
212 d.2.4 .2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową zmywalną	m ²		
		poz.211	m ²	45.24	
				RAZEM	45.24
213 d.2.4 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		15.51	m ²	15.51	
				RAZEM	15.51
214 d.2.4 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.213	m ²	15.51	
				RAZEM	15.51
215 d.2.4 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych przy suficie (40cm x 5cm)	m ²		
		2.32	m ²	2.32	
				RAZEM	2.32
216 d.2.4 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.215	m ²	2.32	
				RAZEM	2.32
217 d.2.4 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
218 d.2.4 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
219 d.2.4 .2	KNR-W 2-02 20205-01	Ośłona na grzejnik z płyty MDF	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
2.4.3		Stolarka			
220 d.2.4 .3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
221 d.2.4 .3	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
222 d.2.4 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
223 d.2.4 .3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
224 d.2.4 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
2.4.4		Prace towarzyszące			
225 d.2.4 .4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		0.15	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
226 d.2.4 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.225	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
227 d.2.4 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.225	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
228 d.2.4 .4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.225	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
3		SZEŚCIOLATKI			
3.1		Pomieszczenie nr 8 - sala zabaw			
3.1.1		Posadzka			
229 d.3.1 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki dywanowej	m ²		
		50.17	m ²	50.17	
				RAZEM	50.17
230 d.3.1 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
231 d.3.1 .1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		0.2	m ²	0.20	
				RAZEM	0.20
232 d.3.1 .1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		75.17	m ²	75.17	
				RAZEM	75.17

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
233 d.3.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.232	m ²	75.17	
				RAZEM	75.17
234 d.3.1 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		75.17	m ²	75.17	
				RAZEM	75.17
235 d.3.1 .1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny PCV rulonowe obiektowe wraz z wywinieciem na ściany spełniające parametry i wymogi do obiektów przedszkoli, o dużym natężeniu ruchu np. wykładzina DUAL, Novoflor Extra, Gamrat Rekord 43 lub o lepszych parametrach poz.230	m ²		
			m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
236 d.3.1 .1	KNR 2-02 1113-04	Posadzki z wykładzin dywanowych spełniające parametry i wymogi do obiektów przedszkoli, o dużym natężeniu ruchu np. wykładzina dywanowa FUN	m ²		
		poz.229	m ²	50.17	
				RAZEM	50.17
237 d.3.1 .1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.235	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
238 d.3.1 .1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		28	m	28.00	
				RAZEM	28.00
3.1.2		Ściany i sufit			
239 d.3.1 .2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
240 d.3.1 .2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych (w tym podokienniki w dwóch oknach od strony atrium)	m		
		11.40	m	11.40	
				RAZEM	11.40
241 d.3.1 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
242 d.3.1 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		88.31	m ²	88.31	
				RAZEM	88.31
243 d.3.1 .2	KNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów - naprawa zawilgoconego miejsca nad oknem	m ²		
		1.20	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
244 d.3.1 .2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową zmywalną	m ²		
		poz.242	m ²	88.31	
				RAZEM	88.31
245 d.3.1 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		75.17	m ²	75.17	
				RAZEM	75.17
246 d.3.1 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych przy suficie (20cm x 5cm x 5 cm)	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
247 d.3.1 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.245	m ²	75.17	
				RAZEM	75.17
248 d.3.1 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
249 d.3.1 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
250 d.3.1 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
251 d.3.1 .2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych lub z płyt MDF gr. min. 25 mm	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
252 d.3.1 .2	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki z płyty MDF wraz ze wzmocnieniem parapetów	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
3.1.3		Stolarka			
253 d.3.1 .3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
3.1.4		Powierzchnia nad oknami do renowacji			
254 d.3.1 .4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - naprawa zawilgoconego zniszczonego tynku nad oknem	m ²		
		0.8	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
255 d.3.1 .4	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m ²		
		poz.254	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
256 d.3.1 .4	KNR BC-02 0127-02	Odgrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne	m ²		
		poz.254	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
257 d.3.1 .4	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża	m ²		
		poz.254	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
258 d.3.1 .4	KNR BC-02 0301-04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²		
		poz.254	m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
259 d.3.1 .4	KNR BC-02 0122-02	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm	m ²		
		poz.254	m ²	0.80	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.80
260 d.3.1 .4	KNR BC-02 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm poz.254	m ² m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
261 d.3.1 .4	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków poz.254	m ² m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
262 d.3.1 .4	KNR BC-02 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne poz.254	m ² m ²	0.80	
				RAZEM	0.80
3.1.5		Konserwacja obróbek blacharskich zewnętrznych			
263 d.3.1 .5	KNR 4-01 0523-08 z.sz. 2.3. 9909-01	Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy ocynkowej - powierzchnia do 10 m2 4	miejsc. miejsc.	4.00	
				RAZEM	4.00
264 d.3.1 .5	KNR 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 4	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
265 d.3.1 .5	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie obróbek blacharskich 4	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
266 d.3.1 .5	KNR 7-12 0203-01	Malowanie pędzlem masą asfaltowo-aluminiową Alubit do gruntowania bitumicznymi obróbek blacharskich 4	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
3.1.6		Prace towarzyszące			
267 d.3.1 .6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 3.75	m ³ m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
268 d.3.1 .6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.267	m ³ m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
269 d.3.1 .6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.267	m ³ m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
270 d.3.1 .6	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.267	m ³ m ³	3.75	
				RAZEM	3.75
3.2		Pomieszczenie 10 - magazynek			
3.2.1		Ściany i sufit			
271 d.3.2 .1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią 4.10	m ² m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
272 d.3.2 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.38	m ²	24.38	
				RAZEM	24.38
273 d.3.2 .1	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.272	m ²	24.38	
				RAZEM	24.38
274 d.3.2 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.272	m ²	24.38	
				RAZEM	24.38
275 d.3.2 .1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie ścian	m ²		
		poz.272	m ²	24.38	
				RAZEM	24.38
276 d.3.2 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		4.10	m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
277 d.3.2 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.276	m ²	4.10	
				RAZEM	4.10
3.2.2		Stolarka			
278 d.3.2 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
279 d.3.2 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
280 d.3.2 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
281 d.3.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3.2.3		Prace towarzyszące			
282 d.3.2 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		0.15	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
283 d.3.2 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.282	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
284 d.3.2 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.282	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
285 d.3.2 .3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.282	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
3.3		Pomieszczenie 9 i 11 - łazienka			
3.3.1		Posadzka			
286 d.3.3 .1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
287 d.3.3 .1	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
288 d.3.3 .1	KNR 4-02 0123-05	Demontaż i montaż elementów mieszaczy natryskowych na czas remontu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
289 d.3.3 .1	KNR 4-02 0221-02	Demontaż i montaż brodzika na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
290 d.3.3 .1	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
291 d.3.3 .1	KNR 4-02 0218-04	Demontaż i montaż zmywaka kuchennego na czas remontu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
292 d.3.3 .1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		17.56	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
293 d.3.3 .1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		1.23	m ³	1.23	
				RAZEM	1.23
294 d.3.3 .1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie. R,S = 0,3	m ²		
		poz.292	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
295 d.3.3 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		poz.292	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
296 d.3.3 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.292	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
297 d.3.3 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		17.56	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
298 d.3.3 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.292	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
299 d.3.3 .1	KNR-W 4-02 0217-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
300 d.3.3 .1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
3.3.2		Ściany i sufit			
301 d.3.3 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
302 d.3.3 .2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
303 d.3.3 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
304 d.3.3 .2	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej - poszerzenie wejścia pod prysznic	m ²		
		1.35	m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
305 d.3.3 .2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		0.64	m	0.64	
				RAZEM	0.64
306 d.3.3 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		45.91	m ²	45.91	
				RAZEM	45.91
307 d.3.3 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		16.44	m ²	16.44	
				RAZEM	16.44
308 d.3.3 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		62.35	m ²	62.35	
				RAZEM	62.35
309 d.3.3 .2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.306	m ²	45.91	
				RAZEM	45.91
310 d.3.3 .2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.306	m ²	45.91	
				RAZEM	45.91
311 d.3.3 .2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.307	m ²	16.44	
				RAZEM	16.44
312 d.3.3 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		17.56	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
313 d.3.3 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.312	m ²	17.56	
				RAZEM	17.56
314 d.3.3 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rury kanalizacyjnej (20cm x 20cm)	m ²		
		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
315 d.3.3 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.314	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
316 d.3.3 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
317 d.3.3 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
318 d.3.3 .2	KNR-W 2-02 20205-01	Oslona na grzejnik z płyty MDF	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
3.3.3		Stolarka			
319 d.3.3 .3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		3	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
320 d.3.3 .3	KNR 4-01 0427-07 analogia	Demontaż ścianek sanitarnych ustępowych.	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
321 d.3.3 .3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - zabudowa kabin ustępowych z laminowej płyty wiórowej LPW gr. 28 mm lub wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 12 mm.	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
322 d.3.3 .3	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
323 d.3.3 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
324 d.3.3 .3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
325 d.3.3 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Skrzydło drzwiowe z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami. 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
326 d.3.3 .3	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 0.8	m m	 0.80	
				RAZEM	0.80
327 d.3.3 .3	KNR 0-19 0929-04	Wymiana naświetla 1.25	m ² m ²	 1.25	
				RAZEM	1.25
328 d.3.3 .3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych lub z płyt MDF gr. min. 25 mm 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.3.4		Prace towarzyszące			
329 d.3.3 .4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 2.9	m ³ m ³	 2.90	
				RAZEM	2.90
330 d.3.3 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.329	m ³ m ³	 2.90	
				RAZEM	2.90
331 d.3.3 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.329	m ³ m ³	 2.90	
				RAZEM	2.90
332 d.3.3 .4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.329	m ³ m ³	 2.90	
				RAZEM	2.90
3.4		Pomieszczenie 5 - szatnia			
3.4.1		Posadzka			
333 d.3.4 .1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.35	m ² m ²	 15.35	
				RAZEM	15.35
334 d.3.4 .1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 2 cm i oczyszczenie poz.333	m ² m ²	 15.35	
				RAZEM	15.35
335 d.3.4 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.333	m ² m ²	 15.35	
				RAZEM	15.35
336 d.3.4 .1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm 16.42	m ² m ²	 16.42	
				RAZEM	16.42
337 d.3.4 .1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.42	m ²	16.42	
				RAZEM	16.42
338 d.3.4 .1	KNR 0-12II 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		14.68	m	14.68	
				RAZEM	14.68
339 d.3.4 .1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
3.4.2		Ściany i sufit			
340 d.3.4 .2	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie osłon grzejników	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
341 d.3.4 .2	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		2.1	m	2.10	
				RAZEM	2.10
342 d.3.4 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
343 d.3.4 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		45.92	m ²	45.92	
				RAZEM	45.92
344 d.3.4 .2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą winylową zmywalną	m ²		
		poz.343	m ²	45.92	
				RAZEM	45.92
345 d.3.4 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. R=2	m ²		
		15.35	m ²	15.35	
				RAZEM	15.35
346 d.3.4 .2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.345	m ²	15.35	
				RAZEM	15.35
347 d.3.4 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno-warstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych przy suficie (40cm x 5cm)	m ²		
		2.32	m ²	2.32	
				RAZEM	2.32
348 d.3.4 .2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.347	m ²	2.32	
				RAZEM	2.32
349 d.3.4 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
350 d.3.4 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w suficie	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
351 d.3.4 .2	KNR-W 2-02 20205-01	Oslona na grzejnik z plyty MDF	m ²		
		1.5	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
3.4.3		Stolarka			
352 d.3.4 .3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folia	m ²		
		2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
353 d.3.4 .3	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
354 d.3.4 .3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
355 d.3.4 .3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowana z listwami 80 mm o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
356 d.3.4 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3.4.4		Prace towarzyszące			
357 d.3.4 .4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		0.15	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
358 d.3.4 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.357	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
359 d.3.4 .4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.357	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
360 d.3.4 .4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.357	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
4		POKOJE BIUROWE			
4.1		Pomieszczenie 36 - księgowość			
4.1.1		Ściany i sufit			
361 d.4.1 .1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
		22.29	m ²	22.29	
				RAZEM	22.29
362 d.4.1 .1	kalk. własna	Demontaż nieczynnej instalacji (rur)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
363 d.4.1 .1	KNR 2-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach. Wymiana płyt g-k sufitów. Przyjęto wsp.1,30 do R i S za demontaż i ponowny montaż płyt.	m ²		
		22.29	m ²	22.29	
				RAZEM	22.29
364 d.4.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		22.29	m ²	22.29	
				RAZEM	22.29
365 d.4.1 .1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		22.29	m ²	22.29	
				RAZEM	22.29
366 d.4.1 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		56.718	m ²	56.72	
				RAZEM	56.72
367 d.4.1 .1	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		56.72	m ²	56.72	
				RAZEM	56.72
368 d.4.1 .1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych (40cm x 5cm)	m ²		
		4.2	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
369 d.4.1 .1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.368	m ²	4.20	
				RAZEM	4.20
370 d.4.1 .1	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie nowego otworu wentylacyjnego nad drzwiami pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem nad drzwiami. R=3	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
371 d.4.1 .1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4.1.2		Stolarka			
372 d.4.1 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		6.4	m ²	6.40	
				RAZEM	6.40
4.1.3		Prace towarzyszące			
373 d.4.1 .3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		0.65	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
374 d.4.1 .3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.373	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65
375 d.4.1 .3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.373	m ³		
			m ³	0.65	
				RAZEM	0.65

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
376	d.4.1	Utylizacja gruzu	m ³		
	analiza indywidualna				
	.3	poz.373	m ³	0.65	
				RAZEM	0.65