

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.14.2019.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą**”, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

W związku z ogłoszeniem przetargu pn. "Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą" ZP.271.14.2019.GC zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu umieszczonego w opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27

Pytanie 1

W opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27 znajduje się zapis: " Ściany niecki basenowej powinny składać się z paneli stalowych o szerokości standardowej 1 m lub 0,5m i wysokości 1,4 i 1,8 m. Łączenia sąsiadujących ścian i rynien okalających powinno być wykonane za pomocą systemowych narożników paneli o wysokościach jak zastosowane panele oraz narożników rynny przelewowej."

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie ścian niecki z ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi, bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10-do 3m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu

Odpowiedź:

Ad.1 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie 2

W opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27 znajduje się zapis: "W celu zapobiegania korozji, zarówno stal stanowiąca konstrukcje niecki , jak i wszystkie inne elementy wykonywane powinny być ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego."

Jak powszechnie wiadomo stal nierdzewna nie musi być zabezpieczana antykorozyjnie; czy w związku z tym zamawiający uzna za równoważne wykonanie ścian niecki z ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi, bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10 - do 3m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu?

Odpowiedź:

Ad.2 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie 3

W opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27 znajduje się zapis: "Kotwie nie paneli ściennych do dna żelbetowego odbywać się powinno przy użyciu kołków systemowych z masą chemiczną (żywica) dostarczanych z konstrukcją metalową."

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie kotwienia żeber wzmacniających ścian niecki z ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi, bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10-do 3m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu, bezpośrednio do płyty dennej przy użyciu kołków rozporowych i oblaniu konstrukcji i ściany od poziomu zakotwienia do wysokości 25-30cm jako beton nadlany(od strony wewnętrznej i zewnętrznej niecki), który w sposób trwały stabilizuje i zabezpiecza ściany przed przemieszczeniem?

Odpowiedź:

Ad.3 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie 4

W opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27 znajduje się zapis: "Montaż modułowej rynny przelewowej umieszczonej na podwójnych wspornikach powinien być wykonany po ukończeniu montażu paneli.

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie ścian niecki z połączoną trwale rynną przelewową w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu, wykonaną z tego samego materiału ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi, bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10-do 5m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu ?

Odpowiedź:

Ad.4 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie 5

W opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27 znajduje się zapis: "Połączenie rynny z konstrukcją ścian wykonane powinno być wykonane za pomocą śrub systemowych.

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie ścian niecki z połączoną trwale rynną przelewową w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu, wykonaną z tego samego materiału ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi, bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10-do 3m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu ?

Odpowiedź:

Ad.5 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie 6

W opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27 znajduje się zapis: " Uszczelnieniem oraz wykończeniem ostatecznym niecki panelowej powinna być membrana PVC o grubości 1,5mm, zbrojona włóknem szklanym z powłoką akrylową w kolorze w kolorze niebieskim

Rynna przelewowa, ściany basenu oraz dno basenu wyłożone powinny być zgrzewaną membrana PVC

Wymagania dotyczące konstrukcji niecki basenowej

- Materiał z którego wykonane zostały wszystkie elementy składowe panela: stal galwanizowana FE P 02 G275-NA-CR zgodnie ze standardem PN-EN 10142
- Minimalna wymagana grubość materiału z jakiego wykonane są panele i pozostałe elementy składowe panelu: 2 mm

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie ścian niecki o grubości 2,5mm z połączoną trwale rynną przelewową w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu, wykonaną z tego samego materiału ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi oraz dna jako powierzchnia antypoślizgowa , bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10-do 3m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu ?

Odpowiedź:

Ad.6 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie 7

W opisie architektury pkt 13 Niecki basenowe strony 24-27 znajduje się zapis: " Śruby montażowe ze stali cynkowanej w klasie 5.6, złącza śrubowe powinny mieć min 55 mikrometrów powłoki cynkowej"

Przy całkowitym wyeliminowaniu połączeń śrubowych łączących elementy konstrukcyjne i zastąpienie ich spawaniem; czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie ścian niecki z połączoną trwale rynną przelewową w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu, wykonaną z tego samego materiału ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi oraz dna jako powierzchnia antypoślizgowa , bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10-do 3m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu ?

Odpowiedź:

Ad.7 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi.

Pytanie 8

W opisie architektury pkt 13 " **Niecki rekreacyjne** str. 27

Niecki reparacyjne zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na miejscu. Niecka rekreacyjna połączona z niecką do nauki pływania. Powierzchnia całkowita tafli wody wynosi:

- basen do nauki pływania: 150,15 m²

- niecka rekreacyjna: 111,40 m²

Ponad to zapewniono nieckę dla dzieci również w konstrukcji żelbetowej.

Wykończenie niecek basenowych: Jednokolorowa wykładzina Alkorplan 2000® - lub równoważna pokryte są dwoma warstwami ochronnej powłoki akrylowej.

Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie ścian niecki o grubości 2,5mm z połączoną trwale rynną przelewową w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu, wykonaną z tego samego materiału ze stali nierdzewnej szlachetnej CrNi oraz dna jako powierzchnia antypoślizgowa , bez powłok PCW oraz okładzin foliowych lub ceramicznych jako szczelna konstrukcja składająca się ze ścian o długości od 10-do 3m powstałą w wyniku spawania łukowego w osłonie argonu ?

Odpowiedź:

Ad.8 Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z założeniami projektowymi

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.