

Aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

p.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Razem (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Modernizacja budynku gosp. oczyszczalni ścieków	30 000										30 000
2	Modernizacja ujęcia wody przy ul. Prostej	90 000	130 000									220 000
3	Budowa kanalizacji sanit. PVC 250 dł. ok. 85 m na Os. Mieszka I 24-27	44 000										44 000
4	Budowa wodociągu Dn 100 dł. ok. 350 m w ul. Nadbrzeżnej (wym. z Dn 50 na PE 110 lub PVC 110)	33 000										33 000
5	Budowa wodociągu PE 225 dł. ok. 430 m w ul. Wodnej (wym. z Dn na PE 225 - od ul. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. Żeglarskiej)		82 000									82 000
6	Budowa wodociągu PE 160 dł.450 m w ul. Prostej od ul. Sportowej do wodociągu magistralnego		45 000									45 000
7	Budowa wodociągu PE 110 dł. ok. 700 m (od ul. Włoskiej do Oczyszczalni)			70 000								70 000
8	Budowa wodociągu PE 225 - 800 mb w ul. Asfaltowej na odcinku od ul. Włoskiej do ul. Kościelnej			160 000								160 000
9	Budowa wodociągu PE 315 dł. 250 m w ul. Sikorskiego (od ul. Kopernika do Ronda)				100 000							100 000
10	Budowa wodociągu PE 280 - 250 mb w ul. Niepodległości na odcinku od ul J.Pawła II do ul. Dworcowej (ominięcie wiaduktu)				100 000							100 000
11	Budowa wodociągu PE 280 - 250 mb w ul. Niepodległości na odcinku od ul. Dworcowej do Ronda				100 000							100 000
12	Wymiana wodociągu Dn 80 stal na rurociąg PVC 90 o dł. 126 mb od ul. Wyszyńskiego w prawo w kierunku Os. Kolejowego	12 000										12 000
13	Budowa wodociągu PE 280 w ul. Gorzowskiej i Kard. S. Wyszyńskiego (wymiana wodociągu azbesto-cementowego DN200 - 1100mb)					300 000						300 000
14	Budowa wodociągu PE 225 – 750 mb w ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 165.000 zł; wymiana niewydolnego wodociągu żeliwnego DN 100 - na odcinku od ul. Wojska Pol. do POD Huzar					165 000						165 000
15	Budowa wodociągu PE 160 – 1000 mb w ul. Kard. S. Wyszyńskiego na odcinku POD HUZAR - Osiedle Warniki; wymiana wodociągu DN 100 i DN 80 ze względu na budowę z azbesto-cementu i niewydolność do celów pożarowych					220 000						220 000
16	Budowa wodociągu PE 110 – 450 mb na terenie Osiedla Warniki; wymiana wodociągu DN 80 ze względu na budowę z azbesto-cementu i niewydolność do celów pożarowych					90 000						90 000
17	Budowa wodociągu PE 110 - 250 mb w ul. Papierników; wymiana wodociągu azbesto-cementowego					50 000						50 000
18	Budowa wodociągu PE 110 - 300 mb w ul. Chemików; wymiana wodociągu azbesto-cementowego					60 000						60 000

Aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

p.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Razem (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedle Kolejowe DN 400 - dł. ok. 200 mb (umożliwiająca włączenie do kanalizacji nowego osiedla mieszk. "Południe")			150 000								150 000
31	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej DN 300 - 400 - dł. ok. 200 mb (umożliwiająca włączenie do kanalizacji nowego osiedla mieszk. "Południe")			150 000								150 000
32	Budowa kanalizacji sanitarnej DN 300 - 400 mb w ul. Kard. S. Wyszyńskiego (od Osiedla Kolejowego w kierunku Osiedla Warniki); wymiana i przebudowa zużytej i niewydolnej kanalizacji betonowej oraz korekta spadków				250 000							250 000
33	Budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 - 450 na Os. Leśnym dł. ok. 950 mb; budowa nowych przyłączy DN 160 - 200 dług ok. 150 mb; (wymiana zniszczonej kanalizacji betonowej)					800 000						800 000
34	Budowa kanalizacji deszczowej Dn 200 - 300 dł. ok. 550 mb przy ul. Prostej - do ul. Milenijnej						250 000					250 000
35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dn 300 - 400 dł. ok. 2 x 450 mb w ul. Sadowej (włączenie do ul. Sosnowej)										500 000	500 000
	Ogółem:	209 000	292 000	650 000	550 000	1 869 000	970 000	560 000	60 000	200 000	2 500 000	7 860 000
	Przewidywane źródła finansowania:	środki własne	środki własne	środki własne; środki z KS SSE	środki własne; środki z UM, środki pomocowe	środki własne; środki z UM, środki pomocowe	środki własne; środki z KS SSE,	środki własne; środki z UM, środki pomocowe	środki własne	środki własne; środki z UM,	środki własne; środki z UM, środki pomocowe	

1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Asfaltowej dł. ok. 2 x 600 mb od przepompowni do ul. Lipowej (I Obszar KSSSE i Drzewice)											0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Drzewickiej i Chopina dł. ok. 2 x 950 mb od ul. Sosnowej do J. Pawła II w kierunku III Obszaru KSSSE											0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dł. ok. 2 x 1250 mb od ul. J. Pawła II do ul. Sportowej (w kierunku III Obszaru KSSSE)											0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dł. ok. 2 x 550 mb od ul. Sportowej do ul. Milenijnej (w kierunku III Obszaru KSSSE)											0
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych i kanalizacji tłocznej na Osiedlu Warniki											0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Drzewice											0

Obok wymienione zadania umieszczono w celach informacyjnych (bez podania wartości w zł), ze względu na fakt, iż ich realizacja jest nieunikniona w dalszej perspektywie czasu, ale wykonanie pociągnie za sobą bardzo duże nakłady inwestycyjne. W związku z czym, wymagane są uzgodnienia o współfinansowaniu z Urzędem Miasta, K-SSSE, a także uzyskanie środków pomocowych.

Aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

[illegible]