

Remont i przebudowa chodnik w pasie drogowym ul. Wodnej w m. Kostrzyn nad Odrą etap I w km 0+000-0+327				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,07
	D-01.02.02	Usunięcie humusu		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 10 cm z wywozem urobku 5 km	m2	520
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiału i utylizacją		
3	j.w.	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm (z utylizacją)	m	305
4	j.w.	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35 cm (z utylizacją)	m2	305
5	j.w.	Regulacja studni TP	szt	3
6	j.w.	Rozebranie nawierzchni brukowcowych z wywozem na 5 km	m2	32
7	j.w.	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na zjazdach (z utylizacją)	m	62
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
8	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km (chodnik i zjazdy)	m3	120
9	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 0,5 km i wbudowanie w nasyp	m3	30
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
10	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	30
		Warstwa odcinająca		
11		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm	m2	140
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
12	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik i zjazdy)	m2	750
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		

13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 10 cm po mechanicznym zagęszczeniu (chodnik)	m2	610
14	j.w.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu (chodnik)	m2	140
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe ułożone na ławie z oporem z betonu C12/15 w tym:	m	122
	j.w.	najzdowe 15x22x100 cm	m	70
	j.w.	łukowe R=5 m	m	20
	j.w.	drogowe 15x30x100 cm	m	22
	j.w.	skosy	m	10
	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej		
	j.w.	Chodnik z kostki brukowej betonowej UNI grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (materiał Inwestora)		
16		kolor szary	m2	610
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
17	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	608
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm		
18		Zjazdy z kostki betonowej (kostka czarna)	m2	140
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
19	D-06.01.01	Humusowanie terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem (humus z odkładu i dowozu)	m2	1170