

Budowa parkingów i zagospodarowanie placu pomiędzy ulicami Orła Białego, Jana Pawła II i Jagiellońskiej				
Przedmiar robót Etap IV				
Lp.		Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		Odtworzenie punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12
		Usunięcie humusu		
2		Usunięcie warstwy humusu grubości 10 cm z wywozem urobku	m2	450
		Usunięcie drzew i krzaków		
3		Wycinka drzew wraz z wykarczowaniem śr. do 30 cm (utyliczacja)	szt	2
		Rozbiórka elementów dróg		
		Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiału na odległość 3 km		
4		Regulacja studni kanalizacyjnych	szt	1
5		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
		Wykonanie wykopów		
6		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km (koryto pod ciąg pieszo-jezdny)	m3	565
7		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km i wbudowanie w nasyp	m3	35
		Wykonanie nasypów		
8		Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	35
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-03.01.0	KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45232130-2		
9		Mechaniczne wykonanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kat. III na odkład	m3	36
10		Pełne umocnienie ścian wykopów	m2	70
11		Podłoże pod kanały z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	5
12		Kanały z rur PVC fi 160 mm	m	23
13		Studzienki ściekowe z kręgów beton. fi 500 mm	kpl	2
14		Zasypanie wykopów materiałem sypkim gr. 30 cm	m3	8

15		Zasypanie wykopów gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem	m3	28
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
		PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
16		Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1339
		Warstwa odcinająca		
17		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm	m2	1339
		Podbudowa z kruszywa łamanego		
18		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	1339
		ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
		Krawężniki betonowe		
19		Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C10/15	m	175
20		Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C10/15	m	24
		NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm		
14		ciąg pieszo-jezdny (kolor)	m2	1339
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
		Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
15		Humusowanie terenów zielonych gr. 5 cm wraz obsianiem (humus z odkładu)	m2	82
16		Ustawienie donic betonowych z nasadzeniem	szt	6
17		Wykonanie słupków betonowych blokujących	szt	6

