

Przebudowa drogi na działce nr 1310/28 w zakresie chodnika i jezdni drogi wewnętrznej (etap II-droga)				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,03
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiału i utylizacją		
2	j.w.	Rozebranie murka betonowego	m3	2,4
3	j.w.	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm	m	30
4	j.w.	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm gr. 7 cm	m2	16
5	j.w.	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem (dojazd od ul. Głównej)	m	14
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
6	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km i na odkład (koryto pod jezdnię i zjazd)	m3	32,5
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
7	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (jezdni i zjazd)	m2	90
	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem		
8	D-04.05.01	Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu (jezdni, chodnik i zjazd) Mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytworzona w mieszarkach.	m2	90
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu (jezdni, chodnik i zjazd)	m2	90
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C12/15	m	3
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C12/15	m	49
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		

	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm		
12		jezdnia z kostki betonowej (szara)	m2	90
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
13	D-06.01.01	Humusowanie terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem (humus z odkładu i dowozu)	m2	20
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch		
14	D-07.06.02	Słupki blokujące U-12 c	m	2