

Przebudowa drogi na działce nr 1310/28 w zakresie chodnika i jezdni drogi wewnętrznej (etap I - chodnik)				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,07
	D-01.02.02	Usunięcie humusu		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 10 cm z wywozem urobku 5 km	m2	250
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km i na odkład (koryto pod jezdnię, chodnik i zjazd)	m3	27,5
4	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 0,3 km i wbudowanie w nasyp	m3	18
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
5	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	18
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
6	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik)	m2	141
	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem		
7	D-04.05.01	Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu (chodnik) Mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytworzona w mieszarkach.	m2	141
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu (chodnik)	m2	42
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
9	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C12/15	m	28
	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej		

	j.w.	Chodnik z kostki brukowej betonowej EURO grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm		
10		kolor szary	m2	141
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	140
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
12	D-06.01.01	Humusowanie terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem (humus z odkładu i dowozu)	m2	182