

- c) Istniejącą latarnię oznaczoną jako L8 projektuje się zastąpić latarnią identyczną jak latarnie L1 do L6 lecz z wysięgnikiem jednoramiennym. Latarnię oznaczoną jako L7 projektuje się zastąpić latarnią zestawioną ze słupa typu MN9 z głowicą ON4, usadowionego na fundamencie B-200, produkcji ELMONTER Zagórów. Na głowicy projektuje się zamontować cztery oprawy typu MAGNOLIA S-100 produkcji ROSA Tychy.

3.4.2. Usunięcie kolizji energetycznych

a) Opis stanu istniejącego

Obecnie na terenie targowiska miejskiego w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Mickiewicza dz. nr 132/4 znajdują się dwie szafy pomiarowe zasilające pawilony handlowe. Szafy te zasilone są kablem YAKY 4x50mm². Z szaf pomiarowych wyprowadzony jest kabel typu YAKY 4x120mm² do szafy pomiarowej w dalszej części targowiska miejskiego.

Z kablowej szafy rozdzielczej KSR zlokalizowanej na budynku Mickiewicza 4 do złącza ZK-1a zasilającego szalek miejski ułożony jest kabel YAKY 4x25mm².

b) Opis stanu projektowanego

Istniejące szafy pomiarowe zasilające pawilony handlowe należy zlikwidować. Nowe szafy w II klasie ochronności typu OPN 1182F H. Sypniewski posadowić poza obszarem kolizji w miejscu wskazanym na rys. nr 1. Do szaf pomiarowych wprowadzić istniejące linie zalicznikowe (w razie potrzeby przedłużyć).

Kabel YAKY 4x50mm² zasilający szafy pomiarowe należy odkopać, przeciąć i za pomocą mufy ZMR-2 przedłużyć kablem YAKyY-żo 4x50mm² długości 22,0m. Kabel należy ułożyć po nowej niekolidującej trasie.

Z szafy pomiarowej należy wyprowadzić kabel YAKyY-żo 4 x120mm² długości 19,0m do mufy ZMR-4 i połączyć z istniejącym kablem YAKY 4x120mm² zasilającym szalek pomiarową w dalszej części targowiska.

Kabel YAKY 4x25mm² biegnący z kablowej szafy rozdzielczej KSR zlokalizowanej na budynku Mickiewicza 4 do złącza ZK-1a zasilającego szalek miejski należy odkopać na odcinku A – B (rys. nr 1) i ułożyć po nowej niekolidującej trasie.

4. Remont istniejącego obiektu sanitarnego (szaletu miejskiego)

4.1. Wykonanie nowej glazury

4.2. Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

4.3. Pomalowanie ścian wewnętrznych

4.4. Pomalowanie ścian zewnętrznych

4.5. Wymiana okienek

4.6. Montaż nowych:

a) umywalek

b) pisuarów

c) ustępów

4.7. Remont dachu

a) położenie papy termozgrzewalnej

b) wymiana rynien dachowych

c) wymiana rur wpustowych