

Generalnie zarówno nawierzchnie jezdni jak i chodników są bardzo zniszczone. Spadki podłużne i poprzeczne są zdeformowane. W wielu miejscach tworzą się duże kałuże po opadach deszczu.

Istniejące oświetlenie, z wyjątkiem jednego słupa oświetleniowego usytuowanego w środku targowiska, jest usytuowane na obrzeżach ul. Mickiewicza i ul. Osiedlowej, co powoduje, że teren targowiska jest źle oświetlony.

Po prawej stronie ciągu pieszo-jezdnego usytuowany jest szalet miejski – przewidziany do remontu.

W bezpośrednim otoczeniu targowiska miejskiego usytuowane są trzy parkingi dla samochodów osobowych i dostawczych o łącznej pojemności 58 miejsc postojowych.

Teren targowiska uzbrojony jest w:

- sieć energetyczną
- kanalizację sanitarną
- wodociąg z dwoma punktami poboru wody
- kanalizację deszczową z istn. wpustami ulicznymi
- kabel telekomunikacyjny

3.Stan projektowany

3.1.Wiaty zadaszone

Na placach oznaczonych symbolami 1 i 2 zostaną ustawione wiaty zadaszone przeznaczone na stoiska rolno-spożywcze.

Na placu nr 1 o powierzchni $258,00\text{m}^2$ należy ustawić 7 wiat zadaszonych o powierzchni $132,44\text{m}^2$, co daje współczynnik $51,3\%$ pow. zadaszonych do powierzchni placu. Z siedmiu wiat zadaszonych cztery wiaty będą miały moduł podstawowy, a trzy moduł dodatkowy.

Na placu nr 2 o powierzchni $461,00\text{m}^2$ należy ustawić 14 wiat zadaszonych o powierzchni $264,88\text{m}^2$, co daje współczynnik pow. zadaszonych do powierzchni placu $57,4\%$.

Ogółem pow. placów nr 1 i nr 2 wynosi $719,00\text{m}^2$.

Ogółem pow. zadaszone na placach nr 1 i nr 2 wynoszą $397,32\text{m}^2$.

Ogółem współczynnik pow. zadaszonych do pow. placów wynosi $55,26\%$.

Łączna ilość wiat zadaszonych o wymiarach $4,3 \times 4,4\text{m}$ wynosi 21 szt., w tym 10 szt. będą miały moduł podstawowy, a 11 szt. moduł dodatkowy.

Przed zamontowaniem stoisk zadaszonych należy wykonać ławy fundamentowe z betonu C-16/20 o długości $5,0\text{m}$, szerokości $0,5\text{m}$ i głębokości $0,4\text{m}$. Ławy będą rozmieszczone pod projektowane ścianki boczne w osi co $4,3\text{m}$, do których będą zamocowane konstrukcje nośne wiat.

Na placu nr 1 należy wykonać 9 ław betonowych o powierzchni $22,50\text{m}^2$, a na placu nr 2 wykonać 17 ław betonowych o powierzchni $42,50\text{m}^2$.

Łączna długość ław z betonu C-16/20 wynosi $130,00\text{m}$, powierzchnia $65,00\text{m}^2$ i objętość $14,40\text{m}^3$.

Poziom fundamentów będzie dostosowany do poziomu nawierzchni placów, na których będą ustawione stoiska zadaszone.