

7. Zieleń – 4956,00m² (w tym do renowacji 740,00m²)

Po wykonaniu nawierzchni drogowych zostanie odtworzona zielen niska o powierzchni 740,00m² wzdłuż krawędzi jezdni, chodników i parkingów oraz na powierzchni istn. chodników przewidzianych do rozbiórki.

Do karczowania przewidziano zagajnik z krzewów (samosiejka) o powierzchni 50,0m² oraz jedno drzewo usytuowane pod budowę placów przeznaczonych pod stoiska zadaszone. Jest to wierzba o obwodzie 166cm zmierzona na wysokości 1,3m. Zagłębienie terenu o głębokości 0,3m na powierzchni 300,0m² (usytuowane w obrębie istniejącego drzewa) zostanie zniwelowane.

Pozostałe tereny zielone poza powierzchnią objętą rekultywacją zostają zachowane w stanie istniejącym.

8. Ogrodzenie terenu

Istniejące ogrodzenie terenu, o długości 50,0m z prętów metalowych w kątownikach przymocowanych do słupków metalowych osadzonych na cokole betonowym, jest zniszczone i zostanie rozebrane i wywiezione na wysypisko.

W miejsce starego ogrodzenia należy wykonać nowe ogrodzenie na odcinku o długości 100,0m. W nowym ogrodzeniu należy zamontować nową furtkę zamiast zdewastowanej istniejącej.

Nowe ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej o wysokości 1,5m na słupkach stalowych o rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole betonowym o szerokości 0,2m i wysokości 0,3m na fundamencie betonowym o głębokości 0,8m. Całkowita wysokość ogrodzenia – 1,8m.

9. Dane ogólne

9.1.	Ciąg pieszo-jezdny A-B-C-D	- 768,00m ²
9.2.	Place Nr 1 i Nr 2	- 719,00m ²
9.3.	Plac Nr 3	- 107,00m ²
9.4.	Chodniki	- 1377,00m ²
9.5.	Opaska chłonna	- 346,00m ²
9.6.	Zieleń (renowacja)	- 740,00m ²
9.7.	Krawężniki betonowe wystające 30x15cm	- 275,00m
9.8.	Krawężniki betonowe zatopione 30x15cm	- 237,00m
9.9.	Obrzeże betonowe 30x8cm	- 399,00m
9.10.	Wywóz gruzu	- 325,00m ³
9.11.	Wywóz urobku z korytowania	- 798,40m ³
9.12.	Nasypy	- 90,00m ³
9.13.	Ogrodzenie terenu	- 100,00mb

Opracował:

ZBIGNIEW LUBOŃSKI
PROJEKTANT
upr. bud. 3/84 § 2 ust. 2 pkt 2
§ 13 ust. 1 pkt 3 lit. "b"