

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		Rozbiórki nawierzchni			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm 1327,00	m ² m ²	 1 327,000	 1 327,000
				RAZEM	1 327,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0801-03 + KNR 2-31 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 5 cm 1327,00	m ² m ²	 1 327,000	 1 327,000
				RAZEM	1 327,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm 138,00	m ² m ²	 138,000	 138,000
				RAZEM	138,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 537	m ² m ²	 537,000	 537,000
				RAZEM	537,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 686	m ² m ²	 686,000	 686,000
				RAZEM	686,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60	m ² m ²	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
7 d.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 303	m m	 303,000	 303,000
				RAZEM	303,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 42	m m	 42,000	 42,000
				RAZEM	42,000
9 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 42*0,055	m ³ m ³	 2,310	 2,310
				RAZEM	2,310
1.2		Rozbiórka pawilonu handlowego - 1 szt.			
10 d.1.2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej nie nadającej się do użytku 7,50*4,00	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
11 d.1.2	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku [7,50+4,00]*2	m m	 23,000	 23,000
				RAZEM	23,000
12 d.1.2	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 2,80*2	m m	 5,600	 5,600
				RAZEM	5,600
13 d.1.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 7,50*4,00	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
14 d.1.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 7,50*4,00	m ² m ²	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
15 d.1.2	KNR 4-04 0602-01	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych 0,15*2,50*[7,50+4,00]*2	m ³ m ³	 8,625	 8,625
				RAZEM	8,625
16 d.1.2	KNR 4-04 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 7,50*4,00*0,15	m ³ m ³	 4,500	 4,500
				RAZEM	4,500
1.3		Wywóz i utylizacja gruzu			
17 d.1.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu na samochody samowyladowcze 1327*0,05	m ³ m ³	 66,350	 66,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1327*0,05	m ³	66,350	
		138*0,15	m ³	20,700	
		537*0,20	m ³	107,400	
		686*0,07	m ³	48,020	
		60*0,08	m ³	4,800	
		303*0,30*0,08	m ³	7,272	
		42*0,30*0,15+42*0,055	m ³	4,200	
				RAZEM	325,092
18	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m ³		
d.1.3	1103-04				
	1103-05		m ³	325,092	
		325,092		RAZEM	325,092
19	kalkulacja	Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek na wysypisku	m ³		
d.1.3	własna				
		1327*0,05	m ³	66,350	
		138*0,15	m ³	20,700	
		537*0,20	m ³	107,400	
		686*0,07	m ³	48,020	
		60*0,08	m ³	4,800	
		303*0,30*0,08	m ³	7,272	
		42*0,30*0,15+42*0,055	m ³	4,200	
				RAZEM	258,742
20	kalkulacja	Opłata za składowanie destruktu asfaltowego z rozbiórek na wysypisku	m ³		
d.1.3	własna				
		1327*0,05	m ³	66,350	
				RAZEM	66,350
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1		Wykonanie koryt			
21	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.2.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 25 cm			
	0101-02		m ²	1 377,000	
		1377		RAZEM	1 377,000
22	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.2.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 40 cm			
	0101-02		m ²	1 172,000	
		1172		RAZEM	1 172,000
23	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.2.1	0101-01	kat. I-IV głębokości 45 cm			
	0101-02		m ²	768,000	
		768		RAZEM	768,000
2.2		Wykonanie nasypu			
24	analiza własna	Dowóz piasku średniego zagęszczalnego do wykonania nasypów	m ³		
d.2.2			m ³	90,000	
		15,00*20,00*0,30		RAZEM	90,000
25	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2.2	0235-01 z sz. 2.5.2. 9907	kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98			
			m ³	90,000	
		15,00*20,00*0,30		RAZEM	90,000
2.3		Wykonanie warstwy chłonnej			
26	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy chłonnej - grubość warstwy po zag. 40 cm	m ²		
d.2.3	0104-07				
	0104-08		m ²	346,000	
		1,00*346,00		RAZEM	346,000
2.4		Wywóz urobku na składowisko			
27	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 8 km - wywóz urobku z korytowania na składowisko pozyskane staraniem i na koszt wykonawcy	m ³		
d.2.4	0212-07				
	0214-04		m ³	798,000	
		798		RAZEM	798,000
2.5		Humusowanie i obsianie			
28	KNR 2-01	Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2.5	0510-01		m ²	740,000	
		740		RAZEM	740,000
2.6		Karczowanie krzewów i drzew			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.2.6	0103-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.2.6	0105-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
d.2.6	0108-05	50/10000	ha	0,005	
				RAZEM	0,005
32	KNR 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość 3 km	m ³		
d.2.6	0110-01		m ³	0,420	
	0110-04	0,42		RAZEM	0,420
33	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość 3 km	mp		
d.2.6	0110-02		mp	0,450	
	0110-05	0,45		RAZEM	0,450
34	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość 3 km	mp		
d.2.6	0110-03		mp	26,350	
	0110-05	50*0,5+1,35		RAZEM	26,350
2.7		Plantowanie terenu			
35	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2.7	0505-01	1377	m ²	1 377,000	
				RAZEM	1 377,000
36	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2.7	0505-04	1940	m ²	1 940,000	
				RAZEM	1 940,000
3		PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ			
3.1		Jezdnia			
37	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3.1	0103-04	768	m ²	768,000	
				RAZEM	768,000
38	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 8 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3.1	0105-03		m ²	768,000	
	0105-04	768		RAZEM	768,000
39	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.3.1	0114-05		m ²	768,000	
	0114-06	768		RAZEM	768,000
3.2		Place Nr 1; Nr 2; Nr 3			
40	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3.2	0114-07		m ²	826,000	
	0114-08	826		RAZEM	826,000
41	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²		
d.3.2	0104-07		m ²	826,000	
	0104-08	826		RAZEM	826,000
3.3		Chodniki			
42	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3.3	0114-07		m ²	1 377,000	
	0114-08	1377		RAZEM	1 377,000
43	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3.3	0104-07		m ²	1 377,000	
		1377		RAZEM	1 377,000
4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 2-31 d.4 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		512	m	512,000	
				RAZEM	512,000
45	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C8/10	m ³		
		28,16	m ³	28,160	
				RAZEM	28,160
46	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		275	m	275,000	
				RAZEM	275,000
47	KNR 2-31 d.4 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		237	m	237,000	
				RAZEM	237,000
48	KNR 2-31 d.4 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		399	m	399,000	
				RAZEM	399,000
5		NAWIERZCHNIE DROGOWE			
5.1		Jezdnia			
49	KNR 2-31 d.5.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm - kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		768	m ²	768,000	
				RAZEM	768,000
5.2		Place Nr 1; Nr 2; Nr 3			
50	KNR 2-31 d.5.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm - Domino Eko, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		826	m ²	826,000	
				RAZEM	826,000
5.3		Chodniki			
51	KNR 2-31 d.5.3 0511-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm - kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1377	m ²	1 377,000	
				RAZEM	1 377,000
6		ORGANIZACJA RUCHU			
52	KNR 2-31 d.6 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
53	KNR 2-31 d.6 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
54	KNR 2-31 d.6 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
55	KNR 2-31 d.6 0703-05	Przymocowanie tablic informacyjnych "Mój Rynek" o wym. 1,50x1,00m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
7.1		Oświetlenie terenu			
56	KNNR 5 d.7.1 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m ³ pod rozdzielnicę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNNR 5 d.7.1 0403-03	Typowa szafka oświetlenia ulicznego na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNNR 5 d.7.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		71,04	m ³	71,040	
				RAZEM	71,040
59	KNNR 5 d.7.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		71,04	m ³	71,040	
				RAZEM	71,040
60	KNNR 5 d.7.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
61	KNNR 5 d.7.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		444	m	444,000	
				RAZEM	444,000
62	KNNR 5 d.7.1 0707-02	Układanie kabli YAKY 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		240	m	240,000	
				RAZEM	240,000
63	KNNR 5 d.7.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
64	KNNR 5 d.7.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70 + fundament 311160 ROSA	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
65	KNNR 5 d.7.1 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych MN 9 Elmonter + fundament B-200	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNNR 5 d.7.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych WR - 2/2 na słupie	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
67	KNNR 5 d.7.1 1002-03	Montaż głowicy ON4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNNR 5 d.7.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew. kpl. przew.	13,000	
		13		RAZEM	13,000
69	KNNR 5 d.7.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew. kpl. przew.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
70	KNNR 5 d.7.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Magnolia S100	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
71	KNNR 5 d.7.1 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		1,40*3*3	m	12,600	
				RAZEM	12,600
72	KNNR 5 d.7.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		7	odc.	7,000	
				RAZEM	7,000
73	KNNR 5 d.7.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNNR 9 d.7.1 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych 7m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNNR 9 d.7.1 1001-08	Demontaż słupów oświetleniowych 9m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNNR 9 d.7.1 1002-07	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
77	KNNR 9 d.7.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
7.2		Likwidacja kolizji z szafkami pomiarowymi			
78	KNNR 5 d.7.2 0403-03	Szafka pomiarowa APATOR OPN 682 F na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNNR 5 d.7.2 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		21,44	m ³	21,440	
				RAZEM	21,440
80	KNNR 5 d.7.2 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		21,44	m ³	21,440	
				RAZEM	21,440
81	KNNR 5 d.7.2 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 110	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
82	KNNR 5 d.7.2 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		134	m	134,000	
				RAZEM	134,000
83	KNNR 5 d.7.2 0707-04	Układanie kabli YAKyYżo 4x50mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
84	KNNR 5 d.7.2 0707-04	Układanie kabli YAKyYżo 4x120mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
85	KNNR 5 d.7.2 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNNR 5 d.7.2 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
87	KNNR 5 d.7.2 0728-04	Głowice małogabarytowe na kablach 3-żyłowych o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 30 kV - typ głowicy ZNMR -4	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88	KNNR 5 d.7.2 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
8		REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH			
89	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
90	KNR 2-02 d.8 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
91	KNR 2-02 d.8 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		72	m ²	72,000	
				RAZEM	72,000
92	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		86+35	m ²	121,000	
				RAZEM	121,000
93	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
94	KNR 4-01 d.8 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		86	m ²	86,000	
				RAZEM	86,000
95	KNR 4-01 d.8 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
96	KNR 2-02 d.8 0609-01	Izolacje cieplne z płyt styropianowych z 1 warstwą papy poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²		
		39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
97	KNR-W 2-02 d.8 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
98	KNR 4-01 d.8 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
99	KNR 4-01 d.8 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
100	KNR 2-02 d.8 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		0,25*12	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
101	KNR 2-02 d.8 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
102	KNR 2-02 d.8 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
103	KNR 2-02 d.8 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
104	KNR 0-23 d.8 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod dmalowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		85	m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
105	KNR 0-33 d.8 0128-01	Malowanie elewacji	m ²		
		85	m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
106	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4+1	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
107	KNR 4-01 d.8 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
108	KNR 4-01 d.8 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		12*0,60	m	7,200	
				RAZEM	7,200
109	KNR 4-01 d.8 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0,28*0,60*12	m ²	2,016	
				RAZEM	2,016
110	KNR AT-12 d.8 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2,00*0,60*2	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
111	KNR AT-12 d.8 0109-05	Ościeżnice systemowe i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone	m ²		
		2,00*0,80*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
112	KNR 0-19 d.8 1024-06	Montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych	m ²		
		2,00*0,90	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
113	KNR 0-19 d.8 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0,4 m ²	m ²		
		0,58*0,58*12	m ²	4,037	
				RAZEM	4,037
114	KNR 2-02 d.8 0129-01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
115	KNR 2-02 d.8 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		0,25*0,60*12	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116	KNR 2-02 d.8 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - parpety zewnętrzne 0,28*0,60*12	m ² m ²	 2,016	
				RAZEM	2,016
117	KNR 4-02 d.8 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
118	KNR 4-02 d.8 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
119	KNR 4-02 d.8 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
120	KNR 4-02 d.8 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
121	KNR 4-02 d.8 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
122	KNR 4-02 d.8 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
123	KNR 2-15 d.8 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
124	KNR 2-15 d.8 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
125	KNR 2-15 d.8 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
126	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
127	KNR 2-15 d.8 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowane- go PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
128	KNR 2-15 d.8 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowane- go PCW o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
129	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
130	KNR 2-15 d.8 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
131	KNR 2-15 d.8 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
9		OGRODZENIE			
132	KNR 2-25 d.9 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ² m ²	 75,000	
		1,50*50,00		RAZEM	75,000
133	KNR 4-01 d.9 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³ m ³	 10,000	
		0,25*0,80*50,00		RAZEM	10,000
134	KNR 4-04 d.9 1103-01	Zaladowanie gruzu na samochody samowyladowcze	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
135	KNR 4-04 d.9 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
136	kalkulacja d.9 własna	Opłata za składowanie gruzu z rozbiórek na wysypisku	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
137	KNR 2-01 d.9 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		0,40*0,80*100,00	m ³	32,000	
				RAZEM	32,000
138	KNR 2-02 d.9 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
139	KNR 2-02 d.9 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m		
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
140	KNR 2-02 d.9 1808-02 analogia	Furtka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR 2-01 d.9 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m ³		
		32,00-0,2*0,8*100	m ³	16,000	
				RAZEM	16,000
10		ZADASZONE STOISKA ROLNO - SPOŻYWCZE			
142	KNR 2-01 d.10 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr. kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1,00*0,50*130,00	m ³	65,000	
				RAZEM	65,000
143	KNR 2-02 d.10 1101-01 z sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
		0,10*0,50*130,00	m ³	6,500	
				RAZEM	6,500
144	KNR 2-02 d.10 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,40*0,50*130,00	m ³	26,000	
				RAZEM	26,000
145	analiza własna d.10	Dowóz piasku zagęszczalnego do obsypania ław	m ³		
		65-6,5-26	m ³	32,500	
				RAZEM	32,500
146	KNR 2-01 d.10 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		65-6,5-26	m ³	32,500	
				RAZEM	32,500
147	KNR 2-25 d.10 0205-01 analogia	Montaż zadaszania uniwersalnego o wym. 4,30x4,40m (moduł podstawowy) - szt. 11 (z uwzględnieniem kotów transportu)	m ²		
		4,30*4,40*11	m ²	208,120	
				RAZEM	208,120
148	KNR 2-25 d.10 0205-01 analogia	Montaż zadaszania uniwersalnego o wym. 4,30x4,40m (moduł dodatkowy) - szt. 10 (z uwzględnieniem kotów transportu)	m ²		
		4,30*4,40*10	m ²	189,200	
				RAZEM	189,200