

6768/P/13
(nr rejestru wniosku)
BŚ.6741.81.2013
(nr rejestru organu
wydającego pozwolenie)

DECYZJA

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 4 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 j.t.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z dnia: **02.10.2013 roku**

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ / WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ¹⁾

**dla: Miasta Kostrzyn nad Odrą
z/s ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą**

obiektu budowlanego kategorii XIII: budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1319/16, położonej w mieście Kostrzyn nad Odrą przy ul. Jana Pawła II nr 63-69, w obrębie ewidencyjnym 1-Osiedle Drzewice,

zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki,

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane :

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- a) zabezpieczyć i oznakować teren rozbiórki (zwłaszcza od strony granicy działki nr 886) oraz umieścić tablice informacyjne,
- b) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym rozbiórki oraz pod nadzorem kierownika rozbiórki posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, z zachowaniem warunków BHP,
- c) prace rozbiórkowe w pobliżu granicy działki nr 886 należy prowadzić w sposób nie naruszający interesu osób trzecich,
- d) do czasu rozpoczęcia rozbiórki należy zabezpieczyć nieużytkowany obiekt lub zapewnić bezpieczne jego użytkowanie, zgodnie z art. 61 ustawy- Prawo budowlane,
- e) po wykonaniu rozbiórki należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: ²⁾

3. Terminy rozbiórki:

- 1) istniejącego obiektu budowlanego nieprzewidzianego do dalszego użytkowania, objętego niniejszą decyzją – należy rozpocząć przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna,
- 2) ~~tymczasowych obiektów budowlanych ²⁾~~

4. Szczególne wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

- a) zawiadomić właściwy organ o zmianie osób kierujących.

5. Inwestor jest zobowiązany:

- 1) ~~zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu rozbiórki co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, ²⁾~~

- 2) ~~przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.~~²⁾
6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub rozbiórce w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.²⁾

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: nie dotyczy.

UZASADNIENIE

Do Starosty Gorzowskiego w Gorzowie Wlkp. dnia 02.10.2013r. Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego, położonego na działce o nr ewid. 1319/16, w mieście Kostrzyn nad Odrą przy ul. Jana Pawła II nr 63-69, w obrębie ewidencyjnym 1-Osiedle Drzewice.

Przed wydaniem pozwolenia na rozbiórkę organ sprawdził, że wniosek spełnia wymogi art. 33 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane. Inwestor załączył do wniosku projekt rozbiórki obiektu oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną przez osobę posiadającą właściwe przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

Pozwolenie na rozbiórkę obejmuje rozbiórkę budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1319/16, położonej w mieście Kostrzyn nad Odrą przy ul. Jana Pawła II nr 63-69, w obrębie ewidencyjnym 1-Osiedle Drzewice.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo odwołania się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Starosty Gorzowskiego w Gorzowie Wlkp., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



z up. STAROSTY

mgr inż. Janina Machala

(pieczęć imienna podpisu i podpisanie do wydawania decyzji)

Pouczenie :

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych właściwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie :

1) oświadczenie kierownika robót, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. ~~Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 58a ustawy - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.~~²⁾

5. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli rozbiórka nie zostanie rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna lub roboty zostaną przerwane na czas dłuższy niż trzy lata (art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej nie pobiera się opłaty skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.).

Otrzymują :

1. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
2. A/a + 2 egz. dokumentacji (w tym 1 egz. dok. dla PINB)

¹⁾ Jeśli nie zachodzą wymienione okoliczności lub potrzeba- skreślić.

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

USŁUGI PROJEKTOWE
GABRIELA KRAMEREK
 UL.WODNA 30, 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

PROJEKT BUDOWLANY

STAROSTWO POWIATOWE

w Gorzowie Wlkp.
 ul. Józefa Pankiewicza 5-7
 66-400 GORZÓW WLKP.

Dokumentacja sygn. załącznik

do decyzji Nr 65.674.81.2013

z dnia 30.10.2013r.

wydaną przez

Starostę

mgr inż. Joanna Machoła

Naczelnik Wydziału

Gdziałowa i Środowiska

Zamierzenie inwestycyjne	Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego
Obiekt	Budynek mieszkalny
Adres inwestycji	ul. Jana Pawła II nr 63 – 69 66-470 Kostrzyn nad Odrą dz.nr 1319/16
Inwestor	MIASTO KOSTRZYN nad Odrą

Projektanci	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Architektura i konstrukcja	mgr inż. arch. Dubicki Ireneusz	upr.bud.nr 32/Sz/74 – uprawniony w zakresie pełnym w specjalności architektonicznej i ogr. konstrukcyjnej	19.09.2013 r.	 mgr inż. arch. IRENEUSZ DUBICKI Upr. do projektowania w specjalności architektonicznej wg. §5.1.1. PB upr. do kier. rob. bud. wg. §8.21 §7 PB Nr ewid. upr. 32/SZ/74 i 148/81/GW
Architektura	tech.arch. Gabriela Kramerek	upr.82/81/Gw – w zakresie ograniczonym architektonicznym	19.09.2013 r.	 tech. arch. Gabriela Kramerek wzrostowa bud. w specjalności architektonicznej do projektowania w zakresie ogólnym i kier. rob. wzrostowa bud. w zakresie ogólnym §5 ust.2 i 3 §7 i §8 13 ust.1 L.S. 84.02.00.07

Kostrzyn nad Odrą wrzesień 2013 r.

Egz.nr 3

Zawartość opracowania :

- 1 . Spis treści str.2
- 2 . Opis techniczny str.3 – 7
- 3 . Informacja BIOZ str. 8 – 11
- 4 . Oświadczenie projektantów str.12 – 13
- 5 . Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z Izby str. 14 – 17
- 6 . Mapa sytuacyjna str. 18
- 7 . Dokumentacja fotograficzna str. 19 – 21
- 8 . Inwentaryzacja budowlana str. 22 - 25
 - rzut przyziemia str.22
 - przekrój A – A str.23
 - elewacje str.24 - 25

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- a) zlecenie Inwestora
- b) inwentaryzacja budowlana budynku do celów projektu
- c) wizja lokalna z oceną stanu technicznego obiektu
- d) mapa terenu w skali 1 : 500
- e) dokumentacja fotograficzna
- f) obowiązujące przepisy – Prawo Budowlane z dnia 7.VII.1994 r. – (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz.809), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz 401) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dot. rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
- g) materiały dostarczone przez Inwestora, okresowe przeglądy oraz ocena stanu technicznego budynku wykonana w 2003 r.

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt rozbiórki budynku mieszkalnego ośmiorodzinnego (barak), położonego w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Jana Pawła II nr 63,65,67,69 na działce nr 1319/16

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbiórki budynku mieszkalnego (baraku) na który składa się z opis technicznego obiektu, sposobu przeprowadzenia robót rozbiórkowych oraz informacji o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych.

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1. Opis ogólny budynku.

Budynek został wybudowany w 1952 r. jako hotel robotniczy przedsiębiorstwa budującego „Celulozę”. Do Urzędu Miasta budynek został przekazany na początku lat 80 -tych. Po adaptacji i remoncie przystosowano go jako budynek mieszkalny ośmiorodzinnny.

Projektowany bud. do rozbiórki jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym w kuchniach poszczególnych mieszkań znajdują się pomieszczenia piwniczne o wym. 2.00 m x 2.00 m do których jest wejście poprzez schody drabiniaste, otwór wejścia przykryty jest klapą w podłodze kuchni wykonaną z drewna.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej o ścianach z cegły pełnej. Układ ścian nośnych podłużny. Dach dwuspadowy o niewielkim spadku – kratownica oparta na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w rozstawie

co 1.00 m. Pasy dolne i górne – złożone są z dwóch desek 2.5 x 15 cm, słupki i krzyżulce wykonane są z pojedynczych desek 2.5 x 8.5 cm. Do pasów dolnych przybite są deski, siatka i wykonany tynk. Na deskach przybitych do pasa górnego jest pokrycie dachu z papy asfaltowej. Strop ocieplony jest warstwą supremy o gr. 6 cm. Przed wejściem do budynku (jedno wejście na dwa lokale mieszkalne) znajdują się portale z dwoma murowanymi słupami. Budynek posiada kanalizację, wodę, energię i gaz. Ogrzewanie gazowe z kotłowni osiedlowej.

Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z cegły pełnej od 25 cm i 38 cm.

Strop nad piwniczką w kuchni - żelbetowy – wylewany ogr. 14 cm

Wieniec i nadproża - wieńce żelbetowe o wym. 25 x 25 cm układane w poziomie stropów. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi ułożono nadproża z belek żelbetowych prefabrykowanych L 19

Schody wejściowe do budynku - betonowe.

Kominy – wielokanałowe z cegły pełnej na zaprawie cement.-wapiennej

Ogrzewanie – gazowe z pobliskiej kotłowni osiedlowej.

Stolarka okienna – typowa zniszczona, pojedyncze okna z PCV

Stolarka drzwiowa – drzwi płytowe i pływcinowe z drewnianymi futrynami, częściowo zdemontowane i bardzo zniszczone.

Fundamenty i ściany fundamentowe – ławy żelbetowe monolityczne, ściany fundamentowe z cegły pełnej o gr. 38 i 25 cm

Izolacje - izolacja pozioma ław fundamentowych papa izolacyjna (40 cm nad poziomem terenu)

Posadzki – podłogi z desek, częściowo betonowe w części kuchni gdzie znajduje się piwnica. Posadzki i podłogi są w złym stanie technicznym, są pomieszczenia w których zostały całkowicie zerwane deski.

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne wapienne i cementowo-wapienne. Dość liczne ubytki tynku zwłaszcza przy gruncie, ponieważ opaski ochronne ścian fundamentowych mają liczne ubytki i spękania, brak ciągłości.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej bezpośrednio podłączone do kanalizacji miejskiej – w złym stanie technicznym

Malowanie ścian - malowanie pomieszczeń jest uzależnione od poszczególnych lokatorów, jest klejowe i emulsyjne w kolorach jasnych i półpełnych, część ścian w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach płytki ceramiczne.

Elewacja – tynk cementowo-wapienny, bardzo zniszczony- liczne zacieki i częściowe ubytki.

Utwardzenie wokół budynku – od strony wejściowej i od ulicy Jana Pawła II brak jakiegokolwiek utwardzenia. Teren wokół budynku to zielen i ubita ziemia.

Budynek przez dłuższy czas jest nieużytkowany. W znacznym stopniu jest zdewastowany. Poprzez częste włamania. Stwierdzono lokalne zawilgocenia na murach.

UWAGA

Wszystkie elementy wykończeniowe oraz częściowo konstrukcyjne są w złym stanie technicznym.

Budynek nie nadaje się do remontu. W chwili obecnej remont kapitalny byłby bardzo kosztowny i nieopłacalny.

3. PODSTAWOWE DANE WYMIAROWE BUDYNKU

długość	-	49.80 m
szerokość	-	11.60 m
max wysokość	-	4.65 m
pow.zabudowy	-	550.00 m ²
pow,użytkowa	-	402.12 m ²
kubatura	-	2016.00 m ³

4. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Budynek znajduje się jedną ścianą (od strony działki nr 886) w odległości 1 m od granicy działki, a wysokość budynku jest 4.65 m. Dlatego należy rozbierać go metodą „cegła po cegle” ustawiając zewnętrzne rusztowania.

Ze względu na lokalizację budynku w pobliżu prywatnej działki i niewielką odległość rozbieranego budynku od granicy działki nr 886 Rozbiórka budynku mieszkalnego nie będzie możliwa metodami mechanicznymi tylko cegła po cegle.

W związku z tym należy ustawić rusztowanie.

Prace rozbiórkowe należy wykonać możliwie szybko i sprawnie, by nie narażać użytkowników prywatnej posesji na związane z tym uciążliwości.

Ogólna zasada prac rozbiórkowych jest taka, że prace wykonuje się w odwrotnej kolejności do tej, w jakiej wznoszony jest budynek.

Przystępując do rozbiórki budynku należy przyjąć zasadę, iż kolejność prac powinna iść w kierunku odciążenia elementów konstrukcyjnych tak, aby usunięcie jednej części budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowało obruszenia innych części budynku lub innego elementu konstrukcyjnego.

Powstały z rozbiórki gruz transportować za pomocą rękawów lub rur zszypowych bezpośrednio na samochody lub wyznaczyć do tego inne miejsce.

Ze względu na to, że teren rozbiórki znajduje się niedaleko ul. Jana Pawła II konieczne będzie ogrodzić teren od strony drogi.

5. KOLEJNOŚĆ ROZBIÓRKI

1. Zdemontować pozostałe urządzenia i instalacje elektryczne i sanitarne. Przyłącza instalacji należy odłączyć przed przystąpieniem do rozbiórki. (Z informacji od inwestora wszystkie instalacje zostały odłączone po wyprowadzeniu wszystkich lokatorów)
2. Zdemontować pozostałe okna i drzwi. Przed tym należy upewnić się, że ościeżnice nie spełniają roli podpór dla części ścian. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja należy wyjąć

3. Skuć tynki wewnętrzne ze ścian i stropów oraz tynki zewnętrzne.
4. Ściany wewnętrzne rozbierać warstwami, usuwając na bieżąco materiał rozbiórkowy. Prace należy prowadzić ostrożnie. W przypadku stwierdzenia, że ściana jest elementem podtrzymującym strop, należy go podstemplować a potem przystąpić do rozbiórki ściany.
5. Przystępując do rozbiórki dachu, należy najpierw zdemontować rynny i rury spustowe oraz pozostałości obróbek blacharskich. Następnie rozebrać pokrycie dachu i przystąpić do rozbiórki elementów drewnianych konstrukcji dachu.
6. Przed przystąpieniem do rozbiórki kominów, należy ustawić rusztowanie. Kominy rozbierać warstwami, usuwając cegły poza obszar robót.
7. Rozbiórkę stropów należy rozpocząć od zbijania tynku. Rozbiórkę należy prowadzić ze specjalnych pomostów, opartych na belkach, co zapewnia bezpieczeństwo pracującym pracownikom. W czasie rozbiórki należy zakazać przebywania pracownikom pod rozbieraną częścią stropu.
8. Rozbiórkę należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zwracając uwagę, czy w obrębie prowadzonych robót nie występują niewypały lub inne materiały o wartości historycznej. W takim przypadku należy powiadomić odpowiednie służby.

6. BHP PRZY PROWADZONYCH ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialność za ich przestrzeganie ponosi wykonawca robót a w szczególności kierownik budowy (rozbiórki), posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

Główne zalecenia BHP przy robotach rozbiórkowych.

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować;
- przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio przymocowanymi barierkami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne;
- roboty rozbiórkowe rozpocząć dopiero po odłączeniu od obiektu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej i gazowej;
- robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbiórkowych powinni być przeszkoleni ze sposobem wykonywania robót i ich kolejnością oraz pouczyć ich o warunkach i przepisach BHP;
- pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą, kaski, okulary ochronne i rękawice. Narzędzia powinny być utrzymane w dobrym stanie;
- w czasie złych warunków atmosferycznych jak opadów deszczu, śniegu i wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy przerwać;
- zabrania się przewracania ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie;
- gruz należy usuwać za pomocą rękawów zsypowych;
- prowadzenie robót o zmroku lub przy sztucznym świetle jest zabronione.

7. SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Prowadzone prace rozbiórkowe powinny być zorganizowane i realizowane w sposób zapewniający spełnienie wymogów zawartych w Prawie Budowlanym (art. 5 ust. 1 pkt. 6) dotyczącym ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności:

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
- ochronę przed uciążliwościami z powodu hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych;
- ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyższych przepisów należy:

- teren prowadzenia robót rozbiórkowych wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi;
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki sukcesywnie wywozić;
- transport wywozu tak zorganizować, aby nie blokować przyległych parkingów, dojazdów i dojść pieszych;
- roboty prowadzić w godzinach od 7.00 do 16.00
- ograniczyć do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbiórkowych poprzez spryskiwanie gruzu wodą.

6. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW SĄSIADUJĄCYCH Z OBIEKTEM PRZEWIDZIANYM DO ROZBIÓRKI

Rozbierany obiekt sąsiaduje w odległości 1 m od prywatnej działki nr 886, od ulicy Jana Pawła II od 14 m do 20 m, a od wewnętrznej drogi nr dz. 1319/2 około 12 m. W związku z tym należy prowadzić roboty z wyjątkową starannością, zachowując szczególną uwagę na możliwość pojawienia się osób postronnych.

Opracował :


mgr inż. arch. Ireneusz Dubiecki

tech. arch. Gabriela Kramerek



**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa obiektu: **BUDYNEK MIESZKALNY (BARAK)**

Adres : Kostrzyn nad Odrą
 ul.JANA PAWŁA II 63, 65, 67, 69
 Dz.nr 1319/16

Inwestor: **MIASTO KOSTRZYN** nad Odrą

Opracował: mgr inż.arch.Ireneusz Dubicki



 tech.arch.Gabriela Kramerek



Kostrzyn nad Odrą, 19 wrzesień 2013 r.