Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien drzwi w lokalach mieszkalnych i użytkowych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą zgodnie załączonym przedmiarem. Zamówienie obejmuje:

1.1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej lub drzwiowej.

1.2. Wykonanie i montaż nowej stolarki okiennej z PCV (zgodnie z załącznikiem, podane wymiary okien należy każdorazowo sprawdzić w miejscu wymiany). Okna i drzwi balkonowe powinny być wykonane z:

- profile: 5-cio komorowe, zaokrąglone, klasa A, z uszczelnieniem szyb i ram,
- materiał: kształtowniki z wysokoudarowego PVC ze wzmocnieniami zamkniętymi w profilu ramy,
- wykończenie powierzchni: profile dostępne w kolorze białym
- szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła U= maksymalnie 1,1 W/m^2,
- okna powinny być wyposażone w klamkę i posiadać mikro wentylację i powinny być zakotwione

1.3. Wykonanie i montaż nowych drzwi zewnętrznych stalowych z naświetleniem górnym w kolorze brązowym (zgodnie z załącznikiem, podany wymiar drzwi należy każdorazowo sprawdzić w miejscu wymiany)

1.4.W zależności od wykazu demontaż parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.

1.5. Montaż parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.

1.6. Wykonanie obróbek murarsko-tynkarskich wymienionych okien i drzwi.

1.87. Uporządkowanie terenu po dokonanej wymianie okien i drzwi (wywiezienie na wysypisko i utylizacja pozostałych odpadów po robotach).

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia, sztuką budowlaną, przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego, z ofertą oraz wskazaniami Zamawiającego.

2.2. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę personelu technicznego dla zabezpieczenia właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

2.3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i posiadania aktualnych badań lekarskich.

2.4. Na Wykonawcy począwszy od dnia przejęcia frontu robót spoczywa odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania Wykonawcy oraz osób trzecich nielegalnie przebywających w miejscu prac. Obowiązek naprawienia szkody spoczywa na Wykonawcy.

2.5. Wykonawca pozbywać się będzie zgodnie z prawem wszelkich odpadów budowlanych i poniesie związane z tym koszty.

2.6. Wykonawca będzie utrzymywał w należytym porządku miejsce prowadzenia robót.

Wykaz okien
1. Lokale mieszkalne

Lp.	wymiary okien	ilość okien	adres
1.	1180 x 1880 mm	2	Jana Pawła II 1/2 + 2 parapety wewnętrzne
2.	1050 x 1650 mm	1	Żeglarska 29/3
3.	1500 x 1500 mm	2	Drzewicka 2a/10
4.	800 x 2300 mm 1500 x 1500 mm	1 kpl zespolone okno z drzwiami balkonowymi	Drzewicka 2a/10
5.	600 x 1150 mm 600 x 2100 mm 1400 x 1150 mm	1 kpl zespolone okna z drzwiami balkonowymi	os. Leśne 3a/10
6.	1200 x 115 mm	3	os. Leśne 3a/10
7.	1460 x 1460 mm	2	Niepodległości 5/2 + 2 parapety zewnętrzne
8	1500 x 1500 mm	1	os. Słowiańskie 3/13
9.	1200 x 850 mm	1	os. Słowiańskie 3/13
	RAZEM	14	

Wykaz okien i drzwi
1. Lokale użytkowe


Lp.	wymiary okien	ilość okien	adres
10.	1330 x 2250 mm	1	os. Leśne 5 - klub osiedlowy KCK
11.	850 x 1650 mm	3	os. Leśne 5 - sklep 7
	RAZEM	4	

Wykaz okien i drzwi
1. Lokale użytkowe

Lp.	wymiary drzwi zewnętrzne	ilość drzwi	adres
12.	1500 x 2400 mm	1	os. Leśne 5 - sklep 7 - drzwi metalowe z naświetleniem górny
	RAZEM	1	


Przedmiar i konfiguracja okien drzwi do wymiany

1. Jana Pawła II 1/2 - 2 kpl + 2 parapety wewnętrzne




– SZEROKA PRZEJŚCIA


2. Żeglarska 29/3 - 1 kpl




3. Drzewicka 2a/10 - 2 kpl




4. Drzewicka 2a/10 - 1 kpl




5. os. Leśne 3a/10 - 1 kpl




6. os. Leśne 3a/10 - 3 kpl




7. Niepodległości 5/2 - 2 kpl + 2 parapet zewnętrzny




8. os. Słowiańskie 3/13 - 1 kpl



9. os. Słowiańskie 3/13 - 1 kpl




10. os. Leśne 5 - klub osiedlowy KCK - 1 kpl



-WĄSKA PRZEWIĄZKA

11. os. Leśne 5 - sklep 7 - 3 kpl



12. os. Leśne 5 - sklep 7 - 1 kpl

