

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4531000 0-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1	KNNR 5 d.1 0407-04	Wyłącznik różnicowoprądowy I-30mA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy B16 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe typ A	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 5 d.1 0502-04	Oprawy oświetleniowe typ B	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 d.1 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		6+7	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
6	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6+7	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
7	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR 5 d.1 0306-04	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 d.1 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
10	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		17+3*4+1*2	m	31,000	
				RAZEM	31,000
11	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2	m		
		6*12+6*2	m	84,000	
				RAZEM	84,000
12	KNNR 5 d.1 0204-05	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2	m		
		7*12	m	84,000	
				RAZEM	84,000
13	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
14	KNNR 5 d.1 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		13*2*2	szt.żył	52,000	
				RAZEM	52,000
15	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
2	4533000 0-9	INSTALACJE SANITARNE			
2.1	4533220 0-5	Przebudowa instalacji hydrantowej			
16	KNNR 8 d.2.1 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2.1	KNR-W 4-02 0139-06	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2.1	KNR-W 4-02 0139-05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2.1	KNNR-W 3 0308- 03	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem - powiększenie wnęk	m ³		
		0,25*0,50*0,50*2	m ³	0,125	
				RAZEM	0,125
20 d.2.1	KNNR-W 3 0302- 01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą - zamurowanie wnęki	m ³		
		0,70*0,70*0,25	m ³	0,122	
				RAZEM	0,122
21 d.2.1	KNR 4- 01 0709- 05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.1	KNNR 8 0112-08	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2.1	KNNR 4 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		3,50+5,00+1,50	m	10,000	
				RAZEM	10,000
24 d.2.1	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.2.1	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2.1	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2.1	KNNR 4 0135-01	Zawory spustowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.2.1	KNNR 4 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2.1	KNNR 4 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2.1	KNNR 4 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2.1	KNNR 4 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2.1	KNR 4- 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2	4533121 0-1	Przebudowa instalacji wentylacyjnej			
33 d.2.2	KNR 2- 02 1611- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.2	KNR 2- 02 1611- 02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		10	kol.	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.2.2	KNR-W 4-02 40201-03	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- tokątnym lub okrągłym	m		
		3+9,5+7,5+8,5+6,20+5,50+3,50	m	43,700	
				RAZEM	43,700
36 d.2.2	KNR-W 4-02 40202-03	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ścienn- nych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 4400 mm	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
37 d.2.2	KNR 2- 17 0103- 06 z.o.3. 4. 9903-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo- dzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 % - wraz z próbą montażową	m ²		
		0,800*4*2,80	m ²	8,960	
				RAZEM	8,960
38 d.2.2	KNR 2- 17 0113- 06 z.o.3. 4. 9903-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 1000 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową - montaż zde- montowanych	m ²		
		3,14*0,90*7,50	m ²	21,195	
		3,14*0,80*[3,00+9,50]	m ²	31,400	
		3,14*0,70*8,50	m ²	18,683	
				RAZEM	71,278
39 d.2.2	KNR 2- 17 0113- 05 z.o.3. 4. 9903-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową - montaż zde- montowanych	m ²		
		3,14*0,60*6,20	m ²	11,681	
		3,14*0,55*5,40	m ²	9,326	
		3,14*0,50*3,20	m ²	5,024	
				RAZEM	26,031
40 d.2.2	KNR 9- 16 0205- 06 z.o.3. 3.	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostok- ątym matą lamelową mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 4500 mm - z drabin lub rusztowań przestawnych	m ² izo- lacji		
		0,86*4*2,80	m ² izo- lacji	9,632	
				RAZEM	9,632
2.3	4533110 0-7	Przebudowa instalacji zasilającej nagrzewnice			
41 d.2.3	KNR 2- 02 1611- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.3	KNR 2- 02 1611- 02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		10	kol.	10,000	
				RAZEM	10,000
43 d.2.3	KNR 8 0415-03	Wstawienie kolan o śr. 50 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - długość rury	m		1,000
		1			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
44	KNNR 8 d.2.3 0410-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm wraz z izolacją 2*[38,50+1,00*3]	m		
			m	83,000	
				RAZEM	83,000
45	KNNR 8 d.2.3 0424-01	Demontaż nagrzewnic z zaworami	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
46	KNNR 4 d.2.3 0432-03	Aparaty grzewczo-wentylacyjne - pomowny montaż	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNNR 4 d.2.3 0403-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach - ponowny montaż poz.44	m		
			m	83,000	
				RAZEM	83,000
48	KNR 4- d.2.3 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		83	m	83,000	
				RAZEM	83,000
3	4521222 5-9	KONSTRUKCJA			
3.1	4521222 5-9	Konstrukcja trybun			
49	KNR 4- d.3.1 01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		1,50*[0,24+1,60*2+1,64+1,47+1,60*3+1,64+1,65*3+0,28]	m ²	27,330	
		1,50*[0,145+1,25+0,50]*2	m ²	5,685	
				RAZEM	33,015
50	KNR 4- d.3.1 01 0816-07	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m ²		
		poz.49	m ²	33,015	
				RAZEM	33,015
51	KNR 4- d.3.1 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.49	m ²	33,015	
				RAZEM	33,015
52	KNR 4- d.3.1 01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		0,40*1,50*[0,24+1,60*2+1,64+1,47+1,60*3+1,64+1,65*3+0,28]	m ³	10,932	
		0,40*1,50*[0,145+1,25+0,50]*2	m ³	2,274	
				RAZEM	13,206
53	KNR 4- d.3.1 01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		poz.51*0,05+poz.52	m ³	14,857	
				RAZEM	14,857
54	KNR 4- d.3.1 01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m ³		
		poz.52	m ³	13,206	
				RAZEM	13,206
55	KNR 4- d.3.1 01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.51*0,05	m ³	1,651	
				RAZEM	1,651
56	KNR 4- d.3.1 01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - podłoże betonowe C8/10	m ³		
		0,10*0,70*[0,24+1,60*2+1,64+1,47+1,60*3+1,64+1,65*3+0,28]	m ³	1,275	
		0,10*0,70*1,61*2	m ³	0,225	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3.1	KNR 4- 01 0202- 03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm poz.58*80	kg kg	 257,280	
				RAZEM	257,280
58 d.3.1	KNR 4- 01 0203- 04	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego C20/25 0,30*0,50*[0,24+1,60*2+1,64+1,47+1,60*3+1,64+1,65*3+0,28] 0,30*0,50*1,61*2	m³ m³ m³	 2,733 0,483	
				RAZEM	3,216
59 d.3.1	KNR 4- 01 0203- 05	Uzupełnienie zbrojonych kominków ław z betonu monolitycznego C20/25 0,17*0,30*0,30*16	m³ m³	 0,245	
				RAZEM	0,245
60 d.3.1	KNR 2- 02 1218- 03	Osadzenie marek M1 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
61 d.3.1	KNR 2- 02 1218- 03	Osadzenie marek M2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
62 d.3.1	KNR 2- 02 0609- 10	Dylatacja 0,30*0,50*4	m² m²	 0,600	
				RAZEM	0,600
63 d.3.1	KNR 4- 01 0105- 02	Zasypanie wykopów piaskiem z dowozu z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.52-poz.58-poz.56-poz.59	m³ m³	 8,245	
				RAZEM	8,245
64 d.3.1	KNR 7 0208-04	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - konstrukcja trybun 2,25*12*26,70 [3,066+0,06+0,302+0,31]*4*26,70 8,35*8*26,70 2,45*2*4,43 2,75*2*4,43 [3,45*2+3,20*2]*5,78 1,60*4*8,92 [1,65*2+1,64*2]*5,78 1,64*2*8,92 1,65*6*5,78 1,65*2*8,92 1,65*8,92 1,60*8,92 [0,24+0,28]*8,92 [0,28*5+0,24*5]*5,78 1,47*2*5,78 1,47*5,78 0,585*22*4,43 0,60*22*4,43 4,40*4*2*8,92 1,25*24*2*4,43 1,25*4*8,92 A (obliczenia pomocnicze) 4051,68*1,1	kg kg	 720,900 399,218 1 783,560 21,707 24,365 76,874 57,088 38,032 29,258 57,222 29,436 14,718 14,272 4,638 15,028 16,993 8,497 57,014 58,476 313,984 265,800 44,600 ===== 4 051,680 4 456,848	
				RAZEM	4 456,848
65 d.3.1	KNR 7 0904-03	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów poz.64	kg kg	 4 456,848	
				RAZEM	4 456,848
66 d.3.1	KNR 4- 01 0346- 04	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd .		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	gniazd	12,000	
				RAZEM	12,000
67 d.3.1	KNR 4- 01 0203- 05	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego - poduszki beto- nowe 0,25*0,40*0,24*12	m ³ m ³	 0,288	
				RAZEM	0,288
68 d.3.1	KNR 2- 02 1218- 03	Osadzenie marek M3 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
69 d.3.1	KNR 2- 02 0702- 09	Przekrycia podestu i schodów płytami z blachy żeberkowej gr. 5cm 18,20*3,20+1,30*0,30*13*2	m ² m ²	 68,380	
				RAZEM	68,380
70 d.3.1	KNR 2- 02 1207- 05	Balustrady stalowe wg rysunku 15,43+4,10*4	m m	 31,830	
				RAZEM	31,830
3.2	4521222	Nadproże NS-1			
	5-9				
71 d.3.2	KNR 4- 01 0422- 04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.3.2	KNR 4- 01 0422- 08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.3.2	KNR 4- 01 0346- 03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej dla belek stalowych 6	gniazd gniazd	 6,000	
				RAZEM	6,000
74 d.3.2	KNR 4- 01 0203- 05	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego - poduszki beto- nowe 0,25*0,25*0,20*6	m ³ m ³	 0,075	
				RAZEM	0,075
75 d.3.2	KNR 4- 01 0336- 03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,60*4	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
76 d.3.2	KNR 4- 01 0313- 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,60*3	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
77 d.3.2	KNR 4- 01 0313- 06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
78 d.3.2	KNR 4- 06 0101- 01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm2 m 3*3	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
79 d.3.2	KNR AT- 17 0103- 01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamento- wą w cegle 0,55*3	cm cm	 1,650	
				RAZEM	1,650

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.3.2	KNR 4- 06 0112- 01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stano- wisku na wysokości do 22 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
81 d.3.2	KNR 4- 01 0703- 03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1,60*3	m	4,800	
				RAZEM	4,800
82 d.3.2	KNR 4- 01 0704- 03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra- wą cementową	m ²		
		0,55*1,60+0,16*1,60*2	m ²	1,392	
				RAZEM	1,392
83 d.3.2	KNR 4- 01 0708- 03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
3.3	4521222	Wzmocnienie dachu			
84 d.3.3	KNR 2- 02 1611- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.3.3	KNR 2- 02 1611- 02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny	kol.		
		40	kol.	40,000	
				RAZEM	40,000
86 d.3.3	KNNR 7 0206-03	Wzmocnienie konstrukcji dachu	kg		
		5,55*[6,80+4,70+6,80]*9		914,085	
		1,58*6,00*2*9		170,640	
		9,03*[6,80+4,70+6,80]*9		1 487,241	
		2,76*11,60*2*9		576,288	
		5,42*5*2*8*4		1 734,400	
		7,09*[2*4,60*8+2*4,80*8+2*5,10*8+2*4,70*8]		2 178,048	
		7,09*[4,70*8*3+2*5,10*8+2*4,70*8+2*4,6*8]		2 433,288	
		10,60*8*18		1 526,400	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		11020,39*1,1	kg	11 020,390	
				12 122,429	
				RAZEM	12 122,429
87 d.3.3	KNNR 7 0904-03	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów poz.86	kg		
			kg	12 122,429	
				RAZEM	12 122,429
3.4	4521222	Wieszak instalacji			
88 d.3.4	KNNR 7 0206-03	Wieszak instalacji	kg		
		1,58*[2,20*2+3,10*2]*9	kg	150,732	
		8,92*1,25*2*9	kg	200,700	
		7850*0,012*0,35*0,25*9	kg	74,182	
				RAZEM	425,614
89 d.3.4	KNNR 7 0904-03	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową schodów i pomostów poz.88	kg		
			kg	425,614	
				RAZEM	425,614
3.5		Malowanie konstrukcji stalowej dachu			
90 d.3.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		858	m ²	858,000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	858,000
91 d.3.5	KNNR 7 0904-02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowej więźby dachowe - wg opisu konstrukcji 858*35	kg kg	30 030,000	
				RAZEM	30 030,000
4	4540000 0-1	ARCHITEKTURA			
4.1	4544300 0-4	Elewacja			
92 d.4.1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 5,85*19,55+9,775*8,00 6,90*8,80+6,35*38,50 6,35*38,50+6,90*8,80 6,35*19,55+7,40*9,78	m ² m ² m ² m ² m ²	192,568 305,195 305,195 196,514	
				RAZEM	999,472
93 d.4.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.92	m ² m ²	999,472	
				RAZEM	999,472
94 d.4.1	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.92	m ² m ²	999,472	
				RAZEM	999,472
95 d.4.1	KNR 2- 02 0925- 01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 0,80*1,50*26 1,40*2,05 1,05*2,05 0,80*1,50*6 2,60*2,20*8*2 1,55*2,15*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	31,200 2,870 2,152 7,200 91,520 6,665	
				RAZEM	141,607
96 d.4.1	KNR 0- 23 2611- 01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.92-poz.95 0,30*[0,80+1,50*2]*26 0,30*[1,40+2,05*2] 0,30*[1,05+2,05*2] 0,30*[0,80+1,50*2]*6 0,30*[2,60+2,20*2]*8*2 0,30*[1,55+2,15*2]*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	857,865 29,640 1,650 1,545 6,840 33,600 3,510	
				RAZEM	934,650
97 d.4.1	KNR 0- 23 2611- 03	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod malowanie poz.96	m ² m ²	934,650	
				RAZEM	934,650
98 d.4.1	KNR 0- 33 0128- 01	Malowanie elewacji poz.96	m ² m ²	934,650	
				RAZEM	934,650
99 d.4.1	KNR 2- 02 r.16 z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:95,96,97,98)	m-g		
				RAZEM	296,933
4.2	4543213 0-4	Parkiet			
100 d.4.2	KNR 4- 01 0803- 02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1,50*[0,24+1,60*2+1,64+1,47+1,60*3+1,64+1,65*3+0,28] 1,50*[0,145+1,25+0,50]*2	m ² m ² m ²	27,330 5,685	
				RAZEM	33,015
101 d.4.2	KNR 4- 01 0814- 07	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek - deszczułki z rozbiórki poz.100	m ² m ²	33,015	
				RAZEM	33,015

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.4.2	KNR 4- 01 0816- 04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemout- wardzalnym	m ²		
		858	m ²	858,000	
				RAZEM	858,000
103 d.4.2	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		poz.102	m ²	858,000	
				RAZEM	858,000
104 d.4.2	analiza własna	Malowanie linnii boisk na parkiecie przed lakierowaniem	m ²		
		poz.103	m ²	858,000	
				RAZEM	858,000
4.3	4542113 1-1	Drzwi			
105 d.4.3	KNR 0- 19 1024- 08	Montaż drzwi dwuskrzydłowych wg projektu	m ²		
		1,40*2,05*4	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
4.4	4544218 0-2	Malowanie wewnątrz istniejących tynków ścian			
106 d.4.4	KNR 2- 02 1605- 08	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 9 m	m ²		
		6,00*47,27	m ²	283,620	
		6*18,22*2	m ²	218,640	
		5,85*9,11*2	m ²	106,587	
				RAZEM	608,847
107 d.4.4	KNR 2- 02 0925- 01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		2,60*2,20*8*2	m ²	91,520	
		1,59*2,15*2	m ²	6,837	
		1,29*2,05*2	m ²	5,289	
				RAZEM	103,646
108 d.4.4	KNR 4- 01 1202- 09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		6,00*47,27	m ²	283,620	
		6*18,22*2	m ²	218,640	
		5,85*9,11*2	m ²	106,587	
		0,15*6,00*20*2	m ²	36,000	
		0,50*[1,59+2,15*2]*2	m ²	5,890	
		0,50*[1,29+2,05*2]*2	m ²	5,390	
		-2,60*2,20*8*2	m ²	-91,520	
				RAZEM	564,607
109 d.4.4	KNR 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętr- znych ścian	m ²		
		poz.108	m ²	564,607	
				RAZEM	564,607
4.5	4542113 2-8	Rolety okienne zasilane elektrycznie			
110 d.4.5	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet zaciemniających	m ²		
		2,60*2,20*8*2	m ²	91,520	
				RAZEM	91,520
111 d.4.5	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		47,27*2+18,22	m	112,760	
				RAZEM	112,760
112 d.4.5	KNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane w tynku na podłożu in- nym niż betonowe	m		
		16*20	m	320,000	
				RAZEM	320,000
113 d.4.5	KNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		47,27*2+18,22	m	112,760	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	112,760
114 d.4.5	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 16*3*2	szt.żył szt.żył	96,000	
				RAZEM	96,000
115 d.4.5	KNNR 5 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw. otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
116 d.4.5	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
117 d.4.5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
118 d.4.5	KNNR 5 0306-02	Przycisk uruchamiania zaciemniania rolet	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
119 d.4.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar miar	6,000	
				RAZEM	6,000
4.6	4541000 0-4	Okladziny z płyt włóknisto-cementowych gr. 1,25cm			
120 d.4.6	KNR 0- 24 2015-01	Ściany działowe na konstrukcji stalowej bez wypełnienia jednowarstwowe z płyt gipsowo-włóknowych gr. 1,25cm mocowane za pomocą wkrętów 2,10*3,10*4 2,10*3,50 2,10*6,40 2,10*5,30 -1,40*2,05*4	m ² m ² m ² m ² m ²	26,040 7,350 13,440 11,130 -11,480	
				RAZEM	46,480
121 d.4.6	KNR AT- 43 0206-03	Okladzina sufitowa z płyt gipsowo włóknowych na profilach kapeluszkowych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednowarstwowe	m ² m ²	54,200	
				RAZEM	54,200
122 d.4.6	KNR 2- 02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.121 2,10*3,10*8-1,40*2,05*4 2,10*3,50*2 2,10*4,60*2 2,10*5,30*2	m ² m ² m ² m ² m ²	54,200 40,600 14,700 19,320 22,260	
				RAZEM	151,080
4.7	4521222 5-9	Trybuny			
123 d.4.7	analiza własna	Trybuna stała trzyczędowa (90 miejsc) z płyty antypoślizgowej gr. 18mm konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo siedziska z oparciem, podstopnice z blachy stalowej	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000