
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zagospodarowania terenu na cele sportowo - rekreacyjne położonego na działkach nr 294/13, 390/1, 390/2, 390/4, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9 obręb 0004 w Kostrzynie nad Odrą - skatepark.
ADRES INWESTYCJI : 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 2, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Grodzki
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : arch. krajobrazu Artur Pióro
DATA OPRACOWANIA : październik 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2016

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE	1	1
2	45233200-1	ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI	2	9
2.1	45233200-1	Krawężniki i obrzeża	2	3
2.2	45233200-1	Nawierzchnia betonowa - skatepark - 787,50 m2	4	9
3	45112720-8	WYPOSAŻENIE I OSPRZĘT	10	10
3.1	45112720-8	Skatepark	10	10
4	45112720-8	MAŁA ARCHITEKTURA	11	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - korytowanie pod nowe nawierzchnie	m ³		
d.1	0206-04 0214-04	korytowanie pod nowe nawierzchnie i ich podbudowy 787,50*(0,30+0,10+0,15) A (suma częściowa)	m ³ m ³	433,13 ----- 433,13	
				RAZEM	433,13
2	45233200-1	ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI			
2.1	45233200-1	Krawężniki i obrzeża			
2	KNR 2-31	Obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8 cm	m		
d.2.1	0407-05	116,60	m	116,60	
				RAZEM	116,60
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża j.w. - beton C12/15 (B-15)	m ³		
d.2.1	0402-03	poz.2*0,06	m ³	7,00	
				RAZEM	7,00
2.2	45233200-1	Nawierzchnia betonowa - skatepark - 787,50 m2			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.2	0103-04	787,50	m ²	787,50	
				RAZEM	787,50
5	KNR 2-31	Podbudowa z pospółki - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
d.2.2	0114-03 0114-04	poz.4	m ²	787,50	
				RAZEM	787,50
6	KNR 2-02	Folia budowlana gr. 0,32 mm (zakładki 20%)	m ²		
d.2.2	0616-01 analogia	poz.4	m ²	787,50	
				RAZEM	787,50
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa - beton C12/15 (B-15) - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2.2	0109-03	poz.4	m ²	787,50	
				RAZEM	787,50
8	KNR 2-31	J.w. - odjęcie za każdy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2.2	0109-04	Krotność = 2 -poz.4	m ²	-787,50	
				RAZEM	-787,50
9	KNR AT-03	Nawierzchnia z betonu klasy B30 z posypką kwarcową - warstwa 15 cm ,o nast. cechach :	m ²		
d.2.2	0303-01 + KNR AT-03 0303-02	- wodoodporność W8 , -przemaczalność F1000 do 15000 , -zbrojony włóknami polipropylenu -dylatowany w polach 3x3 m poliuretanową, elastyczną masą dylatacyjną poz.4	m ²	787,50	
				RAZEM	787,50
3	45112720-8	WYPOSAŻENIE I OSPRZĘT			
3.1	45112720-8	Skatepark			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzeń skateparku: - Quarter pipe + roll-in o wymiarach 467x976x180/220 - Quarter pipe + Bank ramp o wymiarach 416x976x150 - Funbox (podest 122) o wymiarach 720x366x90 - Spin o wymiarach 394x366x150 - Funbox do skoków o wymiarach 820x366x150 - Poręcz łamana - profil □ o wymiarach 500x8x30/55 - Minirampa o wymiarach 935x488x150 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
4 45112720-8 MAŁA ARCHITEKTURA					
11 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem: nogi z rur stalowych w kolorze szarym , siedzisko drewniane w kolorze palisander. Wymiary : ca 1,7x0,78x0,8 m , przystosowane do montażu w betonowych fundamentach 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków na rowery o konstrukcji stalowej z rury fi 48 mm w kształcie spirali , zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej na szaro lub aluminiowej . Długość całkowita 128 cm, wysokość 79,2 cm , Przystosowany do montowania w fundamencie 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00