

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY BUDOWLANE			
1.1			Roboty ziemne			
1	KNR 2-21	ST 01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
d.1. 0217-02			11,80*11,80*0,15	m ³	20,886	
1					RAZEM	20,886
2	KNR 2-01	ST 01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1. 0206-04			[11,70*11,70+6,20*6,20]/2*2,50	m ³	219,162	
1	0214-04				RAZEM	219,162
3	KNR 2-01	ST 01	Dowóz piasku zagęszczalnego do zasypania wykopów	m ³		
d.1. 0212-07			poz.2	m ³	219,162	
1	0214-04		-poz.6-poz.8-2,05*2,05*1,90	m ³	-24,421	
					RAZEM	194,741
4	KNR 2-01	ST 01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1. 0230-01			poz.3	m ³	194,741	
1					RAZEM	194,741
5	KNR 2-01	ST 01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1. 0236-03			poz.4	m ³	194,741	
1					RAZEM	194,741
1.2			Fundament			
6	KNR 2-02	ST 01	Podłoże betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1. 0203-04			Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	2,916	
2			0,10*5,40*5,40		RAZEM	2,916
7	KNR 2-02	ST 01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - fundamenty	kg		
d.1. 0290-02			poz.8*90+poz.9*125	kg	2 030,550	
2					RAZEM	2 030,550
8	KNR 2-02	ST 01	Stopy fundamentowe szklankowe-trapezowe żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1. 0204-11			Beton zwykły C25/30 (B-30)	m ³	13,520	
2			0,50*5,20*5,20		RAZEM	13,520
9	KNR 2-02	ST 01	Kielich żelbetowy	m ³		
d.1. 0204-10			Beton zwykły C30/37 (B-37)	m ³		
2			0,50*2,05*2,10*2	m ³	4,305	
			0,50*1,05*2,10*2	m ³	2,205	
					RAZEM	6,510
1.3			Zieleń			
10	KNR 2-21	ST 01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
d.1. 0110-01			2	szt.	2,000	
3					RAZEM	2,000
11	KNR 2-01	ST 01	Wywożenie dłużyc na odległość 5 km	m ³		
d.1. 0110-01			2*0,07	m ³	0,140	
3	0110-04				RAZEM	0,140
12	KNR 2-01	ST 01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
d.1. 0110-02			2*0,05	mp	0,100	
3	0110-05				RAZEM	0,100
13	KNR 2-01	ST 01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
d.1. 0110-03			2*0,06	mp	0,120	
3	0110-05					

Lp.	Podstawa	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,120
14	KNR 2-01	ST 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m ²		
d.1.	0510-01					
3	0510-02		11,80*11,80-2,05*2,05	m ²	135,038	
					RAZEM	135,038
1.4			Roboty montażowe			
15	oferta	ST 01	Dostawa i montaż: Wieża trzysegmentowa ES 30/25 (~28mnpt) Układ elementów 15m+15m	kpl.		
d.1.			Konstrukcje stalowe wieży: - 2xPodest roboczy z kratami, - 2xPodest roboczy bez krat, - 12xRury do montażu anten, - Iglica odgromowa, - Wsporniki pod szynodrabinę, - Wsporniki pod drogę kablową, - Komplet śrub montażowych, - Szynodrabina SOOL dla wieży ES33 + podest spoczynkowy x 1 kpl, - Wózek asekuracyjny do szynodrabiny SOOL, - most kablowy ~10m - Projekt wykonawczy wieży, konstrukcji oraz fundamentu (zamawiający dostarczy niezbędne do wykonania projektu badania gruntu z miejsca posadowienia wież), - Oznakowanie przeszkodowe dzienne (malowanie w pasy białe czerwone) - Oznakowanie przeszkodowe nocne (lampy małej intensywności) - Usługa transportowa LOCO budowa			
4			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000