

Przedmiar robót

Obiekt	BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ
Branża	BUDOWLANA ZAGOSPODAROWANIE
Lokalizacja	Kostrzyn nad Odrą ul. Fabryczna, dz. nr 63/37 63/10 111/177 111/174 87, obręb 0007 Zatorze Fabryczne
Inwestor	Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Biuro kosztorysowe	M-K Projekt Dawid Mołdzyk

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Utwardzenia					
1	KNR 2-01 0101/01		Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm piłą mechaniczną	szt	25
2	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	4.550
3	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	4.191
4	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	925,9
5	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	294
6	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	101,177
7	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	925,9
8	KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	294
9	KNR 2-31 0606/01		Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce piaskowej	m	36
10	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	4.191
11	KNR 2-31 0105/07		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	926
12	KNR 2-31 0105/08		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	926
13	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	3.191
14	KNR 2-31 0511/03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.191
15	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	926
Zieleń					
16	KNR 2-21 0207/02		Orka glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III	ha	0,183
17	KNR 2-21 0218/03		Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3	0,183
18	KNR 2-21 0401/01		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	0,183
Mała architektura					
19	KNR 2-21 0607/02		Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych z obudową drewnianą siedzeniową	m	14
20			Kosze na śmieci	szt	11
21			Stojak na rowery 10 stanowisk	szt	1
22			Szlaban unoszony elektrycznie	szt	2
23	KNR 2-31 0407/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	192
24	KNR 2-21 0606/06		Warstwa odsączająca żwirowa piaskownicy	m3	112
25	KNR 9-11 0101/02		Wzmocnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	1.120

Tabela przedmiaru robót

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-21 0606/07		Wypełnienie piaskownicy piaskiem	m3	168

Kosztorys**BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ**

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Utwardzenia				
1	KNR 2-01 0101/01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm piłą mechaniczną	szt	25		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	4.550		
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	4.191		
4	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	925,9		
5	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	294		
6	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	101,177		
7	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	925,9		
8	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	294		
9	KNR 2-31 0606/01	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce piaskowej	m	36		
10	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	4.191		
11	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	926		
12	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	926		
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	3.191		
14	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3.191		
15	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	926		
		Zieleń				
16	KNR 2-21 0207/02	Orka glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III	ha	0,183		
17	KNR 2-21 0218/03	Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3	0,183		
18	KNR 2-21 0401/01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	0,183		
		Mała architektura				
19	KNR 2-21 0607/02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową	m	14		
20		Kosze na śmieci	szt	11		
21		Stojak na rowery 10 stanowisk	szt	1		
22		Szlaban unoszony elektrycznie	szt	2		
23	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	192		
24	KNR 2-21 0606/06	Warstwa odsączająca żwirowa piaskownicy	m3	112		

Kosztorys

BUDOWA KRYTEJ PŁYWAŁNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRĄ

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
25	KNR 9-11 0101/02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m2	1.120		
26	KNR 2-21 0606/07	Wypełnienie piaskownicy piaskiem	m3	168		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

Spis działów przedmiaru robót

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARK WODNY KOSTRZYN NAD ODRA

Nr	Opis
Utwardzenia	
Zieleń	
Mała architektura	