

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą planuje zlecić wykonanie niżej wymienionych prac. Termin realizacji do 30.11.2009r.

1. ul.Sportowej (na wysokości posesji nr 13) - wymiana betonowej nawierzchni chodnika o wymiarach 2,1 x 6,8 (**14,28 m²**) poprzez skucie starej i wylanie nowej betonowej B 20 grubości ok. 10 cm .
2. ul.Dworcowa (przy PKS)
 - podnieść nawierzchnię z kostki betonowej przy wjeździe (od strony ul.Niepodległości) na powierzchni **3,75 m²** (2,5 x 1,5), podsypać żwirem ok.0,2 m³
 - podnieść nawierzchnię z kostki betonowej na wjeździe (od strony PKP) na powierzchni **41,54 m²** (3,1 x 13,4) oraz wykucie nawierzchni bitumicznej jezdni na powierzchni **12,73 m²** (1,9 x 13,4 x 0,5) i uzupełnienie jej kostką betonową kolor grafitowy z nadaniem odpowiednich spadków (odwodnienie) podbudowa z betonu B10 ok. 5 cm 2,1 m³
 - uzupełnić kostką betonową czerwoną nawierzchnię chodnika w 2 miejscach 1,4 x 1,25 (**1,75 m²**) oraz 2,0 x 2,0 (**4,0 m²**) po ściętych drzewach – Miasto zleci ścięcie i frezowanie 2 pni drzew, żwir do 15 cm ok. 0,86 m³
3. ul.Kwiatowa – podniesienie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na powierzchni ogółem **123,3 m²** w miejscach :
 - na wysokości posesji nr 14 4,0 x 5,0 (20,0 m²)
 - na skrzyż. z ul.Akacjową 3,0 x 2,0 ; 0,7 x 1,5 ; 5,0 x 5,0 (32,05 m²)
 - na wysokości posesji nr 8 1,5 x 1,5 (2,25 m²)
 - od skrzyż. z ul.Spokojną 3,0 x 23,0 (69,0 m²).Podbudowa z betonu B10 ok. 6,5 m³
4. przy Urzędzie Miasta – rozebranie i przełożenie chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami powierzchnia **18,0 m²** (1,5 x 12,0), korytowanie ok. 20 cm w tym podbudowa z betonu B10 5cm (1 m³) i żwir 15 cm (3 m³) ; podniesienie i poprawienie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul.Kościuszki (obok przystanku) wraz z obrzeżami ok. **5 m²** z uzupełnieniem ziemi od strony zieleni, przełożenie ok. 6 m² nawierzchni chodnika.
5. os.Leśne (droga przy szczycie budynku nr 10) i ul.Prosta - podnieść nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej z ew. jej uzupełnieniem (materiał Zleceniodawcy) razem **20 m²** (miejsca : 1,0 x 1,5 ; 1,7 x 3,30; 1,0x2,0; 1,5x1,5; 2,0x 2,5; 1,0 x 3,5 – bramie wjazdu na plac za bud. nr 10 z uzupełnieniem krawężnika 3,5 m (materiał Zleceniodawcy), żwir ok. 2 m³.
6. ul.Narutowicza - wymiana betonowej nawierzchni wjazdu do DPS o wymiarach 3,5 x 7,0 (**24,5 m²**) poprzez skucie starej i ułożenie nowej z kostki betonowej szarej grubości 8 cm, krawężnik najazdowy 15 mb na ławie betonowej B10, podbudowa betonowa B10 grubości 15cm.
7. ul.Gorzowska - uzupełnić kostką betonową czerwoną nawierzchnię chodnika w 2 miejscach : po ściętym drzewie 1,5 x 1,5 (**1,25 m²**) na wysokości budynku nr 9/11 oraz 4,0 x 0,5 (**2,0 m²**) na wysokości budynku nr 13, przełożyć nawierzchnię na powierzchni 2,5 m², żwir do 15 cm ok. 0,86 m³

Proszę wycenić poszczególne pozycje oddzielnie i przesłać **ofertę do dnia 23.10.2009r. do godz. 15⁰⁰** do Urzędu Miasta ul.Kopernika 1 z dopiskiem „oferta na remont chodników”. Telefon kontaktowy (95) 7278122 Małgorzata Tubielewicz.

Zlecenie prac może obejmować część z ww. zadań, w zależności od posiadanych środków finansowych