

Budowa parkingów i zagospodarowanie placu pomiędzy ulicami Orla Białego, Jana Pawła II i Jagiellońskiej				
Przedmiar Etap III				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,38
	D-01.02.02	Usunięcie humusu		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 10 cm z wywozem urobku	m2	750
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiału na odległość 3 km		
3	j.w.	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt	1
4	j.w.	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
5	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km i na odkład (koryto pod jezdnię, ciąg pieszo-jezdny, parking)	m3	800
6	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km i wbudowanie w nasyp	m3	46,28
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
7	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	46,28
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-03.01.00	KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45232130-2		
8		Mechaniczne wykonanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kat. III na odkład	m3	36
9		Pełne umocnienie ścian wykopów	m2	70
10		Podłoże pod kanały z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	5
11		Kanały z rur PVC fi 160 mm	m	58,5
12.		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych z betonu B-45, Ø1000, prefabrykowanych	kpl	1
13.		Studzienki ściekowe z kręgów beton. fi 500 mm	kpl	6

14.		Zasypanie wykopów materiałem sypkim gr. 30 cm	m3	8
15.		Zasypanie wykopów gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem	m3	28
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
16	D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, parking, ciąg pieszo-jezdny	m2	1846
	D-04.02.01	Warstwa odcinająca		
17	j.w.	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm	m2	1846
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	1846
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
19	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C10/15	m	345
20	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C10/15	m	134
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm		
21		jezdni z kostki betonowej (szara)	m2	1208
22		parking (kolor czarny)	m2	170
23		ciąg pieszo-jezdny (kolor)	m2	468
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
24	D-06.01.01	Humusowanie terenów zielonych gr. 5 cm wraz obsianiem (humus z odkładu)	m2	567,5

