

Budowa parkingów i zagospodarowanie placu pomiędzy ulicami Orła Białego, Jana Pawła II i Jagiellońskiej				
PRZEDMIAR ROBÓT Etap V				
Lp.		Opis pozycji przedmiaru i obliczenie ilości jednostek	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		Odtworzenie punktów wysokościowych		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,12
		Usunięcie humusu		
2		Usunięcie warstwy humusu grubości 10 cm z wywozem urobku	m2	120
		Rozbiórka elementów dróg		
3		Regulacja studni kanalizacyjnych	szt	2
4		Regulacja wpustów ulicznych	szt	2
5		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
		Wykonanie wykopów		
6		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 2 km (koryto pod jezdnię, ciąg pieszo-jezdny, parking, chodnik)	m3	355
7		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km i wbudowanie w nasyp	m3	20
	D-03.01.00	KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45232130-2		
8		Mechaniczne wykonanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kat. III na odkład	m3	22,5
9		Pełne umocnienie ścian wykopów	m2	45
10		Podłoże pod kanały z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3	3,75
11		Kanały z rur PVC fi 200 mm	m	30
12		Studzienki ściekowe z kręgów beton. fi 500 mm	kpl	2
13		Zasypanie wykopów materiałem sypkim gr. 30 cm	m3	4,5
14		Zasypanie wykopów gruntem z wykopu wraz z zagęszczeniem	m3	15
		Wykonanie nasypów		
15		Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	20
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				

		PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
16		Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodniki, parking, ciąg pieszo-jezdny	m2	1647
		Warstwa odcinająca		
17		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm	m2	1647
		Podbudowa z kruszywa łamanego		
18		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznieo gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	1565
		ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
		Krawężniki betonowe		
19		Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C10/15	m	98
20		Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie z oporem z betonu C10/15	m	96
		Chodniki z kostki brukowej betonowej		
		Chodniki z kostki brukowej betonowej EURO grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 328m2		
21		kolor szary	m2	82
		Obrzeża betonowe		
22		Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	42
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej		
23		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm		
24		dojazd i drogi wewnętrzne (kolor szary)	m2	1400
25		parking (kolor czarny)	m2	165
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8		
		Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
26		Humusowanie terenów zielonych gr. 5 cm wraz obsianiem (humus z odkładu)	m2	150

Sporządził: mgr inż. Radosław Ostraszewski

