

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZP.271.17.2014.GC

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.1, ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kostrzynie nad Odrą**”. do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania. Na podstawie art. 38 ust.1, i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

W załączonym przedmiarze brak jest wykonania podejść dopływowych w instalacji wodociągowej w ilości 84 szt. Czy wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie?. Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.1 Podejścia dopływowe proszę ująć w poz. 28÷33 przedmiaru.

Pytanie 2:

W załączonym przedmiarze brak jest wykonania podejść pod grzejniki w instalacji c.o. w ilości 214 szt. (po dwa podejścia na grzejnik – zasilanie + powrót). Czy Wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie?. Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.2.Wykonanie podejść ujęto w poz. 83÷84 – dla każdego grzejnika.
W przedmiarze zamienia się jednostkę obmiaru z szt. na kpl.

Pytanie 3:

W załączonym przedmiarze brak jest dostawy i montażu zaworów grzejnikowych powrotnych (zawór powrotny pojedynczy – 15 szt. oraz zawór powrotny podwójny – 92 szt.). Czy Wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie? Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.3. Dostawa i montaż zostały ujęte w poz.83÷84 – dla każdego grzejnika.
W przedmiarze zamienia się jednostkę obmiaru z szt. na kpl.

Pytanie 4:

4. W załączonym przedmiarze brak jest dostawy i montażu zaworów odcinających pod odpowietrznikami.) Czy Wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie? Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.4. Dostawa i montaż zostały ujęte w poz.87

Pytanie 5:

W załączonym przedmiarze brak jest dostawy i montażu 15 szt. głowic termostatycznych. Czy Wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie? Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.5. Dostawę i montaż należy ująć w poz.85 – ilość głowic termostatycznych zmienia się z ilości 92szt na 107szt.

Pytanie 6:

W załączonym przedmiarze brak jest dostawy i montażu szafek podtynkowych pod mieszacze termostatyczne dla wody. Czy wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie? Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.6. Dostawa i montaż szafek podtynkowych zostały ujęte w poz.56.
W przedmiarze zamienia się jednostkę obmiaru z szt. na kpl.

Pytanie 7:

W załączonym przedmiarze brak jest dostawy i montażu kabiny natryskowej. Czy Wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie? Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.7. Kabina prysznicowa nie została ujęta w przedmiarze.

Pytanie 8:

W załączonym przedmiarze brak jest wykonania i obróbki bruzd dla rurociągów instalacji centralnego ogrzewania. Czy wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie? Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.8. Instalacje c.o. należy prowadzić w listwach instalacyjnych przypodłogowych.

Pytanie 9:

W załączonym przedmiarze brak jest wykonania prac malarskich po zdemontowanych grzejnikach, rurociągach, rurociągach wodociągowych. Czy Wykonawca ma ująć w/w zakres prac w swojej ofercie? Jeżeli tak, proszę wskazać w której pozycji przedmiaru należy ująć brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Ad.9.W przedmiarze dodaje się pozycję obejmującą prace malarskie po zdemontowanych grzejnikach i rurociągach instalacji wod-kan i c.o. farbami emulsyjnymi dla tynków wewnętrznych ścian i sufitów jako kalkulację własną – obmiar 85,0m².

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
dr Andrzej Kunt

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ.