

Budowa miejsc postojowych przy ulicy Akacjowej w m.Kostrzyn nad Odrą				
Przedmiar robót ETAP II				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. 3 km	m2	417
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i zabezpieczenie urządzeń podziemnych		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiału i utylizacją		
3	j.w.	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm (z utylizacją)	m	10,00
4	j.w.	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych (z utylizacją)	m2	149
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
5	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 1 km i wbudowaniem w nasyp (koryto pod zjazdy)	m3	41,7
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
6	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	30
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
7	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	473
		utwardzony plac	m2	89
		chodnik	m2	190
		miejsca postojowe	m2	194
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca		
8	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grubości 30 cm	m2	283
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	283
	D-04.05.00	Podbudowa z kruszyw ulepszonych		
10	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa gr 10cm (chodnik)	m2	279
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
11	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		chodnik kostka beton szara	m2	190
		utwardzony plac kostka beton szara	m2	89
		parking 64% kostka eko-behaton szara	m2	124,16
		parking 36% kostka behaton czerwona	m2	69,84
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45100000-8		

	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
12	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem	m2	53
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
13		Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	131
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
14	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	116