

Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ul. Prostej w Kostrzynie nad Odrą				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,25
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. 3 km	m2	588
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 1 km i wbudowaniem w nasyp (koryto pod zjazdy)	m3	25
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
4	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	25
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
5	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	466
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca		
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grubości 15 cm	m2	466
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	18
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
8	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	484
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
9	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem	m2	104
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	6
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
11	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	226

