
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bezpieczne Osiedle ul. Zielona - II część
ADRES INWESTYCJI : ul. Zielona , 66-470 Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 2 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 31.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Branża budowlana					
1		Stan zero			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z	m ³		
d.1	0239-02	transpor- tem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
	0214-04	lub na odkład; grunt kat. III			
		66.4	m ³	66.400	
				RAZEM	66.400
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.1	0214-04	km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV			
		66.4	m ³	66.400	
				RAZEM	66.400
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na	m ³		
d.1	0501-01	odl. do 3 m Zasypanie z ubiciem w warunkach utrudnionych (wykopy z rozpo-			
		rami). 75.09	m ³	75.090	
				RAZEM	75.090
4	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	18.8	m ³	18.800	
				RAZEM	18.800
2		Parter			
5	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni	m ²		
d.2	0143-06	czoło- wej profilowanej o grubości 36.5 cm - ręczne przycinanie bloczków			
		135.13	m ²	135.130	
				RAZEM	135.130
6	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedyn-	szt		
d.2	0126-01	czych, bloczków i pustaków			
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 2-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do	szt		
d.2	0126-02	1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków			
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
d.2	0147-01	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni	m ²		
d.2	0143-02	czoło- wej profilowanej o grubości 17.5 cm - ręczne przycinanie bloczków			
		13.09	m ²	13.090	
				RAZEM	13.090
10	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni	m ²		
d.2	0143-04	czoło- wej profilowanej o grubości 24 cm - ręczne przycinanie bloczków			
		24.26	m ²	24.260	
				RAZEM	24.260
11	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.2	0126-05	6.4	m	6.400	
				RAZEM	6.400
12	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gład-	m ²		
d.2	0146-01	kiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków			
		51.26	m ²	51.260	
				RAZEM	51.260
13	KNR-W 2-02	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych	m		
d.2	0128-06	23.47	m	23.470	
				RAZEM	23.470
14	KNR-W 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.2	0128-07	26.67	m	26.670	
				RAZEM	26.670
3		Stropodach			
15	KNR-W 2-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²		
d.3	0217-02	154.67	m ²	154.670	
				RAZEM	154.670
16	KNR-W 2-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowa-	m ³		
d.3	0242-03	ne- go obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych ma-			
		teriałów żurawiem 3.93	m ³	3.930	
				RAZEM	3.930
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	t		
d.3	0290-02	browa- ne o śr. 8-14 mm			
		0.26	t	0.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.260
18	KNR 2-02 d.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.053	t t	0.053	
				RAZEM	0.053
19	KNR-W 2-02 d.3 0608-09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metalową 17.58	m ² m ²	17.580	
				RAZEM	17.580
20	KNR-W 2-02 d.3 0143-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 17.5 cm - ręczne przycinanie bloczków 14.75	m ² m ²	14.750	
				RAZEM	14.750
21	KNR-W 2-02 d.3 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków 13.07	m ² m ²	13.070	
				RAZEM	13.070
22	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 154.67	m ² m ²	154.670	
				RAZEM	154.670
23	KNR-W 2-02 d.3 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 154.67	m ² m ²	154.670	
				RAZEM	154.670
24	KNR-W 2-02 d.3 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa 154.67	m ² m ²	154.670	
				RAZEM	154.670
25	KNR 0-23 d.3 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy- mo- cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z ga- zobetonu 1238	szt szt	1238.000	
				RAZEM	1238.000
26	KNR-W 2-02 d.3 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 167.57	m ² m ²	167.570	
				RAZEM	167.570
27	KNR-W 2-02 d.3 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 25.73	m m	25.730	
				RAZEM	25.730
28	KNR-W 2-02 d.3 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 14.33	m m	14.330	
				RAZEM	14.330
29	KNR-W 2-02 d.3 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- kowa- nej 69.49	m ² m ²	69.490	
				RAZEM	69.490
30	KNR-W 2-02 d.3 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej 5.87	m ² m ²	5.870	
				RAZEM	5.870
4		Prace wykończeniowe			
31	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- ziome podposadzkowe 117.07	m ² m ²	117.070	
				RAZEM	117.070
32	KNR-W 2-02 d.4 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 103.11	m ² m ²	103.110	
				RAZEM	103.110
33	NNRNKB d.4 202 1135-03	(z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych układane na klej 103.11	m ² m ²	103.110	
				RAZEM	103.110
34	KNR-W 2-02 d.4 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 13.07	m ² m ²	13.070	
				RAZEM	13.070
35	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- bry- kowanych i betonów wylewanych 732.66	m ² m ²	732.660	
				RAZEM	732.660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-02 d.4 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 103.13	m ² m ²	 103.130	
				RAZEM	103.130
37	KNR-W 2-02 d.4 1505-03	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity 103.13	m ² m ²	 103.130	
				RAZEM	103.130
38	KNR-W 2-02 d.4 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie 98.67	m ² m ²	 98.670	
				RAZEM	98.670
39	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 169.06	m ² m ²	 169.060	
				RAZEM	169.060
40	KNR 0-23 d.4 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 169.06	m ² m ²	 169.060	
				RAZEM	169.060
41	KNR 0-23 d.4 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 16.32	m ² m ²	 16.320	
				RAZEM	16.320
42	KNR 0-23 d.4 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 109.24	m m	 109.240	
				RAZEM	109.240
43	KNR 0-23 d.4 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 152	m ² m ²	 152.000	
				RAZEM	152.000
44	KNR 0-23 d.4 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 17.05	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
45	KNR 0-23 d.4 0931-06	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm 17.05	m ² m ²	 17.050	
				RAZEM	17.050
46	KNR 0-23 d.4 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 16.38	m ² m ²	 16.380	
				RAZEM	16.380
47	KNR-W 2-02 d.4 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 185.43	m ² m ²	 185.430	
				RAZEM	185.430
48	NNRNKB d.4 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 103.2	m ² m ²	 103.200	
				RAZEM	103.200
49	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² 115.6	m m	 115.600	
				RAZEM	115.600
50	NNRNKB d.4 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 115.6	m m	 115.600	
				RAZEM	115.600
51	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 192.72	m ² m ²	 192.720	
				RAZEM	192.720
52	KNR-W 2-02 d.4 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego 192.72	m ² m ²	 192.720	
				RAZEM	192.720
53	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		192.72	m ²	192.720	
				RAZEM	192.720
54	KNR-W 2-02 d.4 1006-01	Okna jednoramowe rozwierno-uchylne użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 0.6 m ² 2.13	m ² m ²	 2.130	
				RAZEM	2.130
55	KNR-W 2-02 d.4 1006-04	Okna jednoramowe rozwierno-uchylne użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m ² 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
56	KNR-W 2-02 d.4 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 3.03	m ² m ²	 3.030	
				RAZEM	3.030
57	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 3.63	m ² m ²	 3.630	
				RAZEM	3.630
58	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma- lowa- ne dwukrotnie na budowie typu FD1 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
59	KNR-W 2-02 d.4 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch- ni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykoń- czone 8.53	m ² m ²	 8.530	
				RAZEM	8.530
60	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 20.16	m ² m ²	 20.160	
				RAZEM	20.160
61	KNR-W 2-02 d.4 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 17.07	m ² m ²	 17.070	
				RAZEM	17.070