

Instalacje elektryczne wewnętrzne - II etap

Identyfikator kosztorysu: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU
SOCJALNEGO KOSTRZYN UL. ZIELONA-II ETAP

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-03-26 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Sieć energetyczna zewnętrzna		
1	KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 'YKY 3x6' 102*0,8*0,4	m3	32,64
2	KNNR 5 706-2 Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,6 m 102*0,1*2	m	20,40
3	KNNR 5 705-1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm 'rury ochronne o średnicy 50' suma 6	m	6,00
4	KNNR 5 707-2 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli o masie do 1,0 kg/m	m	432,00
5	KNNR 5 702-2 Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III 32,64-(102*0,1*2)	m3	12,24
6	KNNR 5 726-5 Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	16,00
2	Instalacja elektryczna wewnątrz mieszkaniowa		
7	KNNR 5 1209-2 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże gazobetonowe, długość przebicia do 25 cm, średnica otworu 25 mm	otworów	8,00
8	KNNR 5 405-6 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	8,00
9	KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych 320m gn prąd+440m ośw	m	760,00
10	KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² , podłoże inne niż betonowe 320m gn prąd+440m ośw	m	760,00
11	KNNR 5 301-8 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt	76,00
12	KNNR 5 302-1 Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze	szt	76,00
13	KNNR 5 308-3 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² , przelotowe, podwójne	szt	40,00
14	KNNR 5 306-2 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej, jednobiegunowy, przycisk	szt	28,00
15	KNNR 5 306-4 Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej krzyżowy, dwubiegunowy	szt	8,00
16	KNNR 5 1201-1 Osadzanie plastikowych kołków rozporowych w ścianie lub stropie	szt	100,00
17	KNNR 5 502-1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl	36,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych-pod przewód ochronny	m	120,00
19	KNNR 5 602-4 Przewód ułożony luzem - ochronny	m	120,00
20	KNNR 5 1302-2 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 3 żyłach	odcinek	8,00
21	KNNR 5 1303-1 Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	24,00
22	KNNR 5 1304-5 Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	40,00

----- Koniec wydruku -----