
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe Szkoły podstawowej nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna nr 2

DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE I PIĘTRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNI NAD ODRĄ					
1		SALE LEKCYJNE - I PIĘTRO CZ. A			
1.1		Sala 201			
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
d.1.1	0832-04				
		16.45	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
2	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
d.1.1	0832-04				
		4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1.1	1202-09				
		50.94	m ²	50.94	
				RAZEM	50.94
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.1.1	1202-09				
		16.45	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
5	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.1	0302-02				
		50.94	m ²	50.94	
				RAZEM	50.94
6	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.1	0302-05				
		16.45	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
d.1.1	1505-03				
		50.94	m ²	50.94	
				RAZEM	50.94
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
d.1.1	1505-03				
		poz.4	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
9	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
d.1.1	1208-01				
		24.70	m ²	24.70	
				RAZEM	24.70
10	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych	m		
d.1.1	1212-27				
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 4-02	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu	szt.		
d.1.1	0121-01				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
d.1.1	0219-02				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0821-08				
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy umywalce	m ²		
d.1.1	0829-01				
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.1	0829-09				
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0354-13				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.1	0322-02				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 4-01	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.1.1	0355-03				

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-07	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1.1	0320-02	1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
21	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
d.1.1	1017-02	1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
22	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzki	m ²		
d.1.1	1215-08	16.45	m ²	16.45	
				RAZEM	16.45
23	KNR 4-02	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
d.1.1	0516-01	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Sala 202			
24	KNR 19-01	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
d.1.2	0832-04	18.70	m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
25	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
d.1.2	0832-04	4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
26	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m ²		
d.1.2	1202-09	53.98	m ²	53.98	
				RAZEM	53.98
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit	m ²		
d.1.2	1202-09	18.70	m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
28	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.2	0302-02	53.98	m ²	53.98	
				RAZEM	53.98
29	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.2	0302-05	18.70	m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
d.1.2	1505-03	53.98	m ²	53.98	
				RAZEM	53.98
31	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
d.1.2	1505-03	poz.27	m ²	18.70	
				RAZEM	18.70
32	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
d.1.2	1208-01	26.17	m ²	26.17	
				RAZEM	26.17
33	KNR 4-02	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu	szt.		
d.1.2	0121-01	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 4-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
d.1.2	0219-02	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.2	0821-08	0.50	m ²	0.50	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.50
36	KNR 0-12II d.1.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - wykonanie fartucha przy umywalce 2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR 0-12II d.1.2 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR 4-01 d.1.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 4-01 d.1.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 4-01 d.1.2 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 4-01 d.1.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 4-01 d.1.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
43	KNR 2-02 d.1.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonej drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
44	KNR 4-01 d.1.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzki 18.70	m ² m ²	 18.70	
				RAZEM	18.70
45	KNR 4-02 d.1.2 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.3		Sala 203			
1.3.1		Posadzka			
46	KNR 4-04 d.1.3 0104-01 .1	Rozebranie ścianki z bloczków 1.02	m ³ m ³	 1.02	
				RAZEM	1.02
47	KNR 4-01 d.1.3 0811-07 .1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
48	KNR-W 3 d.1.3 0809-03 .1	Skucie i wyrównywanie podłoża 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
49	KNR K-04 d.1.3 0101-01 .1	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
50	KNR 2-02 d.1.3 0607-01 .1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
51	KNR 2-02 d.1.3 1102-02 .1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		46.75	m ²	46.75	
				RAZEM	46.75
52 d.1.3 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
53 d.1.3 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
54 d.1.3 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 27.95	m m	 27.95	
				RAZEM	27.95
55 d.1.3 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 1.25	m ³ m ³	 1.25	
				RAZEM	1.25
56 d.1.3 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.55	m ³ m ³	 1.25	
				RAZEM	1.25
57 d.1.3 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.55	m ³ m ³	 1.25	
				RAZEM	1.25
58 d.1.3 .1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.55	m ³ m ³	 1.25	
				RAZEM	1.25
1.3.2		Ściany i sufit			
59 d.1.3 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 14.10	m ² m ²	 14.10	
				RAZEM	14.10
60 d.1.3 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 79.97	m ² m ²	 79.97	
				RAZEM	79.97
61 d.1.3 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
62 d.1.3 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 79.97	m ² m ²	 79.97	
				RAZEM	79.97
63 d.1.3 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75
64 d.1.3 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian 79.97	m ² m ²	 79.97	
				RAZEM	79.97
65 d.1.3 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu 46.75	m ² m ²	 46.75	
				RAZEM	46.75

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.1.3 .2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		38.77	m ²	38.77	
				RAZEM	38.77
67 d.1.3 .2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych	m		
		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
68 d.1.3 .2	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.1.3 .2	KNR 4-02 0219-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70 d.1.3 .2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		0.50	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
71 d.1.3 .2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
72 d.1.3 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
73 d.1.3 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
74 d.1.3 .2	KNR 4-04 0502-01	Rozebranie ścianki gipsowo-kartonowej	m ²		
		2.50	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
75 d.1.3 .2	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.40	m		3.40
		1.00	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
76 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa ścianki płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa rur kanalizacyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI	m ²		
		2.50	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
77 d.1.3 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI	m ²		
		2.50	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
78 d.1.3 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż i montaż na czas remontu istniejących skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
79 d.1.3 .2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej	m ²		
		3.90	m ²	3.90	
				RAZEM	3.90

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przyścienne z płyty C/S Acrovyn	m		
		7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
81 d.1.3 .2	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
82 d.1.3 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.4		Sala 204			
1.4.1		Posadzka			
83 d.1.4 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
84 d.1.4 .1	KNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłoża	m ²		
		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
85 d.1.4 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
86 d.1.4 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
87 d.1.4 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
88 d.1.4 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5	m ²		
		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
89 d.1.4 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
90 d.1.4 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		34.98	m	34.98	
				RAZEM	34.98
91 d.1.4 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.25	m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
92 d.1.4 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.91	m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
93 d.1.4 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.91	m ³		
			m ³	0.25	
				RAZEM	0.25

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	d.1.4	Utylizacja gruzu	m ³		
analiza indywidualna					
		poz.91	m ³	0.25	
				RAZEM	0.25
1.4.2		Ściany i sufit			
95	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
d.1.4	0832-04				
.2		18.80	m ²	18.80	
				RAZEM	18.80
96	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m ²		
d.1.4	1202-09				
.2		99.63	m ²	99.63	
				RAZEM	99.63
97	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit	m ²		
d.1.4	1202-09				
.2		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
98	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.4	0302-02				
.2		99.63	m ²	99.63	
				RAZEM	99.63
99	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.1.4	0302-05				
.2		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
100	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
d.1.4	1505-03				
.2		99.63	m ²	99.63	
				RAZEM	99.63
101	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
d.1.4	1505-03				
.2		67.57	m ²	67.57	
				RAZEM	67.57
102	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
d.1.4	1208-01				
.2		48.30	m ²	48.30	
				RAZEM	48.30
103	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych	m		
d.1.4	1212-27				
.2		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
104	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
d.1.4	0354-13				
.2		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
105	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.4	0322-02				
.2		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
106	KNR 4-01	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.1.4	0355-03				
.2		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
107	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.4	0354-07				
.2		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
108	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1.4	0320-02				
.2					

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
109 d.1.4 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
110 d.1.4 .2	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przyścienne z płyty C/S Acrovyn	m		
		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
111 d.1.4 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		3.00	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.5		Magazynek sali 204			
1.5.1		Posadzka			
112 d.1.5 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
113 d.1.5 .1	KNNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłogi	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
114 d.1.5 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłogi - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
115 d.1.5 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
116 d.1.5 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartę na gładko	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
117 d.1.5 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
118 d.1.5 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
119 d.1.5 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		17.18	m	17.18	
				RAZEM	17.18
120 d.1.5 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.05	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
121 d.1.5 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.120	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
122 d.1.5 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.120	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
123 d.1.5 analiza indywidualna		Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.120	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
1.5.2		Ściany i sufit			
124 d.1.5 KNR 19-01 0832-04 .2		Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
125 d.1.5 KNR 4-01 1202-09 .2		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		53.67	m ²	53.67	
				RAZEM	53.67
126 d.1.5 KNR 4-01 1202-09 .2		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
127 d.1.5 KNR K-04 0302-02 .2		Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		53.67	m ²	53.67	
				RAZEM	53.67
128 d.1.5 KNR K-04 0302-05 .2		Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
129 d.1.5 KNR 2-02 1505-03 .2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		53.67	m ²	53.67	
				RAZEM	53.67
130 d.1.5 KNR 2-02 1505-03 .2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
131 d.1.5 KNR 4-01 1208-01 .2		Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		26.02	m ²	26.02	
				RAZEM	26.02
132 d.1.5 KNR 4-01 1212-27 .2		Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych	m		
		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
133 d.1.5 KNR 4-01 0354-13 .2		Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
134 d.1.5 KNR 4-01 0322-02 .2		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
135 d.1.5 KNR 4-02 0121-01 .2		Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
136 d.1.5 KNR 4-02 0219-02 .2		Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 d.1.5 .2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
138 d.1.5 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
139 d.1.5 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
140 d.1.5 .2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego z 70 cm na 90cm - analogia	m ³		
		0.40	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
141 d.1.5 .2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2.00	gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
142 d.1.5 .2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadpoże z L 60*60*6 obustronnie	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
143 d.1.5 .2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
144 d.1.5 .2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.12	m ²	0.12	
				RAZEM	0.12
145 d.1.5 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych (od strony korytarza katowa, druga wewnętrzna zwykła) malowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
146 d.1.5 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Drzwi do magazynku dodatkowo z pocięciem wentylacyjnym.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
147 d.1.5 .2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4.90	m	4.90	
				RAZEM	4.90
148 d.1.5 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6	Magazynek 205				
1.6.1	Posadzka				
149 d.1.6 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki dywanowej	m ²		
		17.39	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39
150 d.1.6 .1	KNNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłoży	m ²		
		17.39	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151 d.1.6 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		17.39	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39
152 d.1.6 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		17.39	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39
153 d.1.6 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na gładko	m ²		
		17.39	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39
154 d.1.6 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5	m ²		
		17.39	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39
155 d.1.6 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		17.39	m ²	17.39	
				RAZEM	17.39
156 d.1.6 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		17.67	m	17.67	
				RAZEM	17.67
157 d.1.6 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.06	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
158 d.1.6 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.157	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
159 d.1.6 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.157	m ³		
			m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
160 d.1.6 .1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz. 157	m ³		
			m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
1.6.2		Ściany i sufit			
161 d.1.6 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
162 d.1.6 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		56.59	m ²	56.59	
				RAZEM	56.59
163 d.1.6 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		17.67	m ²	17.67	
				RAZEM	17.67
164 d.1.6 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		56.59	m ²	56.59	
				RAZEM	56.59
165 d.1.6 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17.67	m ²	17.67	
				RAZEM	17.67
166	KNR 2-02 d.1.6 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		56.59	m ²	56.59	
				RAZEM	56.59
167	KNR 2-02 d.1.6 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		16.01	m ²	16.01	
				RAZEM	16.01
168	KNR 4-01 d.1.6 1208-01 .2	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		27.44	m ²	27.44	
				RAZEM	27.44
169	KNR 4-01 d.1.6 1212-27 .2	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych	m		
		3.25	m	3.25	
				RAZEM	3.25
170	KNR 4-01 d.1.6 0354-13 .2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
171	KNR 4-01 d.1.6 0322-02 .2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
172	KNR 4-02 d.1.6 0121-01 .2	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
173	KNR 4-02 d.1.6 0219-02 .2	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
174	KNR 0-12II d.1.6 0829-09 .2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
175	KNR-W 2-02 d.1.6 2004-01 .2	Obudowa ścianki płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizacyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI	m ²		
		1.50	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
176	KNR 2-02 d.1.6 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI	m ²		
		1.50	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
177	KNR 4-01 d.1.6 0355-03 .2	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
178	KNR 4-01 d.1.6 0354-07 .2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
179	KNR 4-01 d.1.6 0329-03 .2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego z 70 cm na 90cm - analogia	m ³		
		0.40	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180 d.1.6 .2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2.00	gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
181 d.1.6 .2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - nadpoże z L 60*60*6 obustronnie	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
182 d.1.6 .2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.00
183 d.1.6 .2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.12	m ²	0.12	
				RAZEM	0.12
184 d.1.6 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych (od strony korytarza katowa, druga wewnętrzna zwykła) malowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		3.60	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
185 d.1.6 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe, zewnętrzne antywłamaniowe, wewnętrzne płytowe - jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Drzwi do magazynku dodatkowo z pocięciem wentylacyjnym.	m ²		
		3.60	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
186 d.1.6 .2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4.90	m	4.90	
				RAZEM	4.90
187 d.1.6 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
188 d.1.6 .2	analiza indywidualna	Demontaż starych rur stalowych przy suficie	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7	Sala 206				
189 d.1.7	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
		47.48	m ²	47.48	
				RAZEM	47.48
190 d.1.7	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		14.10	m ²	14.10	
				RAZEM	14.10
191 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m ²		
		82.50	m ²	82.50	
				RAZEM	82.50
192 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit	m ²		
		47.48	m ²	47.48	
				RAZEM	47.48
193 d.1.7	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		82.50	m ²	82.50	
				RAZEM	82.50
194 d.1.7	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		47.48	m ²	47.48	
				RAZEM	47.48

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
195 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian 82.50	m ² m ²	 82.50	
				RAZEM	82.50
196 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu 47.48	m ² m ²	 47.48	
				RAZEM	47.48
197 d.1.7	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 40.00	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
198 d.1.7	KNR 4-01 0355-03	Demontaż i montaż na czas remontu istniejących skrzydeł drzwiowych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
199 d.1.7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej 3.90	m ² m ²	 3.90	
				RAZEM	3.90
200 d.1.7	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
201 d.1.7	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przyściennne z płyty C/S Acrovyn 7.00	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
202 d.1.7	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzki 47.48	m ² m ²	 47.48	
				RAZEM	47.48
203 d.1.7	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
1.8		Sala 207			
204 d.1.8	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią 17.27	m ² m ²	 17.27	
				RAZEM	17.27
205 d.1.8	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 4.70	m ² m ²	 4.70	
				RAZEM	4.70
206 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 54.92	m ² m ²	 54.92	
				RAZEM	54.92
207 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 17.27	m ² m ²	 17.27	
				RAZEM	17.27
208 d.1.8	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 54.92	m ² m ²	 54.92	
				RAZEM	54.92
209 d.1.8	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 17.27	m ² m ²	 17.27	
				RAZEM	17.27
210 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian 54.92	m ² m ²	 54.92	
				RAZEM	54.92
211 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu 17.27	m ² m ²	 17.27	
				RAZEM	17.27
212 d.1.8	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 26.63	m ² m ²	 26.63	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.63
213 d.1.8	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1.00	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
214 d.1.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
215 d.1.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.80	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
216 d.1.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ² m ²	 1.80	 1.80
				RAZEM	1.80
217 d.1.8	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzki 17.27	m ² m ²	 17.27	 17.27
				RAZEM	17.27
218 d.1.8	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 1.00	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2		SALE LEKCYJNE - I PIĘTRO CZ. B			
2.1		Sala 208			
2.1.1		Posadzka			
219 d.2.1 .1	KNNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych 13.97	m ² m ²	 13.97	 13.97
				RAZEM	13.97
220 d.2.1 .1	KNNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłoży 13.97	m ² m ²	 13.97	 13.97
				RAZEM	13.97
221 d.2.1 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 13.97	m ² m ²	 13.97	 13.97
				RAZEM	13.97
222 d.2.1 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 13.97	m ² m ²	 13.97	 13.97
				RAZEM	13.97
223 d.2.1 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 13.97	m ² m ²	 13.97	 13.97
				RAZEM	13.97
224 d.2.1 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5 13.97	m ² m ²	 13.97	 13.97
				RAZEM	13.97
225 d.2.1 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 13.97	m ² m ²	 13.97	 13.97
				RAZEM	13.97
226 d.2.1 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 16.10	m m	 16.10	 16.10
				RAZEM	16.10
227 d.2.1 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.05	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
228 d.2.1 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.227	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
229 d.2.1 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.227	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
230 d.2.1 .1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.227	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
2.1.2		Ściany i sufit			
231 d.2.1 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
232 d.2.1 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		51.09	m ²	51.09	
				RAZEM	51.09
233 d.2.1 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		13.97	m ²	13.97	
				RAZEM	13.97
234 d.2.1 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		51.09	m ²	51.09	
				RAZEM	51.09
235 d.2.1 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		13.97	m ²	13.97	
				RAZEM	13.97
236 d.2.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		51.09	m ²	51.09	
				RAZEM	51.09
237 d.2.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		13.97	m ²	13.97	
				RAZEM	13.97
238 d.2.1 .2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		24.77	m ²	24.77	
				RAZEM	24.77
239 d.2.1 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
240 d.2.1 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
241 d.2.1 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
242 d.2.1 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
243 d.2.1 .2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
244 d.2.1 .2	KNR 0-13 0128-01 z.o.2.4.8.a) 9901-01	Rurociągi Pex/Al/Pex dn15 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
		9.50	m	9.50	
				RAZEM	9.50
245 d.2.1 .2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
246 d.2.1 .2	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
247 d.2.1 .2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
248 d.2.1 .2	KNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
249 d.2.1 .2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
250 d.2.1 .2	KNR-W 4-01 0335-02	Przebicie otworów w ścianach	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
251 d.2.1 .2	KNR-W 4-01 0325-04	Zamurowanie przebić w ścianach, uszczelnienie p/poż.	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
252 d.2.1 .2	KNR 7-28 0207-13	Przebicie otworów w stropach żelbetowych dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw.		
		4.00	otw.	4.00	
				RAZEM	4.00
253 d.2.1 .2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach, uszczelnienie p/poż.	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
254 d.2.1 .2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm z łączeniem metodą wciskową	m		
		9.00	m	9.00	
				RAZEM	9.00
255 d.2.1 .2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
256 d.2.1 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
257 d.2.1 .2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1.00	
				RAZEM	1.00
258 d.2.1 .2	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		9.5	m	9.50	
				RAZEM	9.50
2.2		Sala 209			
2.2.1		Posadzka			
259 d.2.2 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		49.85	m ²	49.85	
				RAZEM	49.85
260 d.2.2 .1	KNNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłoża	m ²		
		49.85	m ²	49.85	
				RAZEM	49.85
261 d.2.2 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		49.85	m ²	49.85	
				RAZEM	49.85
262 d.2.2 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		49.85	m ²	49.85	
				RAZEM	49.85
263 d.2.2 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		49.85	m ²	49.85	
				RAZEM	49.85
264 d.2.2 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		49.85	m ²	49.85	
				RAZEM	49.85
265 d.2.2 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		49.85	m ²	49.85	
				RAZEM	49.85
266 d.2.2 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		28.80	m	28.80	
				RAZEM	28.80
267 d.2.2 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.15	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
268 d.2.2 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.267	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
269 d.2.2 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.267	m ³		
			m ³	0.15	
				RAZEM	0.15

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
270	d.2.2	Utylizacja gruzu	m ³		
analiza indywidualna					
.1		poz.267	m ³	0.15	
				RAZEM	0.15
2.2.2		Ściany i sufit			
271	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
d.2.2	0832-04				
.2		14.10	m ²	14.10	
				RAZEM	14.10
272	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m ²		
d.2.2	1202-09				
.2		83.94	m ²	83.94	
				RAZEM	83.94
273	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit	m ²		
d.2.2	1202-09				
.2		49.86	m ²	49.86	
				RAZEM	49.86
274	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.2.2	0302-02				
.2		83.94	m ²	83.94	
				RAZEM	83.94
275	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.2.2	0302-05				
.2		49.86	m ²	49.86	
				RAZEM	49.86
276	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
d.2.2	1505-03				
.2		83.94	m ²	83.94	
				RAZEM	83.94
277	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
d.2.2	1505-03				
.2		49.86	m ²	49.86	
				RAZEM	49.86
278	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
d.2.2	1208-01				
.2		40.70	m ²	40.70	
				RAZEM	40.70
279	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
d.2.2	0354-13				
.2		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
280	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2.2	0322-02				
.2		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
281	KNR 4-02	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu	szt.		
d.2.2	0121-01				
.2		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
282	KNR 4-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
d.2.2	0219-02				
.2		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
283	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2.2	0829-09				
.2		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
284	KNR 4-01	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.2.2	0355-03				
.2					

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
285 d.2.2 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
286 d.2.2 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
287 d.2.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
288 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przyściennne z płyty C/S Acrovyn	m		
		7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
289 d.2.2 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3		Sala 210			
2.3.1		Posadzka			
290 d.2.3 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3.2		Ściany i sufit			
291 d.2.3 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		14.10	m ²	14.10	
				RAZEM	14.10
292 d.2.3 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany	m ²		
		84.15	m ²	84.15	
				RAZEM	84.15
293 d.2.3 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit	m ²		
		49.73	m ²	49.73	
				RAZEM	49.73
294 d.2.3 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		82.15	m ²	82.15	
				RAZEM	82.15
295 d.2.3 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		49.73	m ²	49.73	
				RAZEM	49.73
296 d.2.3 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		82.15	m ²	82.15	
				RAZEM	82.15
297 d.2.3 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		49.73	m ²	49.73	
				RAZEM	49.73

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
298 d.2.3 .2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		40.80	m ²	40.80	
				RAZEM	40.80
299 d.2.3 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
300 d.2.3 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
301 d.2.3 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
302 d.2.3 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
303 d.2.3 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
304 d.2.3 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
305 d.2.3 .2	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przysściennne z płyty C/S Acrovyn	m		
		7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
306 d.2.3 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.4	Sala 211				
2.4.1	Posadzka				
307 d.2.4 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		48.73	m ²	48.73	
				RAZEM	48.73
308 d.2.4 .1	KNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłogi	m ²		
		48.73	m ²	48.73	
				RAZEM	48.73
309 d.2.4 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłogi - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		48.73	m ²	48.73	
				RAZEM	48.73
310 d.2.4 .1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		48.73	m ²	48.73	
				RAZEM	48.73
311 d.2.4 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartane na gładko	m ²		
		48.73	m ²	48.73	
				RAZEM	48.73

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
312 d.2.4 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5 48.73	m ² m ²	 48.73	 48.73
				RAZEM	48.73
313 d.2.4 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 48.73	m ² m ²	 48.73	 48.73
				RAZEM	48.73
314 d.2.4 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 28.42	m m	 28.42	 28.42
				RAZEM	28.42
315 d.2.4 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0.15	m ³ m ³	 0.15	 0.15
				RAZEM	0.15
316 d.2.4 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.315	m ³ m ³	 0.15	 0.15
				RAZEM	0.15
317 d.2.4 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.315	m ³ m ³	 0.15	 0.15
				RAZEM	0.15
318 d.2.4 .1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.315	m ³ m ³	 0.15	 0.15
				RAZEM	0.15
2.4.2		Ściany i sufit			
319 d.2.4 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 14.10	m ² m ²	 14.10	 14.10
				RAZEM	14.10
320 d.2.4 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 82.69	m ² m ²	 82.69	 82.69
				RAZEM	82.69
321 d.2.4 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 48.73	m ² m ²	 48.73	 48.73
				RAZEM	48.73
322 d.2.4 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 82.69	m ² m ²	 82.69	 82.69
				RAZEM	82.69
323 d.2.4 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 48.73	m ² m ²	 48.73	 48.73
				RAZEM	48.73
324 d.2.4 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian 82.69	m ² m ²	 82.69	 82.69
				RAZEM	82.69
325 d.2.4 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu 48.73	m ² m ²	 48.73	 48.73
				RAZEM	48.73
326 d.2.4 .2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40.09	m ²	40.09	
				RAZEM	40.09
327 d.2.4 .2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych	m		
		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
328 d.2.4 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
329 d.2.4 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
330 d.2.4 .2	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
331 d.2.4 .2	KNR 4-02 0219-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
332 d.2.4 .2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
333 d.2.4 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
334 d.2.4 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
335 d.2.4 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
336 d.2.4 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
337 d.2.4 .2	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przyściennne z płyty C/S Acrovyn	m		
		7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
338 d.2.4 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.5		Sala 212			
339 d.2.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
		49.73	m ²	49.73	
				RAZEM	49.73
340 d.2.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		14.10	m ²	14.10	
				RAZEM	14.10

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
341 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany 83.94	m ² m ²	 83.94	
				RAZEM	83.94
342 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit 49.73	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
343 d.2.5	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 83.94	m ² m ²	 83.94	
				RAZEM	83.94
344 d.2.5	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 49.73	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
345 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian 83.94	m ² m ²	 83.94	
				RAZEM	83.94
346 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu 49.73	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
347 d.2.5	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 40.70	m ² m ²	 40.70	
				RAZEM	40.70
348 d.2.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
349 d.2.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
350 d.2.5	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
351 d.2.5	KNR 4-02 0219-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
352 d.2.5	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
353 d.2.5	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa ścianki płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01 - obudowa rur kanalizacyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI 1.50	m ² m ²	 1.50	
				RAZEM	1.50
354 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI 1.50	m ² m ²	 1.50	
				RAZEM	1.50
355 d.2.5	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
356 d.2.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
357 d.2.5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
358 d.2.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
359 d.2.5	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przyściennne z płyty C/S Acrovyn 6.00	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
360 d.2.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
2.6		Sala 213			
361 d.2.6	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią 49.73	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
362 d.2.6	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 14.10	m ² m ²	 14.10	
				RAZEM	14.10
363 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany 83.94	m ² m ²	 83.94	
				RAZEM	83.94
364 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit 49.73	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
365 d.2.6	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 83.94	m ² m ²	 83.94	
				RAZEM	83.94
366 d.2.6	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 49.73	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
367 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian 83.94	m ² m ²	 83.94	
				RAZEM	83.94
368 d.2.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu 49.73	m ² m ²	 49.73	
				RAZEM	49.73
369 d.2.6	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 40.70	m ² m ²	 40.70	
				RAZEM	40.70
370 d.2.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
371 d.2.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
372 d.2.6	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej - na czas remontu 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
373 d.2.6	KNR 4-02 0219-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
374 d.2.6	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 2.00	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
375 d.2.6	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
376 d.2.6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
377 d.2.6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.80	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
378 d.2.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ² m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
379 d.2.6	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przysściennne z płyty C/S Acrovyn 7.00	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
380 d.2.6	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 2.00	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.7		Sala 214			
2.7.1		Posadzka			
381 d.2.7 .1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 50.16	m ² m ²	50.16	
				RAZEM	50.16
382 d.2.7 .1	KNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłogi 50.16	m ² m ²	50.16	
				RAZEM	50.16
383 d.2.7 .1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłogi - oczyszczenie i zmycie 50.16	m ² m ²	50.16	
				RAZEM	50.16
384 d.2.7 .1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 50.16	m ² m ²	50.16	
				RAZEM	50.16
385 d.2.7 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 50.16	m ² m ²	50.16	
				RAZEM	50.16
386 d.2.7 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5 50.16	m ² m ²	50.16	
				RAZEM	50.16
387 d.2.7 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną 50.16	m ² m ²	50.16	
				RAZEM	50.16
388 d.2.7 .1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 29.14	m m	29.14	
				RAZEM	29.14
389 d.2.7 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0.15	m ³ m ³	0.15	
				RAZEM	0.15

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
390 d.2.7 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.389	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
391 d.2.7 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.389	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
392 d.2.7 .1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.389	m ³ m ³	 0.15	
				RAZEM	0.15
2.7.2		Ściany i sufit			
393 d.2.7 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 14.10	m ² m ²	 14.10	
				RAZEM	14.10
394 d.2.7 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 84.61	m ² m ²	 84.61	
				RAZEM	84.61
395 d.2.7 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 50.16	m ² m ²	 50.16	
				RAZEM	50.16
396 d.2.7 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 84.61	m ² m ²	 84.61	
				RAZEM	84.61
397 d.2.7 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 50.16	m ² m ²	 50.16	
				RAZEM	50.16
398 d.2.7 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian 84.61	m ² m ²	 84.61	
				RAZEM	84.61
399 d.2.7 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu 50.16	m ² m ²	 50.16	
				RAZEM	50.16
400 d.2.7 .2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 40.57	m ² m ²	 40.57	
				RAZEM	40.57
401 d.2.7 .2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur instalacyjnych 10.00	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
402 d.2.7 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
403 d.2.7 .2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
404 d.2.7 .2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
405 d.2.7 .2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
406 d.2.7 .2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
407 d.2.7 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
408 d.2.7 .2	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy odbojowe przysienne z płyty C/S Acrovyn	m		
		7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.00
409 d.2.7 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.8	Pom. 215 WC dla personelu				
410 d.2.8	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
411 d.2.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
412 d.2.8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.40	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
413 d.2.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi.	m ²		
		1.40	m ²	1.40	
				RAZEM	1.40
2.9	WC męski				
2.9.1	Posadzka				
414 d.2.9 .1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
415 d.2.9 .1	KNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłoża	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
416 d.2.9 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
417 d.2.9 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
418 d.2.9 .1	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.83	m ²	19.83	
				RAZEM	19.83
419 d.2.9 .1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		19.83	m ²	19.83	
				RAZEM	19.83
420 d.2.9 .1	KNR 0-29 0638-03	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
421 d.2.9 .1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z terakoty układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
422 d.2.9 .1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
423 d.2.9 .1	KNR 4-02 0216-06	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego o śr. 100 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.9.2		Ściany i sufit			
424 d.2.9 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		4.70	m ²	4.70	
				RAZEM	4.70
425 d.2.9 .2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		55.76	m ²	55.76	
				RAZEM	55.76
426 d.2.9 .2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
427 d.2.9 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		20.50	m ²	20.50	
				RAZEM	20.50
428 d.2.9 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
429 d.2.9 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni - wyrównanie podłoża na ścianach	m ²		
		75.50	m ²	75.50	
				RAZEM	75.50
430 d.2.9 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		75.50	m ²	75.50	
				RAZEM	75.50
431 d.2.9 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
432 d.2.9 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		75.50	m ²	75.50	
				RAZEM	75.50

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
433	KNR K-04 d.2.9 0302-05 .2	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
434	KNR 2-02 d.2.9 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej płytek	m ²		
		20.50	m ²	20.50	
				RAZEM	20.50
435	KNR 2-02 d.2.9 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		16.32	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
436	KNR 0-12II d.2.9 0829-09 .2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		42.10	m ²	42.10	
				RAZEM	42.10
437	KNR 4-01 d.2.9 0354-13 .2	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
438	KNR 4-01 d.2.9 0322-02 .2	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
439	KNR-W 2-02 d.2.9 2004-01 .2	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizacyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI	m ²		
		1.50	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
440	KNR 2-02 d.2.9 1505-03 .2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI	m ²		
		1.50	m ²	1.50	
				RAZEM	1.50
441	KNR 4-01 d.2.9 0355-03 .2	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
442	KNR 4-01 d.2.9 0354-07 .2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
443	KNR 4-01 d.2.9 0320-02 .2	Obsadzenie ościeżnic stalowych kątowych malowanych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		3.60	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
444	KNR 2-02 d.2.9 1017-02 .2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Tuleje wentylacyjne, klamki metalowe z zamkiem. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi.	m ²		
		3.60	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
445	KNR 4-01 d.2.9 0106-04 .2	Zakup, dostawa i montaż systemowej kabiny z HPL z laminatu kompaktowego (zestaw składa się z 2 ścianek dzielących kabiny o szer. 1,35 m i wysokości 2,00 m oraz przedniej z 3 drzwiami) - całość 11,50 m2	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
446	KNR 4-01 d.2.9 0354-03 .2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
447 d.2.9 .2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
		3.92	m ²	3.92	
				RAZEM	3.92
448 d.2.9 .2	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej i zmywakowej - na czas remontu	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
449 d.2.9 .2	KNR 4-02 0219-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
450 d.2.9 .2	KNR 4-02 0223-02	Demontaż i montaż istniejącego ustępu z miską fajansową - na czas remontu	kpl.		
		3.00	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
451 d.2.9 .2	KNR 4-02 0228-06	Demontaż i montaż istniejącego kompletu pisuarowego z syfonem - na czas remontu	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
452 d.2.9 .2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
453 d.2.9 .2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i pozostałości	m ³		
		0.75	m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
454 d.2.9 .2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.453	m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
455 d.2.9 .2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.453	m ³		
			m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
456 d.2.9 .2	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.453	m ³		
			m ³	0.75	
				RAZEM	0.75
2.10		Sklepik			
2.10.1		Posadzka			
457 d.2.1 0.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
458 d.2.1 0.1	KNNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłogi	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
459 d.2.1 0.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłogi - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
460 d.2.1 0.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
461 d.2.1 0.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
462 d.2.1 0.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1.5	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
463 d.2.1 0.1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
464 d.2.1 0.1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z terakoty z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		10.94	m	10.94	
				RAZEM	10.94
465 d.2.1 0.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0.03	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
466 d.2.1 0.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.465	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
467 d.2.1 0.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.465	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
468 d.2.1 0.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.465	m ³	0.03	
				RAZEM	0.03
2.10. 2		Ściany i sufit			
469 d.2.1 0.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
470 d.2.1 0.2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		32.10	m ²	32.10	
				RAZEM	32.10
471 d.2.1 0.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
472 d.2.1 0.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		32.10	m ²	32.10	
				RAZEM	32.10
473 d.2.1 0.2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
474 d.2.1 0.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchnie wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		32.10	m ²	32.10	
				RAZEM	32.10

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
475 d.2.1 0.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		7.41	m ²	7.41	
				RAZEM	7.41
476 d.2.1 0.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		15.56	m ²	15.56	
				RAZEM	15.56
477 d.2.1 0.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
478 d.2.1 0.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
479 d.2.1 0.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
480 d.2.1 0.2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
481 d.2.1 0.2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
482 d.2.1 0.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
483 d.2.1 0.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - kątowna, malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
484 d.2.1 0.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrzny ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
485 d.2.1 0.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
486 d.2.1 0.2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
		1.96	m ²	1.96	
				RAZEM	1.96
487 d.2.1 0.2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.11		WC damski			
2.11.1		Posadzka			
488 d.2.1 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		25.45	m ²	25.45	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.45
489 d.2.1 1.1	KNNR-W 3 0809-03	Skucie i wyrównywanie podłoża	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
490 d.2.1 1.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
491 d.2.1 1.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
492 d.2.1 1.1	KNR 0-39 0114-02	Grunтование podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2	m ²		
		30.30	m ²	30.30	
				RAZEM	30.30
493 d.2.1 1.1	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		30.30	m ²	30.30	
				RAZEM	30.30
494 d.2.1 1.1	KNR 0-29 0638-03	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B	m		
		32.45	m	32.45	
				RAZEM	32.45
495 d.2.1 1.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z terakoty układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
496 d.2.1 1.1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
497 d.2.1 1.1	KNR 4-02 0216-06	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego o śr. 100 mm	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2.11. 2		Ściany i sufit			
498 d.2.1 1.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
499 d.2.1 1.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		76.90	m ²	76.90	
				RAZEM	76.90
500 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		12.00	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
501 d.2.1 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		42.18	m ²	42.18	
				RAZEM	42.18
502 d.2.1 1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
503 d.2.1 1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni - wyrównanie podłoża na ścianach	m ²		
		119.08	m ²	119.08	
				RAZEM	119.08
504 d.2.1 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		119.08	m ²	119.08	
				RAZEM	119.08
505 d.2.1 1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
506 d.2.1 1.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		119.08	m ²	119.08	
				RAZEM	119.08
507 d.2.1 1.2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
508 d.2.1 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej płytek	m ²		
		42.18	m ²	42.18	
				RAZEM	42.18
509 d.2.1 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		25.45	m ²	25.45	
				RAZEM	25.45
510 d.2.1 1.2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		76.90	m ²	76.90	
				RAZEM	76.90
511 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
512 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
513 d.2.1 1.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizacyjnych i instalacyjnych z płyt GKBI	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
514 d.2.1 1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - obudowy GKBI	m ²		
		4.50	m ²	4.50	
				RAZEM	4.50
515 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		9.00	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
516 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		9.00	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
517 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych kątowych malowanych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		5.40	m ²	5.40	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.40
518 d.2.1 1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą HDF. Tuleje wentylacyjne, klamki metalowe z zamkiem. Drzwi z tulejami wentylacyjnymi. 5.40	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
519 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0106-04	Zakup, dostawa i montaż systemowej kabiny z HPL z laminatu kompaktowego (zestaw składa się z 2 ścianek dzielących kabiny o szer.1,35 m i wysokości 2,00 m oraz przedniej z 3 drzwiami) - całość 11,50 m2 2.00	kpl kpl	 2.00	
				RAZEM	2.00
520 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
521 d.2.1 1.2	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 3.92	m ² m ²	 3.92	
				RAZEM	3.92
522 d.2.1 1.2	KNR 4-02 0121-01	Demontaż i montaż istniejących baterii umywalkowej i zmywakowej - na czas remontu 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
523 d.2.1 1.2	KNR 4-02 0219-02	Demontaż i montaż istniejącej umywalki - na czas remontu 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
524 d.2.1 1.2	KNR 4-02 0223-02	Demontaż i montaż istniejącego ustępu z miską fajansową - na czas remontu 6.00	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.00
525 d.2.1 1.2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 3.00	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
526 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i pozostałości 1.15	m ³ m ³	 1.15	
				RAZEM	1.15
527 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.526	m ³ m ³	 1.15	
				RAZEM	1.15
528 d.2.1 1.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.526	m ³ m ³	 1.15	
				RAZEM	1.15
529 d.2.1 analiza indywidualna		Utylizacja gruzu poz.526	m ³ m ³	 1.15	
				RAZEM	1.15
3		KORYTARZ I PIĘTRO CZ. A I B			
3.1		Posadzka			
530 d.3.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastryka do głębokości 5 cm 252.43	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
531 d.3.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 128.69	m m	 128.69	
				RAZEM	128.69

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
532 d.3.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz.530	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
533 d.3.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2.5 poz.530	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
534 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.530	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
535 d.3.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża poz.530	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
536 d.3.1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.530	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
537 d.3.1	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża poz.531	m m	 128.69	
				RAZEM	128.69
538 d.3.1	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.531	m m	 128.69	
				RAZEM	128.69
539 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 12.45	m ³ m ³	 12.45	
				RAZEM	12.45
540 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.539	m ³ m ³	 12.45	
				RAZEM	12.45
541 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.539	m ³ m ³	 12.45	
				RAZEM	12.45
542 d.3.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.539	m ³ m ³	 12.45	
				RAZEM	12.45
3.2		Ściany i sufit			
543 d.3.2	analiza indywidualna	Demontaż istniejących drzwi aluminiowych 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
544 d.3.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6.91	m ² m ²	 6.91	
				RAZEM	6.91
545 d.3.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 33.80	m ² m ²	 33.80	
				RAZEM	33.80
546 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 397.07	m ² m ²	 397.07	
				RAZEM	397.07
547 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 252.43	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
548 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni - wyrównanie podłoża na ścianach 194.56	m ² m ²	 194.56	
				RAZEM	194.56

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
549 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 397.07	m ² m ²	 397.07	
				RAZEM	397.07
550 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 252.43	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
551 d.3.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 165.66	m ² m ²	 165.66	
				RAZEM	165.66
552 d.3.2	KNR 2-02 2006-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) 28.90	m ² m ²	 28.90	
				RAZEM	28.90
553 d.3.2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 252.43	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
554 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii 194.56	m ² m ²	 194.56	
				RAZEM	194.56
555 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.547	m ² m ²	 252.43	
				RAZEM	252.43
556 d.3.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - lamperia do wysokości 1,60 m 202.51	m ² m ²	 202.51	
				RAZEM	202.51
557 d.3.2	analiza indywidualna	Uszczelnienie dylatacji na ścianach pomiędzy cz. A i B wraz z wyrównaniem ścian 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
558 d.3.2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika na czas remontu 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
4		KLATKA SCHODOWA			
4.1		klatka schodowa cz. A			
4.1.1		Posadzka			
559 d.4.1 .1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastrika głębokości 4 cm. schody + podest 32.44	m ² m ²	 32.44	
				RAZEM	32.44
560 d.4.1 .1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 16.90	m m	 16.90	
				RAZEM	16.90
561 d.4.1 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz.559	m ² m ²	 32.44	
				RAZEM	32.44
562 d.4.1 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 32.44	m ² m ²	 32.44	
				RAZEM	32.44
563 d.4.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.559	m ² m ²	 32.44	
				RAZEM	32.44
564 d.4.1 .1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża poz.559	m ² m ²	 32.44	
				RAZEM	32.44

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
565 d.4.1 .1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.559	m ²	32.44	
				RAZEM	32.44
566 d.4.1 .1	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		poz.560	m	16.90	
				RAZEM	16.90
567 d.4.1 .1	KNR 0-12II 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		poz.560	m	16.90	
				RAZEM	16.90
568 d.4.1 .1	KNR-W 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż balustrad - jedna schodowa 8,45 m (część ukośna) oraz dwie okienne (2*3,8 m)	kpl		
		3.00	kpl	3.00	
				RAZEM	3.00
569 d.4.1 .1	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane	m		
		13.50	m	13.50	
				RAZEM	13.50
570 d.4.1 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów metalowych	m ³		
		1.62	m ³	1.62	
				RAZEM	1.62
571 d.4.1 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.570	m ³	1.62	
				RAZEM	1.62
572 d.4.1 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.570	m ³	1.62	
				RAZEM	1.62
573 d.4.1 .1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.570	m ³	1.62	
				RAZEM	1.62
4.1.2		Ściany i sufit			
574 d.4.1 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		31.47	m ²	31.47	
				RAZEM	31.47
575 d.4.1 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		56.17	m ²	56.17	
				RAZEM	56.17
576 d.4.1 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		22.54	m ²	22.54	
				RAZEM	22.54
577 d.4.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.575	m ²	56.17	
				RAZEM	56.17
578 d.4.1 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.576	m ²	22.54	
				RAZEM	22.54

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
579 d.4.1 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii poz.575	m ² m ²	 56.17	
				RAZEM	56.17
580 d.4.1 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 56.17	m ² m ²	 56.17	
				RAZEM	56.17
581 d.4.1 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego 22.54	m ² m ²	 22.54	
				RAZEM	22.54
582 d.4.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii 36.61	m ² m ²	 36.61	
				RAZEM	36.61
583 d.4.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.576	m ² m ²	 22.54	
				RAZEM	22.54
584 d.4.1 .2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - lamperia do wysokości 1,60 m 19.56	m ² m ²	 19.56	
				RAZEM	19.56
585 d.4.1 .2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 6 m 1.00	kol. kol.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4.2		klatka schodowa cz. B			
4.2.1		Posadzka			
586 d.4.2 .1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - skucie lastryka głębokości 4 cm. schody + podest 19.14	m ² m ²	 19.14	
				RAZEM	19.14
587 d.4.2 .1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego 13.54	m m	 13.54	
				RAZEM	13.54
588 d.4.2 .1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko poz.586	m ² m ²	 19.14	
				RAZEM	19.14
589 d.4.2 .1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 19.14	m ² m ²	 19.14	
				RAZEM	19.14
590 d.4.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome poz.586	m ² m ²	 19.14	
				RAZEM	19.14
591 d.4.2 .1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z gresu układane na klej - przygotowanie podłoża poz.586	m ² m ²	 19.14	
				RAZEM	19.14
592 d.4.2 .1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.586	m ² m ²	 19.14	
				RAZEM	19.14

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
593 d.4.2 .1	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytowe z gresu z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		poz.587	m	13.54	
				RAZEM	13.54
594 d.4.2 .1	KNR 0-12II 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		poz.587	m	13.54	
				RAZEM	13.54
595 d.4.2 .1	KNR-W 4-01 1306-01 analiza indywidualna	Demontaż balustrady - schodowa 8,45 m	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
596 d.4.2 .1	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane	m		
		15.90	m	15.90	
				RAZEM	15.90
597 d.4.2 .1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów metalowych	m ³		
		1.35	m ³	1.35	
				RAZEM	1.35
598 d.4.2 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.597	m ³	1.35	
				RAZEM	1.35
599 d.4.2 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.597	m ³		
			m ³	1.35	
				RAZEM	1.35
600 d.4.2 .1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.597	m ³	1.35	
				RAZEM	1.35
4.2.2		Ściany i sufit			
601 d.4.2 .2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		19.50	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
602 d.4.2 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		56.17	m ²	56.17	
				RAZEM	56.17
603 d.4.2 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		22.54	m ²	22.54	
				RAZEM	22.54
604 d.4.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.602	m ²	56.17	
				RAZEM	56.17
605 d.4.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.603	m ²	22.54	
				RAZEM	22.54
606 d.4.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany powyżej lamperii	m ²		
		poz.602	m ²	56.17	
				RAZEM	56.17

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
607 d.4.2 .2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		56.17	m ²	56.17	
				RAZEM	56.17
608 d.4.2 .2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		22.54	m ²	22.54	
				RAZEM	22.54
609 d.4.2 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian powyżej lamperii	m ²		
		36.61	m ²	36.61	
				RAZEM	36.61
610 d.4.2 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.603	m ²	22.54	
				RAZEM	22.54
611 d.4.2 .2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach - lamperia do wysokości 1,60 m	m ²		
		19.56	m ²	19.56	
				RAZEM	19.56
612 d.4.2 .2	KNR-W 2-02 1609-06	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 6 m	kol.		
		1.00	kol.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	WIATROŁAP PRZEDSIONKI - łącznik 1,2,3,4, stołówka szkolna, łącznik nad salą gimnastyczną				
613 d.5	analiza indywidualna	Demontaż istniejących drzwi stalowych Drzwi metalowe - łącznik 4 - 214x206 cm Drzwi metalowe - łącznik 1 - 214x206 cm Drzwi metalowe I piętro sala gimnastyczna 210x250 cm. Drzwi metalowe parter sala gimnastyczna 145x245 cm. Drzwi metalowe wejście stołówka 200x210 cm. Drzwi metalowe wejście blok żywieniowy 210x210 cm.	kpl		
		6.00	kpl	6.00	
				RAZEM	6.00
614 d.5	KNNR 7 0503-08	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone - 6 kpl wraz z pochwytami obustronnym, zamkiem, samozamykaczem, okuciami Drzwi - łącznik 4 - 214x206 cm Drzwi - łącznik 1 - 214x206 cm Drzwi - I piętro sala gimnastyczna 210x250 cm. Drzwi - parter sala gimnastyczna 145x245 cm. Drzwi - wejście stołówka 200x210 cm. Drzwi - wejście blok żywieniowy 210x210 cm.	m ²		
		26.23	m ²	26.23	
				RAZEM	26.23
615 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku starych drzwi i złożenie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego	kpl		
		2.00	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
616 d.6	KNR 4-03 0401-01	Demontaż puszek podtynkowych	szt.		
		105.00	szt.	105.00	
				RAZEM	105.00
617 d.6	KNR 4-03 0203-01	Demontaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych	m		
		2214.00	m	2214.00	
				RAZEM	2214.00
618 d.6	KNR 4-03 0603-01	Demontaż opraw	szt.		
		170.00	szt.	170.00	
				RAZEM	170.00
619 d.6	KNR 4-03 0307-03	Demontaż wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.		
		20.00	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
620 d.6	KNNR 5 0307-02	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe	szt.		
		20.00	szt.	20.00	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.00
621	KNNR 5 d.6 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 20.00	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
622	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20.00	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
623	KNNR 5 d.6 0406-01	Aparaty elektryczne - dzwonek szkolny 2.00	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
624	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 1401.00	m m	 1401.00	
				RAZEM	1401.00
625	KNNR 5 d.6 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 1.00	m ³ m ³	 1.00	
				RAZEM	1.00
626	KNNR 5 d.6 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 1401.00	m m	 1401.00	
				RAZEM	1401.00
627	KNNR 5 d.6 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY-450/750 V 3x1, 5mm ² 1401	m m	 1401.00	
				RAZEM	1401.00
628	KNNR 5 d.6 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 11.00	otw. otw.	 11.00	
				RAZEM	11.00
629	KNNR 5 d.6 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 84.00	szt.żył szt.żył	 84.00	
				RAZEM	84.00
630	KNNR 5 d.6 0308-01	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo podwójne z uziemieniem p/t 16 A 2P+Z np. seria Forum firmy Elda 77.00	szt. szt.	 77.00	
				RAZEM	77.00
631	KNNR 5 d.6 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² 149.00	szt. szt.	 149.00	
				RAZEM	149.00
632	KNNR 5 d.6 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 77.00	szt. szt.	 77.00	
				RAZEM	77.00
633	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 77.00	szt. szt.	 77.00	
				RAZEM	77.00
634	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 355	m m	 355.00	
				RAZEM	355.00
635	KNNR 5 d.6 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.35	m ³ m ³	 0.35	
				RAZEM	0.35
636	KNNR 5 d.6 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 355.00	m m	 355.00	
				RAZEM	355.00
637	KNNR 5 d.6 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód YDY-450/750 V 3x2, 5mm ² 355	m m	 355.00	
				RAZEM	355.00
638	KNNR 5 d.6 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.00	otw.	8.00	
				RAZEM	8.00
639	KNNR 5 d.6 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 159.00	szt.żył szt.żył	159.00	
				RAZEM	159.00
640	KNNR 5 d.6 0502-03	Oprawa świetłówkowa wewnętrzna 58.00	kpl. kpl.	58.00	
				RAZEM	58.00
641	KNNR 5 d.6 0502-03	Oprawa świetłówkowa wewnętrzna - montaż istniejących 88.00	kpl. kpl.	88.00	
				RAZEM	88.00
642	KNNR 5 d.6 0404-04 analiza indywidualna	Tablice rozdzielcze na I piętrze 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
643	KNNR 5 d.6 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1.00	prób. prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
644	KNNR 5 d.6 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 120.00	prób. prób.	120.00	
				RAZEM	120.00
645	KNNR 5 d.6 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1.00	pomiar pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
646	KNNR 5 d.6 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 22.00	pomiar pomiar	22.00	
				RAZEM	22.00
647	KNR 13-21 d.6 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1.00	kpl.po m. kpl.po m. m.	1.00	
				RAZEM	1.00
648	KNR 13-21 d.6 0301-04	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 15.00	kpl.po m. kpl.po m. m.	15.00	
				RAZEM	15.00
649	KNR 4-01 d.6 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 1.05	m ³ m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
650	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.649	m ³ m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
651	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.649	m ³ m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
652	d.6 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.649	m ³ m ³	1.05	
				RAZEM	1.05