

Przebudowa drogi ulicy Akacjowej, Kwiatowej oraz Turkusowej w m. Kostrzyn nad Odrą				
Przedmiar robót				
Branża drogowa				
Lp.	Pozycja wg	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,20
D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków				
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny. Drzewa o średnicy do 15 cm.	szt.	9,00
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny. Drzewa o średnicy do 66-75 cm.	szt.	1,00
D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi				
4	D-01.02.01a	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót	szt.	1,00
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu / darniny				
5	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 10 cm, do późniejszego wykorzystania	m2	1 076,00
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
6	D-01.02.04	Rozebranie warstwy podsypki piaszczysto-żwirowej gr. 10 cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	540,00
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	4,00
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	8,00
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych (meba), gr. 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	15,80
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 10cm , ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	90,00
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych "jomb" , spoiny wypełnione piaskiem	m2	18,00
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 35*35 spoiny wypełnione piaskiem	m2	13,00
13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	61,00
14	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	16,00
15	D-01.02.06	Rozebranie obrzeży betonowych	m	66,00
16	D-01.02.08	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	1,00
17	D-01.02.09	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	1,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
18	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I - II z transportem urobku na odkład, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	227,40
D-02.03.01 Wykonanie nasypów				
19	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem urobku na nasyp,	m3	1 691,90
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45232130-2				
20		Wykonanie Kanały z rur PVC fi 160 mm	m	28,00
21		Studzienki ściekowe z kręgów beton. fi 500 mm	kpl	6,00
D-03.02.01a Regulacja wysokościowa studni				
22	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	8,00
23	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	14,00
24	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	11,00
25	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,00
D-04.00.00 PODBUDOWY				
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
26	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 10 cm	m2	442,00
		chodniki	m2	442,00

27	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i zjazdów mechanicznie, głębokość koryta <i>jezdni</i> <i>skrzyżowanie wyniesione i progi zwalniające</i> <i>zjazdy, zatoki postojowe</i>	m2 m2 m2 m2	1 975,00 978,00 81,00 916,00
28	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne <i>nawierzchni</i> <i>chodniki</i> <i>jezdni</i> <i>skrzyżowanie wyniesione i progi zwalniające</i> <i>zjazdy, zatoki postojowe</i>	m2 m2 m2 m2 m2	2 417,00 442,00 978,00 81,00 916,00
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
29	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, warstwa grubości 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu <i>jezdni</i> <i>zatoki postojowe</i> <i>zjazdy</i> <i>skrzyżowanie wyniesione i progi zwalniające</i>	m2 m2 m2 m2 m2	1 975,00 978,00 378,00 538,00 81,00
D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
30	D-04.05.01a	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm <i>jezdni</i> <i>zjazdy</i> <i>skrzyżowanie wyniesione i progi zwalniające</i>	m2 m2 m2 m2	1 597,00 978,00 538,00 81,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE				
D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
31	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem <i>jezdni</i>	m2 m2	978,00 978,00
32	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem <i>chodniki</i> <i>zjazdy</i> <i>skrzyżowanie wyniesione i progi zwalniające</i>	m2 m2 m2 m2	1 047,00 428,00 538,00 81,00
D-06.01.01a Humusowanie z obsianiem trawą				
33	D-06.01.01a	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm, bez dowozu ziemi urodzajnej <i>zieleni</i>	m2 m2	1 076,00 1 076,00
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
D-07.01.01 Oznakowanie poziome				
34	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość warstwy 3-4 mm, linie na skrzyżowaniach i przejściach <i>P-10</i> <i>P-25</i>	m2 m2 m2	25,00 20,00 5,00
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe				
35	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych $\varnothing$ 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	15,00
36	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków, folia odbłaskowa II generacji	szt.	15,00
37	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych typ T, folia odbłaskowa II generacji	m2	0,12
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
38	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	296,00
39	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	320,00
40	D-08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m3	36,96
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe				
41	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	432,00
D-08.05.01 Ściek podchodnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych				
42	D-08.05.01	Wykonanie ścieku betonowego korytkowego <i>ściek betonowy "korytkowy" wg KPED 01.31</i>	m	8,00