

**Linia oświetlenia drogowego**

Identyfikator kosztorysu: LINIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO -  
KOSTRZYN OŚ.POŁUDNIOWE-ŁÓDZKA

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2017-03-08 str. 1

| Nr       | Nazwa                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Ilość        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Montaż słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami</b>                                                                                                     |                 |              |
| 1        | KNNR 5 726-2<br>Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt             | <b>18,00</b> |
| 2        | KNNR 5 1001-2<br>Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg                                                                                   | szt             | <b>3,00</b>  |
| 3        | KNNR 5 1003-3<br>Przewody wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wys. latarni do 10 m                                                                   | kpl             | <b>3,00</b>  |
| 4        | KNNR 5 1002-1<br>Wysięgnik o masie do 15 kg mocowany na słupie                                                                                                 | szt             | <b>3,00</b>  |
| 5        | KNNR 5 1004-2<br>Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku                                                                                           | szt             | <b>3,00</b>  |
| <b>2</b> | <b>Pomiary i badania</b>                                                                                                                                       |                 |              |
| 6        | KNNR 5 1302-3<br>Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach                                                                                                | odcinek         | <b>1,00</b>  |
| 7        | KNNR 5 1301-1<br>Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie                                                                   | pomiar          | <b>3,00</b>  |

----- Koniec wydruku -----