

Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą					
Przedmiar robót					
Branża drogowa					
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Kod	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D-01.01.01			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,62
D-01.02.02			Usunięcie warstwy humusu / darniny		
2	D-01.02.02	02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy do 20 cm, do późniejszego wykorzystania	m2	1 352,38
			powierzchnia chodnika plus 0.5m	m2	1 352,38
D-02.00.00			ROBOTY ZIEMNE		
D-02.01.01			Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych		
3	D-02.01.01	53	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I - II z transportem urobku na odkład, wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	100,00
D-02.03.01			Wykonanie nasypów		
4	D-02.03.01	51	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem urobku na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb warstw zagęszczanych wodą	m3	50,00
D-04.00.00			PODBUDOWY		
D-04.01.01			Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
5	D-04.01.01	02	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta 10 cm	m2	1 081,90
			chodnik z kostki betonowej	m2	1 081,90
D-04.05.01			Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem		
6	D-04.05.01	22	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, z dowozem gruntocementu	m2	1 081,90
			chodnik z kostki betonowej	m2	1 081,90
D-05.00.00			NAWIERZCHNIE		
D-05.03.23a			Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników		
7	D-05.03.23a	32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1 081,90
			chodnik z kostki betonowej	m2	1 081,90
D-08.00.00			ELEMENTY ULIC		
D-08.01.01b			Ustawienie krawężników betonowych		
8	D-08.01.01b	01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 xm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej , z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	509,00
9	D-08.01.01b	analogia	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 xm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	31,00
D-08.03.01			Betonowe obrzeża chodnikowe		
10	D-08.03.01	02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	566,00
D-10.00.00			INNE ROBOTY		
D-10.01.00			Umocnienie skarpy		
11	D-10.01.01	analogia	Umocnienie skarpy płytą ażurową 60x40x10cm, ułożoną na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub.5cm, z wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem	m2	132,00