

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		RUSZTOWANIA			
1.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 13*5	m2 m2	 65,000	 65,000
2		ROBOTY REMONTOWE			
2.1	KNR 4-01 0504-0501	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej układanej na zaprawie 1,74*4	m2 m2	 6,960	 6,960
2.2	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne dachu płytami styropianowymi gr 15 cm 7	m2 m2	 7,000	 7,000
2.3	KNNR 2 0604-0200	Izolacja z folii paroprzepuszczalnej. 7	m2 m2	 7,000	 7,000
2.4	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 6,23	m2 m2	 6,230	 6,230
2.5	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT 6,23	m2 m2	 6,230	 6,230
2.6	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian 6,23	m2 m2	 6,230	 6,230
2.7	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 6,23	m2 m2	 6,230	 6,230
2.8	KNR-I 0-23 0931-0201	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT SN 20 grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu 6,23	m2 m2	 6,230	 6,230
2.9	KNNR 3 0801-0400	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 6	m2 m2	 6,000	 6,000
2.10	KNR 4-01 0212-0100	Skucie płyty betonowej - pocienienie o gr. 4 cm 6*0,04	m3 m3	 0,240	 0,240
2.11	KNR-W 2-02 0615-0100 analogia	Rozbiórka izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej 6	m2 m2	 6,000	 6,000
2.12	KNR 2-02 1102-0100 analogia	Warstwy wyrównawcze powierzchni betonowej zaprawą naprawczą gr. 1 cm.	m2		
2.13	KNNR 2 0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodszadzkowa 6	m2 m2	 6,000	 6,000
2.14	KNNR 2 0602-0100 analogia	Izolacje poziome z płyt typu baderVIP TE gr. 4 cm 7	m2 m2	 7,000	 7,000
2.15	KNR 2-02 0216-0100 analogia	Wykonanie płyty o grubości płyty 4 cm. 6	m2 m2	 6,000	 6,000
2.16	KNR 2-02 1116-0100 analogia	Posadzki typu Sikofloor, powłokowe, 2 warstwowe, z cokołem naściennym wys. 10 cm 8	m2 m2	 8,000	 8,000
2.17	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Ocieplenie gzymsu 1,5	m2 m2	 1,500	 1,500
2.18	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT - ocieplenie gzymsu 1,5	m2 m2	 1,500	 1,500
2.19	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian - ocieplenie gzymsu 1,5	m2 m2	 1,500	 1,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.20	KNR-I 0-23 0931-0201	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT SN 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym - ocieplenie gzymsu podłożu 1,5	m2 m2	 1,500	 1,500
2.21	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- moką,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT - docieplenie ościeży 6*0,3	m2 m2	 1,800	 1,800
2.22	KNR-I 0-23 2612-0200	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży 1,8	m2 m2	 1,800	 1,800
2.23	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 1,8	m2 m2	 1,800	 1,800
2.24	KNR-I 0-23 0931-0400	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grub.2 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu 1,8	m2 m2	 1,800	 1,800
2.25	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 2,8	m3 m3	 2,800	 2,800
2.26	KNR 4-01 0535-0300	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 8	m m	 8,000	 8,000
2.27	KNR 4-01 0535-0500	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 1,8	m m	 1,800	 1,800
2.28	KNR 4-01 0524-0600 analogia	Ponowny montaż rynien z uzupełnieniem połączeń 8	m m	 8,000	 8,000
2.29	KNR 4-01 0527-0600 analogia	Ponowny montaż rur spustowych okrągłych 1,8	m m	 1,800	 1,800
2.30	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km (dodatkowe 4 km) 2,8	m3 m3	 2,800	 2,800