

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ					
1		Pomieszczenie nr 1 - Sala zabaw			
1.1		Ściany i sufit			
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie posadzki folią	m ²		
d.1.1	0832-04				
		48.23	m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
2	KNR 4-04	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	m ²		
d.1.1	0404-05				
		3.85	m ²	3.85	
				RAZEM	3.85
3	KNR 4-02	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
d.1.1	0516-01				
		4.00	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' - zamurowanie drzwi	m ³		
d.1.1	0304-03				
		0.81	m ³	0.81	
				RAZEM	0.81
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' - zamurowanie okna	m ³		
d.1.1	0304-03				
		1.12	m ³	1.12	
				RAZEM	1.12
6	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - powierzchnia ścian po zamurowaniu	m ²		
d.1.1	0803-03				
		4.47	m ²	4.47	
				RAZEM	4.47
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.1.1	1202-09				
		64.01	m ²	64.01	
				RAZEM	64.01
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
d.1.1	1202-09				
		48.23	m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
9	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
d.1.1	0302-05	poz.8			
			m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
10	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
d.1.1	0302-02	poz.7			
			m ²	64.01	
				RAZEM	64.01
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
d.1.1	1505-03	poz.7			
			m ²	64.01	
				RAZEM	64.01
12	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
d.1.1	1208-01				
		35.56	m ²	35.56	
				RAZEM	35.56
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
d.1.1	1505-03	poz.8			
			m ²	48.23	
				RAZEM	48.23
14	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	0354-13				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.1	0322-02				
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Stolarka			
16	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²		
d.1.2	0832-04				
		20.23	m ²	20.23	
				RAZEM	20.23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1.2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
18 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
19 d.1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 3.2	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20
20 d.1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2.48	m ² m ²	 2.48	
				RAZEM	2.48
21 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 3.60	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
22 d.1.2	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł 3.20	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20
23 d.1.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (2 szt. jednoskrzydłowe i 1 szt. dwuskrzydłowe) o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Skrzydła do umywalni zamontować dodatkowo z podcięciem wentylacyjnym lub z tulejami. 6.80	m ² m ²	 6.80	
				RAZEM	6.80
24 d.1.2	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek. 5.8	mb mb	 5.80	
				RAZEM	5.80
1.3		Prace towarzyszące			
25 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 1.55	m ³ m ³	 1.55	
				RAZEM	1.55
26 d.1.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.25	m ³ m ³	 1.55	
				RAZEM	1.55
27 d.1.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.25	m ³ m ³	 1.55	
				RAZEM	1.55
28 d.1.3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.25	m ³ m ³	 1.55	
				RAZEM	1.55
2		Pomieszczenie nr 2 - Leżakowanie			
2.1		Posadzka			
29 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 40.38	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
30 d.2.1	KNR 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów poz.29	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
31 d.2.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.29	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.29	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
33 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.29	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
34 d.2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.29	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
35 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny PCV rulonowe obiektowe wraz z wywinięciem na ściany spełniające parametry i wymogi do obiektów przedszkoli, o dużym natężeniu ruchu np. wykładzina DUAL, Novoflor Extra, Gamrat Rekord 43 lub o lepszych parametrach 42.40	m ² m ²	 42.40	
				RAZEM	42.40
36 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 42.40	m ² m ²	 42.40	
				RAZEM	42.40
37 d.2.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych 4	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
2.2		Ściany i sufit			
38 d.2.2	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu 6.1	m ² m ²	 6.10	
				RAZEM	6.10
39 d.2.2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu 3.00	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
40 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 59.72	m ² m ²	 59.72	
				RAZEM	59.72
41 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 40.38	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
42 d.2.2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.41	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
43 d.2.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.40	m ² m ²	 59.72	
				RAZEM	59.72
44 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.40	m ² m ²	 59.72	
				RAZEM	59.72
45 d.2.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 33.18	m ² m ²	 33.18	
				RAZEM	33.18
46 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.41	m ² m ²	 40.38	
				RAZEM	40.38
47 d.2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
48 d.2.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
2.3		Stolarka			
49 d.2.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią	m ²		
		17.02	m ²	17.02	
				RAZEM	17.02
50 d.2.3	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
51 d.2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52 d.2.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
53 d.2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
54 d.2.3	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		8	mb	8.00	
				RAZEM	8.00
2.4		Prace towarzyszące			
55 d.2.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		3.2	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
56 d.2.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.55	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
57 d.2.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	3.20	
		poz.55			
				RAZEM	3.20
58 d.2.4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.55	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
3		Pomieszczenie nr 3 - Umywalnia			
3.1		Posadzka			
59 d.3.1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		22.19	m ²	22.19	
				RAZEM	22.19
60 d.3.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.59	m ²	22.19	
				RAZEM	22.19
61 d.3.1	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.59	m ²	22.19	
				RAZEM	22.19
62 d.3.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.59	m ²	22.19	
				RAZEM	22.19
63 d.3.1	NNRNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.59	m ²	22.19	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.19
64 d.3.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.59	m ²	22.19	
				RAZEM	22.19
65 d.3.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
3.2		Ściany i sufit			
66 d.3.2	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	m ²		
		0.84	m ²	0.84	
				RAZEM	0.84
67 d.3.2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		2.00	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
68 d.3.2	kalk. własna	Demontaż szafy ulokowanej w ścianie w wymiarach 170/160.	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
69 d.3.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.58	m ³	0.58	
				RAZEM	0.58
70 d.3.2	KNR 4-01 0333-08	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
71 d.3.2	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		1	gniazd.	1.00	
				RAZEM	1.00
72 d.3.2	KNR 4-01 0354-07 analogia	Rozbiórka istniejącego nandproża	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.3.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
		1.40	m	1.40	
				RAZEM	1.40
74 d.3.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		0.90	m	0.90	
				RAZEM	0.90
75 d.3.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.25	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
76 d.3.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		29.6	m ²	29.60	
				RAZEM	29.60
77 d.3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		35.67	m ²	35.67	
				RAZEM	35.67
78 d.3.2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.77	m ²	35.67	
				RAZEM	35.67
79 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		51.37	m ²	51.37	
				RAZEM	51.37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit 22.19	m ² m ²	 22.19	
				RAZEM	22.19
81 d.3.2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.80	m ² m ²	 22.19	
				RAZEM	22.19
82 d.3.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach powyżej okładzin z glazury jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie 15.70	m ² m ²	 15.70	
				RAZEM	15.70
83 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.82	m ² m ²	 15.70	
				RAZEM	15.70
84 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.80	m ² m ²	 22.19	
				RAZEM	22.19
85 d.3.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.3.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.3		Stolarka			
87 d.3.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 3.57	m ² m ²	 3.57	
				RAZEM	3.57
88 d.3.3	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
89 d.3.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
90 d.3.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
91 d.3.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. Skrzydła do umywalni zamontować dodatkowo z podcięciem wentylacyjnym lub z tulejami 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
92 d.3.3	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek. 2.1	mb mb	 2.10	
				RAZEM	2.10
3.4		Prace towarzyszące			
93 d.3.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 3.9	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90
94 d.3.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.93	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95 d.3.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymy - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.93	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90
96 d.3.4	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu poz.93	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90
4		Pomieszczenie nr 4 - Jadalnia			
4.1		Ściany i sufit			
97 d.4.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie posadzki folią 22.14	m ² m ²	 22.14	
				RAZEM	22.14
98 d.4.1	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu 0.82	m ² m ²	 0.82	
				RAZEM	0.82
99 d.4.1	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
100 d.4.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 44.08	m ² m ²	 44.08	
				RAZEM	44.08
101 d.4.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.96	m ³ m ³	 0.96	
				RAZEM	0.96
102 d.4.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - po- wierzchnia ścian po zamurowaniu naświetla 4.8	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
103 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany poz.100	m ² m ²	 44.08	
				RAZEM	44.08
104 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- sufit 22.14	m ² m ²	 22.14	
				RAZEM	22.14
105 d.4.1	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz- nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.104	m ² m ²	 22.14	
				RAZEM	22.14
106 d.4.1	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz- nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie 51.58	m ² m ²	 51.58	
				RAZEM	51.58
107 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.106	m ² m ²	 51.58	
				RAZEM	51.58
108 d.4.1	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 28.66	m ² m ²	 28.66	
				RAZEM	28.66
109 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.104	m ² m ²	 22.14	
				RAZEM	22.14
4.2		Stolarka			
110 d.4.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 3.55	m ² m ²	 3.55	
				RAZEM	3.55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 d.4.2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych z naświetlem. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
112 d.4.2	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
113 d.4.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi z naświetlem o powierzchni ponad 2 m2 4.78	m ² m ²	 4.78	
				RAZEM	4.78
114 d.4.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
115 d.4.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych - malowana o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
116 d.4.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne (2 szt. jednoskrzydłowe i 1 szt. dwuskrzydłowe) o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
117 d.4.2	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek. 2.06	mb mb	 2.06	
				RAZEM	2.06
4.3		Prace towarzyszące			
118 d.4.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 0.95	m ³ m ³	 0.95	
				RAZEM	0.95
119 d.4.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.118	m ³ m ³	 0.95	
				RAZEM	0.95
120 d.4.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.118	m ³ m ³	 0.95	
				RAZEM	0.95
121 d.4.3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.118	m ³ m ³	 0.95	
				RAZEM	0.95
5		Pomieszczenie nr 5 - Szatnia			
5.1		Posadzka			
122 d.5.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.21	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
123 d.5.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.122	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
124 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.122	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
125 d.5.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.122	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126 d.5.1	NNRNB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.122	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
127 d.5.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.122	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
128 d.5.1	KNR 0-12II 1119-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 8.04	m m	 8.04	
				RAZEM	8.04
5.2		Ściany i sufit			
129 d.5.2	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu 0.34	m ² m ²	 0.34	
				RAZEM	0.34
130 d.5.2	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
131 d.5.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - demontaż ścianki działowej pod naświetlem 0.52	m ² m ²	 0.52	
				RAZEM	0.52
132 d.5.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - powierzchnia ścian po zamurowaniu naświetla 4.8	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
133 d.5.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - obrobienie po demontażu naświetli z drzwiami. 7.1	m m	 7.10	
				RAZEM	7.10
134 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 20.30	m ² m ²	 20.30	
				RAZEM	20.30
135 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 6.21	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
136 d.5.2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.135	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
137 d.5.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie 25.21	m ² m ²	 25.21	
				RAZEM	25.21
138 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.137	m ² m ²	 25.21	
				RAZEM	25.21
139 d.5.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 14.02	m ² m ²	 14.02	
				RAZEM	14.02
140 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.135	m ² m ²	 6.21	
				RAZEM	6.21
141 d.5.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
142 d.5.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
5.3		Stolarka			
143 d.5.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		1.75	m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
144 d.5.3	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
145 d.5.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i naświetla o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
146 d.5.3	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
5.4		Prace towarzyszące			
147 d.5.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		0.4	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
148 d.5.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.147	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
149 d.5.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10			
		poz.147	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
150 d.5.4	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.147	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
6		Pomieszczenie nr 6 - Poczekalnia			
6.1		Posadzka			
151 d.6.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.95	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
152 d.6.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.151	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
153 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.151	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
154 d.6.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.151	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
155 d.6.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.151	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
156 d.6.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.151	m ²	5.95	
				RAZEM	5.95
157 d.6.1	KNR 0-12II 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		5.16	m	5.16	
				RAZEM	5.16
158 d.6.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
6.2		Ściany i sufit			
159 d.6.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - powierzchnia ścian po zamurowaniu drzwi 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
160 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany 17.6	m ² m ²	 17.60	
				RAZEM	17.60
161 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit 5.95	m ² m ²	 5.95	
				RAZEM	5.95
162 d.6.2	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.161	m ² m ²	 5.95	
				RAZEM	5.95
163 d.6.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.160	m ² m ²	 17.60	
				RAZEM	17.60
164 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.163	m ² m ²	 17.60	
				RAZEM	17.60
165 d.6.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 9.78	m ² m ²	 9.78	
				RAZEM	9.78
166 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.161	m ² m ²	 5.95	
				RAZEM	5.95
6.3		Prace towarzyszące			
167 d.6.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 0.25	m ³ m ³	 0.25	
				RAZEM	0.25
168 d.6.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.167	m ³ m ³	 0.25	
				RAZEM	0.25
169 d.6.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.167	m ³ m ³	 0.25	
				RAZEM	0.25
170 d.6.3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.167	m ³ m ³	 0.25	
				RAZEM	0.25