

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odnowienia zieleni w parkach zlokalizowanych w pobliżu funkcjonalnego centrum Miasta Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTYCJI : Park Miejski
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Miłosz
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Park Miejski					
1.1 Zieleń projektowana					
1	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Dąb szypułkowy o obw. 14-16cm			
1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Wiąz szypułkowy o obw. 14-16cm			
1		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Lipa drobnolistna o obw. 14-16cm			
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Klon zwyczajny o obw. 14-16cm			
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Jesion wyniosły o obw. 14-16cm			
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Jarzab pospolity o obw. 14-16cm			
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Buk zwyczajny o obw. 14-16cm			
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Klon jawor o obw. 14-16cm			
1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Lipa szerokolistna o obw. 14-16cm			
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok.	szt.		
d.1.	0311-10	1.0/0.7 m - Klon zwyczajny 'Fassen's Black' o obw. 14-16cm			
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-08	zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Dereń świdwa, C3			
1		460	szt.	460.000	
				RAZEM	460.000
12	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-08	zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Róża dzika, C3			
1		156	szt.	156.000	
				RAZEM	156.000
13	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-08	zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Brzoza karłowata, C2			
1		41	szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
14	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą do-	szt.		
d.1.	0323-04	łów śr./głębok. 0.5 m - Sosna górską, C3			
1		31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
15	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-08	zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Kalina koralowa, C3			
1		56	szt.	56.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56.000
16	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-08	zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Bez koralowy, C3			
1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-04	całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Trzmielina pospolita, C1,5			
1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-08	zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Leszczyna pospolita, C5			
1		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
19	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą do-	szt.		
d.1.	0323-04	łów śr./głębok. 0.5 m - Cis pośredni 'Densiformis', C2			
1		91	szt.	91.000	
				RAZEM	91.000
20	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z	szt.		
d.1.	0302-08	zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Porzeczka alpejska, C3			
1		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
21	KNR 2-21	Sadzenie bylin - Fiolek leśny, P9	szt		
d.1.	0414-03				
1		1194	szt	1 194.000	
				RAZEM	1 194.000
22	KNR 2-21	Sadzenie roślin cebulkowych - Śnieżyczka przebiśnieg	szt.		
d.1.	0414-08				
1		644	szt.	644.000	
				RAZEM	644.000
23	KNR 2-21	Sadzenie bylin - Nerecznica samcza, P9	szt		
d.1.	0414-03				
1		419	szt	419.000	
				RAZEM	419.000
24	KNR 2-21	Sadzenie bylin - Kokoryczka wielokwiatowa, P11	szt		
d.1.	0414-03				
1		365	szt	365.000	
				RAZEM	365.000
25	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie kory sosnowej mielonej kompostowanej gr warstwy 5cm	m ²		
d.1.	0209-01				
1		1805.8	m ²	1 805.800	
				RAZEM	1 805.800