
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wieloletnich nasadzeń na rondach oraz nasadzeń przy parkingu ul. Kościuszki
ADRES INWESTYCJI : Kostrzyń nad Odrą ul. Kościuszki 7
INWESTOR : Urząd Miasta Kostrzyń nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyń nad Odrą

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agata Warnecka
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie wieloletnich nasadzeń na rondach oraz nasadzeń przy parkingu ul. Kościuszki					
1		Zieleń przy parkingu Przy ul. Kościuszki 7 w Kostrzynie nad Odrą			
1.1		ZAKŁADANIE TRAWNIKA			
1	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.	0505-01				
1		175	m ²	175,0000	
				RAZEM	175,0000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01				
1		175	m ²	175,0000	
				RAZEM	175,0000
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0218-01				
1		poz.1*0,1	m ³	17,5000	
				RAZEM	17,5000
4	KNR 1	Zagęszczanie podłoża pod nasypy zapór ziem- nych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t - kat. gr. I-II	m ²		
d.1.	0401-01				
1		175,000	m ²	175,0000	
				RAZEM	175,0000
5		Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.1.	analiza włas- na				
1		poz.1/10000	ha	0,0175	
				RAZEM	0,0175
6	KNR 2-21	Mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych	m ²		
d.1.	0702-08				
1		175	m ²	175,0000	
				RAZEM	175,0000
1.2		SADZENIE ROŚLIN			
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1.	0311-05				
2		249	szt.	249,0000	
				RAZEM	249,0000
8	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.		
d.1.	0311-07				
2		6	szt.	6,0000	
				RAZEM	6,0000
9	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
d.1.	0108-06				
2		29,80	m ³	29,8000	
				RAZEM	29,8000
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-08				
2		poz.9	m ³	29,8000	
				RAZEM	29,8000
1.3		WYKONANIE NAWIERZCHNI			
11	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzim- mego kat. I-III	m ²		
d.1.	0505-01				
3		179,000	m ²	179,0000	
				RAZEM	179,0000
12		Ułożenie agrowłókniny o gramaturze 100 g/m2 pod korę i kruszywo	ha		
d.1.	analiza włas- na				
3		0,0179	ha	0,0179	
				RAZEM	0,0179
13	KNR 2-21	Rozścielenie kory ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1.	0218-01				
3		128*0,05	m ³	6,4000	
				RAZEM	6,4000
14	KNR 2-	Warstwa grys- u kamiennego gr 5 cm 8-16 mm	m ³		
d.1.	021101-07				
3		2,550	m ³	2,5500	
				RAZEM	2,5500
15		Obrzeża z tworzywa sztucznego	m		
d.1.	analiza włas- na				
3		59,60	m	59,6000	
				RAZEM	59,6000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.1. analiza własna	Montaż osłony na słupie	szt.		
		1,000	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2		Zieleń w obrębie ronda ulicznego im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą			
2.1		SADZENIE ROŚLIN			
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.2. 0311-04					
1		305	szt.	305,0000	
				RAZEM	305,0000
18	KNR 2-21	Sadzenie roślin jednorocznych terenie płaskim, w gruncie kat. III z zaprawieniem całkowitym głębokości dołów i o średnicy i głębokości 0,2 m	szt.		
d.2. 0414-08					
1	analogia	313	szt.	313,0000	
				RAZEM	313,0000
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
d.2. 0108-06					
1		9,5	m ³	9,5000	
				RAZEM	9,5000
20	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2. 0108-08					
1		poz.19	m ³	9,5000	
				RAZEM	9,5000
2.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI			
21	KNR-W 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2. 0505-01					
2		78,5	m ²	78,5000	
				RAZEM	78,5000
22	d.2. analiza własna	Ułożenie agrowłókniny o gramaturze 100 g/m2 pod korę i kruszywo	ha		
		0,0066	ha	0,0066	
				RAZEM	0,0066
23	d.2. analiza własna	Obrzeża z tworzywa sztucznego	m		
		10,1	m	10,1000	
				RAZEM	10,1000
24	KNR 2-21	Rozścielenie kory ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.2. 0218-01					
2		3	m ³	3,0000	
				RAZEM	3,0000
25	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2. 0401-04					
2		49,88	m	49,8800	
				RAZEM	49,8800
26	d.2. analiza własna	Wykonanie palisady betonowej	m		
		16,32+15,56+12,00+6,00	m	49,8800	
				RAZEM	49,8800

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	986,9184	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przedmiar- Wykonanie wieloletnich nasadzeń na rondach oraz nasadzeń przy parkingu ul. Kościuszki

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	Aksamitka rozpierzchła	szt	241,5000	241,5000	0,00	0,00
2.	azofoska	t	0,0175	0,0175	0,00	0,00
3.	Berberys Thunberga	szt.	74,5500	74,5500	0,00	0,00
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,2653	0,2653	0,00	0,00
5.	geowłókniny o gramaturze 100 g/m2	m ²	294,0000	294,0000	0,00	0,00
6.	gryz kamienny 8-16 mm	m ³	2,7540	2,7540	0,00	0,00
7.	Jaśminowiec wonny	szt.	22,0500	22,0500	0,00	0,00
8.	kora	m ³	9,4000	9,4000	0,00	0,00
9.	kotwice do mocowania	szt	100,0000	100,0000	0,00	0,00
10.	kotwy stalowe	szt.	8,0000	8,0000	0,00	0,00
11.	Lawenda wąskolistna	szt.	220,5000	220,5000	0,00	0,00
12.	nasiona traw	kg	5,6751	5,6751	0,00	0,00
13.	Obrzeża z tworzywa sztucznego	m	71,0940	71,0940	0,00	0,00
14.	Osłona na słupie	szt	1,0000	1,0000	0,00	0,00
15.	paliki drewniane iglaste do drzew	szt.	600,6000	600,6000	0,00	0,00
16.	palisada	m	50,3788	50,3788	0,00	0,00
17.	piasek	m ³	1,7152	1,7152	0,00	0,00
18.	Robinia akacjowa	szt.	6,3000	6,3000	0,00	0,00
19.	Starzec popielny	szt	87,1500	87,1500	0,00	0,00
20.	Szczodrzeńiec położony	szt.	99,7500	99,7500	0,00	0,00
21.	sznur konopny surowy	kg	33,6000	33,6000	0,00	0,00
22.	taśma	m	18,0000	18,0000	0,00	0,00
23.	Tawuła japońska	szt.	164,8500	164,8500	0,00	0,00
24.	torf ogrodniczy	m ³	1,2520	1,2520	0,00	0,00
25.	woda	m ³	12,5220	12,5220	0,00	0,00
26.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	59,7550	59,7550	0,00	0,00
27.	materiały pomocnicze	zł				0,00
28.	materiały pomocnicze	zł				0,00
RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Przedmiar- Wykonanie wieloletnich nasadzeń na rondach oraz nasadzeń przy parkingu ul. Kościuszki

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	0,3500	0,00	0,00
2.	kosiarka	m-g	0,3500	0,00	0,00
3.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	25,9380	0,00	0,00
4.	spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,4375	0,00	0,00
5.	walec wibracyjny samojezdny 9 t	m-g	0,5250	0,00	0,00
6.	zaprzęg jednokonny	k-g	0,5968	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł