
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ILUMINACJA BUDYNEKU KULTURY, NAUKI I OŚWIATY
ADRES INWESTYCJI : UL. KOPERNIKA 1, 62-025 KOSTRZYN NAD ODRĄ
INWESTOR : URZĄD MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
ADRES INWESTORA : UL. GRANICZNA 2,
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Patryk Dominiak
DATA OPRACOWANIA : 12.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

UWAGI

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	instalacje elektryczne - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne				
1 d.1	KNNR 5 1008-02	Montaż opraw stylowych na ścianach budynków	kpl.		
		46	kpl.	46.000	
				RAZEM	46.000
2 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNNR 5 0407-01	zegar sterujący	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		365	m	365.000	
				RAZEM	365.000
5 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		365	m	365.000	
				RAZEM	365.000
6 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		365*0.05*0.05	m ³	0.913	
				RAZEM	0.913
7 d.1	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		46	otw.	46.000	
				RAZEM	46.000
8 d.1	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		46*0.5	m	23.000	
				RAZEM	23.000
9 d.1	analiza indywidualna	wykonanie i montaż neonu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		365	m	365.000	
				RAZEM	365.000
11 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		16	prób.	16.000	
				RAZEM	16.000
13 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		16	pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	instalacje elektryczne - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne	1	14

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	uchwyty	szt	48.3000		48.3000							
2.	piasek do betonów	m ³	1.0043		1.0043							
3.	cement portlandzki CEM 1	t	0.1744		0.1744							
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0.1461		0.1461							
5.	wyłączniki nadprądowe C10A	szt.	5.0000		5.0000							
6.	oprawy iluminacyjne LED budynek	szt.	46.0000		46.0000							
7.	zegar sterujący	szt.	1.0000		1.0000							
8.	wykonanie i montaż neonu	szt	1.0000		1.0000							
9.	rury winidurkowe fi20	m	23.9200		23.9200							
10.	złączki	szt	9.4300		9.4300							
11.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	379.600 0		379.600 0							
12.	kołki rozporowe plastikowe	szt	48.3000		48.3000							
13.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	171.5439		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: