
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą
ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza, dz. 165/11, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : Ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sławomir Kubów
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa nawierzchni boiska			
1	KNR 4-01	Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia				
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-01				
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0804-02				
		Krotność = -8			
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02				
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
5		Wykonanie warstwy zasadniczej nawierzchni poliuretanowej typu ET grub. 35mm (mieszanka granulatu gumowego, żwiru i lepiszcza poliuretanowego)	m ²		
d.1	cena zakładowa				
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
6		Wykonanie warstwy użytkowej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM grub. 16mm w kolorze	m ²		
d.1	cena zakładowa				
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
7		Malowanie linii boisk	m		
d.1	cena zakładowa				
		420	m	420.000	
				RAZEM	420.000
8	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 pod montaż tulei pod słupki	m ³		
d.1	0308-01				
		0.4*0.4*0.5*4+0.4*0.4*0.6*6	m ³	0.896	
				RAZEM	0.896
9	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
d.1	0309-05				
	analiza indywidualna				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
d.1	0309-02				
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11		Zakup i montaż bramki aluminiowej do piłki ręcznej 3,00x2,00	kpl		
d.1	cena zakładowa				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
12		Zakup i montaż w gotowych otworach stojaków do tenisa z regulacją wysokości, siatki z mechanizmem naciagowym (siatka całoroczna)	kpl		
d.1	cena zakładowa				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Zakup i montaż w gotowych otworach stojaków aluminiowych do siatkówki z naciagiem śrubowym (siatka czarna z antenkami)	kpl		
d.1	cena zakładowa				
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
14		Wywóz i utylizacja rozebranej sztucznej trawy	m ³		
d.1	cena zakładowa				
		24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Przebudowa opaski z kostki betonowej			
15	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.2	0807-01				
		35*2	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20*2	m	40.000	
				RAZEM	40.000
17	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		20*2	m	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		20*2*0.03	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
19	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(dostosowanie nawierzchni do projektowanych spadków nawierzchni)	m ²		
		20*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(dostosowanie nawierzchni do projektowanych spadków nawierzchni)	m ²		
		20*2	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
21	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- miejscowe przełożenie nawierzchni opaski	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-miejscowe przełożenie nawierzchni opaski	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR 9-21 d.2 0110-02	Mycie chodników o nawierzchni porowatej	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
3		Remont ogrodzenia i piłkochwyty			
24	KNR 2-25 d.3 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		43.32*2+23.32*2	m ²	133.280	
				RAZEM	133.280
25	KNR 2-02 d.3 1804-12	Montaż siatki ogrodzeniowej do istniejących słupków piłkochwyty	m		
		23.32*2	m	46.640	
				RAZEM	46.640
26	KNR 2-02 d.3 1805-11 analiza indywidualna	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych (typ 3V) wysokości 2,00 m z drutu ocynkowanego fi 5 mm pomalowanego proszkowo w kolorze grafitowym łączonych obejmami pośrednimi (w ilości 3 szt. na słupek) na istniejących słupkach stalowych fi48 mm o rozstawie wg stanu istniejącego i obejmami końcowymi (w ilości 3 szt. na słupek) na słupkach końcowych	m ²		
		79.50	m ²	79.500	
				RAZEM	79.500
27	KNR 2-02 d.3 1805-11 analiza indywidualna	Montaż furtki szer. 1,0 m i wys.2,0m z zamkiem na klucz wraz z paneli ogrodzeniowych (typ 3V) z drutu ocynkowanego fi 5 mm malowanego proszkowo w kolorze grafitowym w obramowaniu z profilu stalowego 40x40	m ²		
		0.9*2*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
28	KNR 2-02 d.3 1804-12 analiza indywidualna	Wykonanie przedłużeń słupków stalowych piłkochwyty z rury fi 60 długości wraz zamontowaniem siatki polipropylenowej 6,0x33m(2 kpl. wraz wykonaniem połączeń montażowy oraz obejm rurowych ze śrubą z oczkiem pod zamocowanie linek piłkochwyty	m		
		33.32*2	m	66.640	
				RAZEM	66.640
29	KNR 2-02 d.3 1611-01 analiza indywidualna	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		20	kol.	20.000	
				RAZEM	20.000
4		Mała architektura			
30		Dostawa i montaż ławek zgodnych z dokumentacją techniczną	kpl		
d.4		8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000