
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie Osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Drzewice. Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 1, 66-470 Kostrzyn Nad Odrą
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pestka
DATA OPRACOWANIA : 04.03.2014

Poziom cen : Ikw 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.03.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna - etap I			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - kanalizacja deszczowa	km		
d.1	0111-01-analogia	0.3155	km	0.316	
				RAZEM	0.316
2	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - kanalizacja sanitarna	km		
d.1	0111-01-analogia	0.356	km	0.356	
				RAZEM	0.356
3	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-08	460.5+427.2	m ²	887.700	
				RAZEM	887.700
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m ²		
d.1	0801-01	460.5+427.2	m ²	887.700	
				RAZEM	887.700
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0202-04	791.14+118+151.6+1040.1+85.0+146.0+29.3	m ³	2361.140	
				RAZEM	2361.140
6		Sporządzenie dokumentacji - Projekt organizacji ruchu	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Sporządzenie dokumentacji - Projekt robót odwodnieniowych	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
d.1	0313-01	1.3*(273+270)*2*3	m ²	4235.400	
				RAZEM	4235.400
9		Odwodnienie wykopów igłofiltrami o śr. do 50 mm wpłukiwanymi w grunt	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 4	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m		
d.1	1308-05 z.sz.3.4. 9913-2 analogia	273	m	273.000	
				RAZEM	273.000
11	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	1308-03	42.5	m	42.500	
				RAZEM	42.500
12	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m	stud.		
d.1	0513-05	9	stud.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
d.1	0513-06	3	[0.5 m] stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
d.1	0524-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m		
d.1	1308-03 z.sz.3.4. 9913-2	356	m	356.000	
				RAZEM	356.000
16	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3m	stud.		
d.1	0513-03	13	stud.	13.000	
				RAZEM	13.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. 6	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 1006.74+1228.8	m ³ m ³	2235.540	
				RAZEM	2235.540
19 d.1	KNR AT-06 0104-02	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II - nadmiar gruntu (54.0+71.6)*1.8	t t	226.080	
				RAZEM	226.080
20 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I -nadmiar gruntu 12	kurs kurs	12.000	
				RAZEM	12.000
21 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km - nadmiar gruntu Krotność = 10 12	kurs kurs	12.000	
				RAZEM	12.000
22 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 460.5+427.2	m ² m ²	887.700	
				RAZEM	887.700
23 d.1	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 460.5+427.2	m ² m ²	887.700	
				RAZEM	887.700
24 d.1	KNNR 4 1610-02 analogia	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNNR 4 1610-05 analogia	Próba wodna szczelności kanałów rurowych do śr.nominalnej 315 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000