

**Budowa dróg na terenie Kostrzyn-Południe w zakresie budowy drogi
na działkach nr 248/7; 247 i 246/29 w miejscowości Kostrzyn nad Odrą.**

Przedmiar robót – branża drogowa

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	KOD	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	nazwa	ilość
CPV 45100000-8						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
x	D.01.00.00	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8	*		*
	D.01.01.01	*	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*		*
1.		11	Roboty pomiarowe	km		0,10
x	D.01.02.04	*	Rozbiórka elementów dróg i ulic	*		
2.			Rozbiórka nawierzchni żwirowej śr. grubości 15 cm wraz z wywozem	m ²		950,00
3.			Przestawienie znaków pionowych (D-6, A-7) poza obszar chodnika	szt.		2,00
x	D.02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	*		
x	D.02.01.00	*	Wykopy	*		
4.			Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku	m ³		129,80
x	D.02.03.00	*	Nasypy	*		
5.			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby	m ³		64,90
CPV 45200000-8						
x	D.04.00.00		PODBUDOWY - CPV 45233000-9	*		*
x	D.04.01.01	*	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża	*		*
6.			Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, śr. głębokość koryta 20cm (z odwozem gruntu) Jezdnia oraz miejsce postojowe	m ²		950,00
x	D.04.04.02	*	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*		
7.		*025	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (jezdnia, zjazdy,)	m ²		649,00
x	D.04.05.00	*	Podbudowa z kruszyw ulepszonych	*		
8.		*024	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa (jezdnia, zjazdy, chodniki) gr.10cm	m ²		950,00
x	D.05.00.00	*	NAWIERZCHNIE - CPV 45233000-9	*		*
x	D-05.03.23.	*	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej	*		
9.			Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 3cm 9jezdnia, zjazdy, chodniki)	m ²		950,00
x	D.06.00.00	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8	*		
10.	D.06.01.01	022	Humusowanie z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu (wraz z profilowaniem podłoża)	m ²		150,00
x	D.08.00.00	*	ELEMENTY ULIC- CPV 45233000-0	*		
x	D 08.01.01	*	Krawężniki betonowe	*		
11.			Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na ławie z oporem z betonu C12/15	m		94,00
12.		*	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	m		192,00
x	D-08.03.01	*	Obrzeża betonowe			
13.	D-08.03.01	*	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m		197,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ - CPV45200000-9						
KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45232130-2						
14.	D-03.02.01		Mechaniczne wykonanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kat. III na odkład	m3		18
15.			Pełne umocnienie ścian wykopów	m2		36
16.			Podłoże pod kanały z materiałów sypkich o gr.20 cm	m3		2
17.			Kanały z rur PVC fi 160 mm	m		10
18.			Studzienki ściekowe z kregów beton. fi 500 mm	kpl		2
19.			Studnie rewizyjne betonowe z betonu B-45 fi 1200, prefabrykowane (wg normy DIN 4034, CZĘŚĆ I) - nabadowane na istniejący kolektor wraz z wykonaniem połączeń	kpl		1
20.			Zasypanie wykopów materiałem sypkim gr. 30 cm	m3		3
21.			Zasypanie wykopów gruntem z wykopu	m3		11