

Przebudowa drogi ulicy Akacjowej w m. Kostrzyn nad Odrą				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - CPV 45100000-8				
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,182
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. 3 km	m2	40
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i zabezpieczenie urządzeń podziemnych		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem materiału i utylizacją		
3	j.w.	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm (z utylizacją)	m	10,00
4.	j.w.	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (z utylizacją)	m2	553
5		Rozebranie krawężników betonowych (z utylizacją)	mb	174
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
6	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 1 km i wbudowaniem w nasyp (koryto pod zjazdy)	m3	79,7
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
7	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem	m3	30
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ - CPV45200000-9				
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża		
8	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1416
		jezdnia	m2	819
		chodnik	m2	188
		miejsca postojowe	m2	175
		wyniesione skrzyżowanie	m2	215
		zjazdy	m2	19
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca		
9	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej grubości 30 cm	m2	1209
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	1209
	D-04.05.00	Podbudowa z kruszyw ulepszonych		
11	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=2,5\text{MPa}$ gr 10cm (chodnik)	m2	188
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
12	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej		

		jezdnia 60% eko-behaton	m2	491,4
		jezdnia 40% kostka behaton czerwona	m2	327,6
		chodnik kostka behaton szara	m2	188
		parking 64% kostka eko-behaton szara	m2	112
		parking 36% kostka behaton czerwona	m2	63
		wyniesione skrzyżowanie behaton czerwona	m2	215
		zjazdu kostka behaton czerwona	m2	19
		Wykonanie progu zwalniającego	szt.	1
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
13	D-06.01.01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 10 cm wraz obsianiem	m2	223
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
14	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	311
15		Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	129
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
16	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce piaskowej	m	102