

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bezpieczne Osiedle ul. Zielona - II cz. nr 5
ADRES INWESTYCJI : ul. Zielona, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
DATA OPRACOWANIA : 19.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Branża drogowa					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-	km		
d.1	0113-03	nym	km	0.047	
		0.047		RAZEM	0.047
2	KNR-W 2-01	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. 1 km	m ²		
d.1	0301-01		m ²	198.000	
	analiza indywidualna	198		RAZEM	198.000
3	KNKRB 1	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na od-	m ³		
d.1	0317-02	ległość do 1 km i wbudowaniem w nasyp (wykop pod chodnik)	m ³	15.840	
	analogia	15.84		RAZEM	15.840
2		Podbudowy			
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.2	0103-02	chni w gruncie kat. III-IV	m ²	198.000	
		198		RAZEM	198.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa granicznego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.2	0114-05	cm	m ²	198.000	
		198		RAZEM	198.000
3		Elementy ulic			
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.3	0511-03	wo-piaskowej	m ²	174.000	
		174		RAZEM	174.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej	m		
d.3	0407-03	B10	m	116.000	
	analiza indywidualna	116		RAZEM	116.000
4		Roboty wykończeniowe			
8	KNR-W 2-01	Humusowanie poboczy i terenów zielonych gr. 10 cm wraz z obsianiem (humus z	m ²		
d.4	0510-01	odkładu)	m ²	54.000	
	analogia	54		RAZEM	54.000