

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bezpieczne Osiedle ul. Zielona - II część
ADRES INWESTYCJI : ul. Zielona, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Branża sanitarna wewnętrzna					
1		Instalacje wewnętrzne			
1.1		Instalacja wodociągowa			
1 d.1.1	KNNR 4 0105-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o Śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2 d.1.1	KNNR 0-13 0127-03	Rurociągi o Śr. 32 mm typ TC, PE-Xc/Al	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3 d.1.1	KNNR 0-13 0128-01	Rurociągi o Śr. 14 i 16 mm typ TC, PE-Xc	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
4 d.1.1	KNNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15 mm- JS 15- woda zimna	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1.1	kalk. własna	Kuchnia w łogowa "TK2"- ze zbiornikiem i armaturą	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
6 d.1.1	KNNR-W 2-15 0128-01	Próbkowanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		164	m	164.000	
				RAZEM	164.000
7 d.1.1	KNNR 4 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o Śr. do 65 mm)	m		
		Obmiar dodatkowy	prób.		1.000
		1	m	8.000	
		8		RAZEM	8.000
8 d.1.1	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		0.5	prob.	0.500	
				RAZEM	0.500
9 d.1.1	KNNR 2-16 0306-01	Jednowarstwowa izolacja o grubości 9 mm TERMACOMPACT S-izolacja laminowana folią NPE kolor niebieski-woda zimna	m ²		
		5.65	m ²	5.650	
				RAZEM	5.650
1.2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
10 d.1.2	KNNR 1 0307-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku	m ³		
		35.2	m ³	35.200	
				RAZEM	35.200
11 d.1.2	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów fundamentowych podgłównych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagłuszczeniem mechanicznym ubijkami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m ³		
		35.2	m ³	35.200	
				RAZEM	35.200
12 d.1.2	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o Śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnętrzz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
13 d.1.2	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o Śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
14 d.1.2	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o Śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
15 d.1.2	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o Śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.1.2	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o Śr. 110 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17 d.1.2	KNNR 4 0213-06	Brodziki akrylowe z kabiną szklaną i termostatyczną baterią natryskową	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.2	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płytek typu kompakt - zabudowa podtynkowa	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
19 d.1.2	KSNR 4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią stojącą	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.1.2	KSNR 4 0211-05	Zlewozmywaki jednokomorowe na szafce baterią stojącą	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000