

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 104.4	m ²		
			m ²	104.400	
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 2	m ²	RAZEM	104.400
			m ²	2.000	
3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt.	RAZEM	2.000
			szt.	3.000	
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie trzech kominów (0,48 m3, 0,678 m3, 0,84 m3) z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 1.998	m ³	RAZEM	3.000
			m ³	1.998	
5	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia 4.43	m ²	RAZEM	1.998
			m ²	4.430	
6	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 62	m	RAZEM	4.430
			m	62.000	
7	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 6	szt.	RAZEM	62.000
			szt.	6.000	
8	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 6	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	6.000	
9	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm 12	m	RAZEM	6.000
			m	12.000	
10	KNR-W 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych 6	szt.	RAZEM	12.000
			szt.	6.000	
11	KNR-W 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu krytym papą lub blachą 60	szt.	RAZEM	6.000
			szt.	60.000	
12	KNR-W 5-08 0604-02	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na drewnie 30	m	RAZEM	60.000
			m	30.000	
13	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 24	szt.	RAZEM	30.000
			szt.	24.000	
14	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar	RAZEM	24.000
			pomiar	1.000	
15	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar	RAZEM	1.000
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000