

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe parteru Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kostrzynie nad Odrą
ADRES INWESTYCJI : ul. Osiedlowa 8, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
INWESTOR : Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna nr 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Ślusarczyk
DATA OPRACOWANIA : 2 maja 2017 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Podstawa opracowania:

1. Uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Wizje lokalne, oględziny, pomiary.
2. Opracowanie zgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), uwzględniając również roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych.

Wycena przygotowana została na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów cen jednostkowych pochodzących z notowań wydawnictwa Sekocenbud, analizy własnej oraz danych rynkowych powszechnie stosowanych i aktualnych publikacji.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2 maja 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ					
1		Pomieszczenie nr 101 - Przedsiónek			
1.1		Posadzka			
1 KNNR 3		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1 0801-04		1.55*1.85+1*0.3+1*0.15	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
2 KNR-W 4-01		Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i	m ²		
d.1.1 0211-01		oczyszczenie poz.1	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
3 NNRNKB 202		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1 1134-01		poz.2	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
4 NNRNKB 202		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100	m ²		
d.1.1 1130-02		ATLAS grubości 5 mm poz.2	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
5 KNR 0-12II		Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.1 1118-08		poz.2	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
6 KNR 0-12II		Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokołik 10 cm układane na	m		
d.1.1 1120-03		klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 1.55+1.55+1.85+1.85-1.0-1.0+0.3+0.3+0.3+0.3	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7 NNRNKB 202		Montaż listew aluminiowych	m		
d.1.1 0925-03		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Ściany			
8 KNR 4-01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-	m ³		
d.1.2 0304-02		wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.5*1*0.35	m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
9 KNR 4-01		Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-	szt.		
d.1.2 0333-08		wo-wapiennej 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10 KNR 4-01		Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla	gniazd.		
d.1.2 0346-05		belek stalowych 2	gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
11 KNR 4-01		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie be-	m		
d.1.2 0313-04		lek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śruba- mi 1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
12 KNR 4-01		Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
d.1.2 0703-03		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
13 KNR 4-01		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1.2 0704-03		0.25	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
14 KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5	m ²		
d.1.2 1202-09		m ² - ściany Krotność = 2 (1.55+1.55+1.85+1.85)*2.80-2-2	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
15 NNRNKB 202		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2 1134-02		poz.14	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
16 KNR K-04		Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz-	m ²		
d.1.2 0302-02		nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie poz.14	m ²	15.04	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.04
17 d.1.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.14	m ²		
			m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		15.04	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
19 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.14	m ²		
			m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
20 d.1.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		8.59	m ²	8.59	
				RAZEM	8.59
1.3		Sufit			
21 d.1.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		1.55*1.85+1*0.3	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
22 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.21	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
23 d.1.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.21	m ²		
			m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
24 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.21	m ²		
			m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
1.4		Stolarka			
25 d.1.4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla z PCV	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.1.4	KNNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV	m ²		
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
1.5		Prace towarzyszące			
28 d.1.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
29 d.1.5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
30 d.1.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
31 d.1.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
32 d.1.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.5	0322-02	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - dronnych elementów metalowych w ścianach	szt.		
d.1.5	0353-15	4	szt.	4.00	
	analogia			RAZEM	4.00
35	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
d.1.5	0106-04	4.37*0.04+15.02*0.03+3.17*0.02+0.35	m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.5	0108-09	poz.35	m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
37	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.5	0108-10	Krotność = 10 poz.35	m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
38		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1.5	analiza indywidualna	poz.35	m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
2		Pomieszczenie nr 102 - Szatnia dzieci			
2.1		Posadzka			
39	KNR 3	Rozebrawie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.1	0801-04	2.90*4.07+1*0.3+1*0.2	m ²	12.30	
				RAZEM	12.30
40	KNR-W 4-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
d.2.1	0211-01	poz.39	m ²	12.30	
				RAZEM	12.30
41	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.1	1134-01	poz.40	m ²	12.30	
				RAZEM	12.30
42	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100	m ²		
d.2.1	1130-02	ATLAS grubości 5 mm poz.40	m ²	12.30	
				RAZEM	12.30
43	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2.1	1118-08	poz.40	m ²	12.30	
				RAZEM	12.30
44	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.2.1	1120-03	2.90+4.07+2.90+4.07-1.0-0.9-0.9+0.3+0.3+0.3+0.3	m	12.34	
				RAZEM	12.34
45	NNRNKB 202	Montaż listew aluminiowych	m		
d.2.1	0925-03	3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
2.2		Ściany			
46	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2.2	0304-02	0.5*1*0.35	m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
47	KNR 4-01	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2.2	0333-08	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
d.2.2	0346-05	2	gniazd.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-01 d.2.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami 1.20	m m	RAZEM 1.20	2.00 1.20
50	KNR 4-01 d.2.2 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek 1.20	m m	RAZEM 1.20	1.20 1.20
51	KNR 4-01 d.2.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.25	m ² m ²	RAZEM 0.25	1.20 0.25
52	KNR 4-01 d.2.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (2.90+4.07+2.90+4.07)*2.80-2-1.8-1.8	m ² m ²	RAZEM 33.43	0.25 33.43
53	NNRNKB 202 d.2.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe poz.52	m ² m ²	RAZEM 33.43	33.43 33.43
54	KNR K-04 d.2.2 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie poz.52	m ² m ²	RAZEM 33.43	33.43 33.43
55	KNR K-04 d.2.2 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.52	m ² m ²	RAZEM 33.43	33.43 33.43
56	NNRNKB 202 d.2.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe poz.52	m ² m ²	RAZEM 33.43	33.43 33.43
57	KNR 2-02 d.2.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.52	m ² m ²	RAZEM 33.43	33.43 33.43
58	KNR 4-01 d.2.2 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 19.10	m ² m ²	RAZEM 19.10	19.10 19.10
2.3	Sufit				
59	KNR 4-01 d.2.3 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 2.90*4.07+3*1.3	m ² m ²	RAZEM 15.70	15.70 15.70
60	NNRNKB 202 d.2.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.59	m ² m ²	RAZEM 15.70	15.70 15.70
61	KNR K-04 d.2.3 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.59	m ² m ²	RAZEM 15.70	15.70 15.70
62	KNR 2-02 d.2.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.59	m ² m ²	RAZEM 15.70	15.70 15.70
2.4	Stolarka				
63	KNR 4-01 d.2.4 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
64	KNR 4-01 d.2.4 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.2.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
66 d.2.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
67 d.2.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
68 d.2.4	KNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV	m ²		
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
2.5		Prace towarzyszące			
69 d.2.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
70 d.2.5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
71 d.2.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
72 d.2.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
73 d.2.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		12.30*0.04+33.43*0.03+15.7*0.02+0.75	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
74 d.2.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.73	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
75 d.2.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	2.56	
		poz.73			
				RAZEM	2.56
76 d.2.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.73	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
3		Pomieszczenie nr 103 - WC ogólnodostępne			
3.1		Posadzka			
77 d.3.1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.78*1.40+1*0.3	m ²	2.79	
				RAZEM	2.79
78 d.3.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.77	m ²	2.79	
				RAZEM	2.79
79 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.78	m ²	2.79	
				RAZEM	2.79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.3.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.78	m ² m ²	 2.79	
				RAZEM	2.79
81 d.3.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.78	m ² m ²	 2.79	
				RAZEM	2.79
82 d.3.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.2		Ściany			
83 d.3.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 1.4*0.6	m ² m ²	 0.84	
				RAZEM	0.84
84 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (1.78+1.40+1.78+1.40)*2.80-1.8-0.6	m ² m ²	 15.41	
				RAZEM	15.41
85 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe poz.84	m ² m ²	 15.41	
				RAZEM	15.41
86 d.3.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (powyżej 2 m) (1.78+1.40+1.78+1.40)*0.80	m ² m ²	 5.09	
				RAZEM	5.09
87 d.3.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.86	m ² m ²	 5.09	
				RAZEM	5.09
88 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe poz.86	m ² m ²	 5.09	
				RAZEM	5.09
89 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi poz.86	m ² m ²	 5.09	
				RAZEM	5.09
90 d.3.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.78+1.40+1.78+1.40)*2	m ² m ²	 12.72	
				RAZEM	12.72
91 d.3.2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wysokości 2 m poz.90	m ² m ²	 12.72	
				RAZEM	12.72
3.3		Sufit			
92 d.3.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.78*1.40+1*0.3	m ² m ²	 2.79	
				RAZEM	2.79
93 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.92	m ² m ²	 2.79	
				RAZEM	2.79
94 d.3.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.92	m ² m ²	 2.79	
				RAZEM	2.79
95 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.92	m ² m ²	 2.79	
				RAZEM	2.79
3.4		Stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNR 4-01 d.3.4 0354-04	Wykucie z muru naświetla	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
97	KNR 4-01 d.3.4 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
98	KNR 4-01 d.3.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
99	KNR 4-01 d.3.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
100	KNR 2-02 d.3.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznie ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3.5		Prace towarzyszące			
101	KNR 4-01 d.3.5 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
102	KNR 4-01 d.3.5 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
103	KNR 4-02 d.3.5 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
104	KNR-WV 4-02 d.3.5 0132-01	Demontaż na czas remontu baterii umywalkowej i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
105	KNR-WV 4-02 d.3.5 0220-02	Demontaż na czas remontu umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
106	KNR 4-01 d.3.5 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		2.79*0.04+15.41*0.02+2.71*0.01+0.75	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
107	KNR 4-01 d.3.5 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.106	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
108	KNR 4-01 d.3.5 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	1.20	
		poz.106			
				RAZEM	1.20
109	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.106	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
4		Pomieszczenie nr 104 - Szatnia wychowawców			
4.1		Posadzka			
110	KNR 3 d.4.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.78*2.51+1*0.3	m ²	4.77	
				RAZEM	4.77

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111 d.4.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.110	m ² m ²	 4.77	
				RAZEM	4.77
112 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.111	m ² m ²	 4.77	
				RAZEM	4.77
113 d.4.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.111	m ² m ²	 4.77	
				RAZEM	4.77
114 d.4.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.111	m ² m ²	 4.77	
				RAZEM	4.77
115 d.4.1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 2.51+1.78+2.51+1.78-1.0+0.3+0.3	m m	 8.18	
				RAZEM	8.18
116 d.4.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
4.2		Ściany			
117 d.4.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 2.4*2.6-(0.5*1.4)	m ² m ²	 5.54	
				RAZEM	5.54
118 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (1.78+2.51+1.78+2.51)*2.80-1.8-0.6-5.54	m ² m ²	 16.08	
				RAZEM	16.08
119 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.118+5.54	m ² m ²	 21.62	
				RAZEM	21.62
120 d.4.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego poz.119	m ² m ²	 21.62	
				RAZEM	21.62
121 d.4.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.119	m ² m ²	 21.62	
				RAZEM	21.62
122 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.119	m ² m ²	 21.62	
				RAZEM	21.62
123 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.119	m ² m ²	 21.62	
				RAZEM	21.62
124 d.4.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 12.35	m ² m ²	 12.35	
				RAZEM	12.35
4.3		Sufit			
125 d.4.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.78*2.51+1*0.3	m ² m ²	 4.77	
				RAZEM	4.77
126 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.125	m ² m ²	 4.77	
				RAZEM	4.77
127 d.4.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.125	m ²	4.77	
				RAZEM	4.77
128 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.125	m ²	4.77	
				RAZEM	4.77
4.4		Stolarka			
129 d.4.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - naświetle	m ²		
		2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
4.5		Prace towarzyszące			
130 d.4.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
131 d.4.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
132 d.4.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
133 d.4.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		2.79*0.04+16.08*0.02+4.77*0.01+0.25	m ³	0.73	
				RAZEM	0.73
134 d.4.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.133	m ³	0.73	
				RAZEM	0.73
135 d.4.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	0.73	
		poz.133			
				RAZEM	0.73
136 d.4.5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.133	m ³	0.73	
				RAZEM	0.73
5		Pomieszczenie nr 105 - Jadalnia			
5.1		Posadzka			
137 d.5.1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.75*3.85+1*0.3+2*0.15	m ²	18.89	
				RAZEM	18.89
138 d.5.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.137	m ²	18.89	
				RAZEM	18.89
139 d.5.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.137	m ²	18.89	
				RAZEM	18.89
140 d.5.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.137	m ²	18.89	
				RAZEM	18.89
141 d.5.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.137	m ²	18.89	
				RAZEM	18.89
142 d.5.1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		4.75+3.85+4.75+3.85-0.9-0.9-0.9+0.3+0.3+0.3	m	15.40	
				RAZEM	15.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	NNRNKB 202	Montaż listew aluminiowych	m		
d.5.1	0925-03	2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
5.2		Ściany			
144	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów pod ułożenie nadproża do 2 szt drzwi (do szatni dzieci i szatni wychowawców)	szt.		
d.5.2	0333-07	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
145	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
d.5.2	0346-05	4	gniazd.	4.00	
				RAZEM	4.00
146	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadproże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
d.5.2	0313-04	1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
147	KNR 4-01	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
d.5.2	0703-03	1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
148	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.5.2	0704-03	0.5	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
149	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
d.5.2	0121-01	2.4*2.6-(0.5*1.4)+0.6*1.0	m ²	6.14	
				RAZEM	6.14
150	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.5.2	0304-02	2.0*1.0*0.35	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
151	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.5.2	1202-09	Krotność = 2 (4.75+3.85+4.75+3.85)*2.80-1.8-1.8-1.8-0.6-0.6-2.0	m ²	39.56	
				RAZEM	39.56
152	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.2	1134-02	poz.151+2.0	m ²	41.56	
				RAZEM	41.56
153	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
d.5.2	0302-02	poz.152	m ²	41.56	
				RAZEM	41.56
154	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.5.2	0305-01	poz.152	m ²	41.56	
				RAZEM	41.56
155	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5.2	1134-02	poz.152	m ²	41.56	
				RAZEM	41.56
156	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
d.5.2	1505-03	poz.152	m ²	41.56	
				RAZEM	41.56
157	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
d.5.2	1208-01	23.75	m ²	23.75	
				RAZEM	23.75
5.3		Sufit			
158	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.5.3	1202-08	4.75*3.85+1*0.3+0.15+0.15	m ²	18.89	
				RAZEM	18.89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159 d.5.3	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.158	m ² m ²	 18.89	
				RAZEM	18.89
160 d.5.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.158	m ² m ²	 18.89	
				RAZEM	18.89
161 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.158	m ² m ²	 18.89	
				RAZEM	18.89
5.4		Stolarka			
162 d.5.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla Krotność = 3 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
163 d.5.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
164 d.5.4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
165 d.5.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
166 d.5.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1.8*3	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
167 d.5.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80*3	m ² m ²	 5.40	
				RAZEM	5.40
5.5		Prace towarzyszące			
168 d.5.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 2*2	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
169 d.5.5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu 1*2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
170 d.5.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu 1*2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
171 d.5.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek. 1*2	mb mb	 2.00	
				RAZEM	2.00
172 d.5.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 2.79*0.04+39.56*0.02+18.89*0.01+1.15	m ³ m ³	 2.24	
				RAZEM	2.24
173 d.5.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.172	m ³ m ³	 2.24	
				RAZEM	2.24
174 d.5.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.172	m ³ m ³	 2.24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.24
175 d.5.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.172	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
6		Pomieszczenie nr 106 - Pokój nauki			
6.1		Posadzka			
176 d.6.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		48.9+0.35*1.6+0.35*2.6	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
177 d.6.1	analiza indywidualna	Rozebranie Izolacji z pianki	m ²		
		poz.176	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
178 d.6.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.176	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
179 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.176	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
180 d.6.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.176	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
181 d.6.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje pod panele podłogowe - gąbka podkładowa PE 5 mm	m ²		
		poz.176	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
182 d.6.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.176	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
183 d.6.1	KNNR 2 1206-06	Listwy posadzkowe przypodłogowe kpl z narożnikami i zakończeniami	m		
		6+8.15+8.15+6.2-2-1.6+0.35+0.35+0.35+0.35	m	25.90	
				RAZEM	25.90
184 d.6.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		2.2+1.6	m	3.80	
				RAZEM	3.80
6.2		Ściany			
185 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		Krotność = 2 (6.0+8.15+6.0+8.15)*2.80-1.6*2-2.2*2-7*1.7*2+0.35*(2*14+1.7*7)	m ²	61.81	
				RAZEM	61.81
186 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.185+2.0	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
187 d.6.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		poz.186	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
188 d.6.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.186	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
189 d.6.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.186	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
190 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchnie wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.186	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
191 d.6.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		36.46	m ²	36.46	
				RAZEM	36.46
6.3		Sufit			
192 d.6.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit i podciagi 48.9+0.35*1.6+0.35*2.6+(0.3+0.3)*3*6	m ²		
			m ²	61.17	
				RAZEM	61.17
193 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.192	m ²	61.17	
				RAZEM	61.17
194 d.6.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.192	m ²	61.17	
				RAZEM	61.17
195 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.192	m ²	61.17	
				RAZEM	61.17
6.4		Stolarka			
196 d.6.4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. Krotność = 3	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
197 d.6.4	KNNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV	m ²		
		2.30*2.20	m ²	5.06	
				RAZEM	5.06
198 d.6.4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych (150*205). Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
199 d.6.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.50*2.05	m ²	3.08	
				RAZEM	3.08
200 d.6.4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
		1.50*2.05	m ²	3.08	
				RAZEM	3.08
201 d.6.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		poz.200	m ²	3.08	
				RAZEM	3.08
6.5		Prace towarzyszące			
202 d.6.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2*2*7	m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
203 d.6.5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		7	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
204 d.6.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
205 d.6.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1.715*7	mb	12.01	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.01
206 d.6.5	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - dronach elementów metalowych w ścianach	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
207 d.6.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		50.37*0.04+61.81*0.02+61.17*0.01+0.95	m ³	4.81	
				RAZEM	4.81
208 d.6.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.207	m ³	4.81	
				RAZEM	4.81
209 d.6.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	4.81	
		poz.207			
				RAZEM	4.81
210 d.6.5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.207	m ³	4.81	
				RAZEM	4.81
7		Pomieszczenie nr 107 - WC umywalnia			
7.1		Posadzka			
211 d.7.1	NNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.80*3.62+1*0.35*0.9	m ²	14.07	
				RAZEM	14.07
212 d.7.1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.211	m ²	14.07	
				RAZEM	14.07
213 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.212	m ²	14.07	
				RAZEM	14.07
214 d.7.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.212	m ²	14.07	
				RAZEM	14.07
215 d.7.1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.212	m ²	14.07	
				RAZEM	14.07
216 d.7.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
7.2		Ściany			
217 d.7.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3.8+3.62+3.8+3.62-0.9)*1.75	m ²	24.40	
				RAZEM	24.40
218 d.7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		Krotność = 2	m ²	12.58	
		(3.8+3.62+3.8+3.62)*1.05-0.9*2-1.2			
				RAZEM	12.58
219 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.218	m ²	12.58	
				RAZEM	12.58
220 d.7.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (powyżej 2 m)	m ²		
		(3.8+3.62+3.8+3.62)*0.8-0.9*2-1.2	m ²	8.87	
				RAZEM	8.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
221 d.7.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.220	m ² m ²	 8.87	
				RAZEM	8.87
222 d.7.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.220	m ² m ²	 8.87	
				RAZEM	8.87
223 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi poz.220	m ² m ²	 8.87	
				RAZEM	8.87
224 d.7.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3.8+3.62+3.8+3.62)*2.0-0.9*2-1.2	m ² m ²	 26.68	
				RAZEM	26.68
225 d.7.2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wysokości 2 m poz.224	m ² m ²	 26.68	
				RAZEM	26.68
7.3		Sufit			
226 d.7.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 3.80*3.62	m ² m ²	 13.76	
				RAZEM	13.76
227 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.226	m ² m ²	 13.76	
				RAZEM	13.76
228 d.7.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.226	m ² m ²	 13.76	
				RAZEM	13.76
229 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.226	m ² m ²	 13.76	
				RAZEM	13.76
7.4		Stolarka			
230 d.7.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
231 d.7.4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
232 d.7.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
233 d.7.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
234 d.7.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
7.5		Prace towarzyszące			
235 d.7.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
236 d.7.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
237 d.7.5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
238 d.7.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
239 d.7.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
240 d.7.5	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż na czas remontu baterii umywalkowej i ponowny montaż	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
241 d.7.5	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż na czas remontu umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z two- rzywa i ponowny montaż	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
242 d.7.5	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe - zabudowa kabin ustępowych z laminowej płyty wiórowej LPW gr. 28 mm lub wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL gr. 12 mm - ścianki ustępowe wykonac na wzór istniejących na piętrze (1.1+1.1+1.85)*2.2	m ²		
			m ²	8.91	
				RAZEM	8.91
243 d.7.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		14.07*0.04+12.58*0.02+13.76*0.01+1.15	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
244 d.7.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- owymi na odległość do 1 km poz.243	m ³		
			m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
245 d.7.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- owymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.243	m ³		
			m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
246 d.7.5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.243	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
8		Pomieszczenie nr 108 - Pokój zabaw			
8.1		Posadzka			
247 d.8.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		4.8*9.6+0.35*1.6+0.35*3	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
248 d.8.1	analiza indy- widualna	Rozebranie Izolacji z pianki	m ²		
		poz.247	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
249 d.8.1	KNR-WV 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.247	m ²		
			m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
250 d.8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.247	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
251 d.8.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.247	m ²		
			m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
252 d.8.1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje pod panele podłogowe - gąbka podkładowa PE 5 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.247	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
253 d.8.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.247	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
254 d.8.1	KNNR 2 1206-06	Listwy posadzkowe przypodłogowe kpl z narożnikami i zakończeniami	m		
		9.6+4.8+9.6+4.8-1.6-0.9-0.9+0.9-0.9+0.35*6	m	27.50	
				RAZEM	27.50
255 d.8.1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
8.2		Ściany			
256 d.8.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- otwór po przejściu do zmywalni 2.0*1.0*0.35	m ³		
			m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
257 d.8.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - otwór po naświetlu 2.4*2.6-(1.4*0.5)-0.9*2.05	m ²		
			m ²	3.70	
				RAZEM	3.70
258 d.8.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami 1.20	m		
			m	1.20	
				RAZEM	1.20
259 d.8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (9.6+4.8+9.6+4.8)*2.80-5*2-0.9*2.05*3-1.6*2.05+0.35*(2*10+1*5)	m ²		
			m ²	70.58	
				RAZEM	70.58
260 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.259	m ²	70.58	
				RAZEM	70.58
261 d.8.2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		poz.260	m ²	70.58	
				RAZEM	70.58
262 d.8.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.260	m ²	70.58	
				RAZEM	70.58
263 d.8.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.260	m ²	70.58	
				RAZEM	70.58
264 d.8.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.260	m ²	70.58	
				RAZEM	70.58
265 d.8.2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		46.04	m ²	46.04	
				RAZEM	46.04
8.3		Sufit			
266 d.8.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit i podciagi 4.8*9.6	m ²		
			m ²	46.08	
				RAZEM	46.08
267 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.266	m ²	46.08	
				RAZEM	46.08
268 d.8.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.266	m ²	46.08	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.08
269 d.8.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.266	m ² m ²	 46.08	
				RAZEM	46.08
8.4		Stolarka			
270 d.8.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi z naswiet- lem do pom. 110 2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ² m ²	 5.54	
				RAZEM	5.54
271 d.8.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
272 d.8.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z ce- gieł -2 szt. 0.9*2.05*2	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
273 d.8.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejki drewna iglastego wzmocnione wew- nętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalo- we z zamkiem. poz.272	m ² m ²	 3.69	
				RAZEM	3.69
8.5		Prace towarzyszące			
274 d.8.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
275 d.8.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
276 d.8.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 2*6	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
277 d.8.5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
278 d.8.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
279 d.8.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek. 1.2+5.5	mb mb	 6.70	
				RAZEM	6.70
280 d.8.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 50.37*0.04+61.81*0.02+46.08*0.01+1.35	m ³ m ³	 5.06	
				RAZEM	5.06
281 d.8.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km poz.280	m ³ m ³	 5.06	
				RAZEM	5.06
282 d.8.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.280	m ³ m ³	 5.06	
				RAZEM	5.06
283 d.8.5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu poz.280	m ³ m ³	 5.06	
				RAZEM	5.06
9		Pomieszczenie nr 109 - Zmywalnia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9.1		Posadzka			
284	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.9.1	0801-04	1.65*4.80+1*0.35*0.9	m ²	8.24	
				RAZEM	8.24
285	KNR-W 4-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i	m ²		
d.9.1	0211-01	oczyszczenie	m ²	8.24	
		poz.284		RAZEM	8.24
286	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.9.1	1134-01	poz.285	m ²	8.24	
				RAZEM	8.24
287	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100	m ²		
d.9.1	1130-02	ATLAS grubości 5 mm	m ²	8.24	
		poz.285		RAZEM	8.24
288	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.9.1	1118-08	poz.285	m ²	8.24	
				RAZEM	8.24
289	NNRNKB 202	Montaż listew aluminiowych	m		
d.9.1	0925-03	1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
9.2		Ściany			
290	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.9.2	0819-15	(1.65+4.80+1.65+4.80)*1.65-0.9*1.65*2	m ²	18.32	
				RAZEM	18.32
291	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5	m ²		
d.9.2	1202-09	m ² - ściany	m ²		
		Krotność = 2	m ²	14.84	
		(1.65+4.80+1.65+4.80)*1.15		RAZEM	14.84
292	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.9.2	1134-02	poz.291	m ²	14.84	
				RAZEM	14.84
293	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz-	m ²		
d.9.2	0302-02	nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (po-	m ²	14.84	
		wyżej 2 m)		RAZEM	14.84
		(1.65+4.80+1.65+4.80)*1.15			
294	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.9.2	0305-01	na podłożu z tynku	m ²	14.84	
		poz.293		RAZEM	14.84
295	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.9.2	1134-02	poz.293	m ²	14.84	
				RAZEM	14.84
296	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi	m ²		
d.9.2	1505-03	poz.293	m ²	14.84	
				RAZEM	14.84
297	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.9.2	0829-01	(1.65+4.80+1.65+4.80)*1.65-0.9*1.65*2	m ²	18.32	
				RAZEM	18.32
298	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wyso-	m ²		
d.9.2	0829-04	kości 2 m	m ²	18.32	
		poz.297		RAZEM	18.32
299	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jed-	m ²		
d.9.2	2004-01	nowarstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych	m ²	3.04	
		7.6*(0.2+0.2)		RAZEM	3.04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
300 d.9.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.299	m ² m ²	 3.04	
				RAZEM	3.04
9.3		Sufit			
301 d.9.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1.65*4.80	m ² m ²	 7.92	
				RAZEM	7.92
302 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.301	m ² m ²	 7.92	
				RAZEM	7.92
303 d.9.3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.301	m ² m ²	 7.92	
				RAZEM	7.92
304 d.9.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.301	m ² m ²	 7.92	
				RAZEM	7.92
9.4		Stolarka			
305 d.9.4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
306 d.9.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
307 d.9.4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.8	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
308 d.9.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
9.5		Prace towarzyszące			
309 d.9.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 2	m ² m ²	 2.00	
				RAZEM	2.00
310 d.9.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
311 d.9.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
312 d.9.5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
313 d.9.5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek. 1	mb mb	 1.00	
				RAZEM	1.00
314 d.9.5	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż na czas remontu baterii umywalkowej i ponowny montaż 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
315 d.9.5	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż na czas remontu zlewozmywaka i ponowny montaż 1	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
316 d.9.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		14.07*0.04+15.41*0.02+7.92*0.01+1.15	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
317 d.9.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.316	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
318 d.9.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	2.10	
		poz.316		RAZEM	2.10
319 d.9.5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.316	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
10		Pomieszczenie nr 110 - Pokój			
10.1		Posadzka			
320 d.10. 1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - magazyn pomocy i pokój wychowawców	m ²		
		3.5+3.9	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40
321 d.10. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.320	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40
322 d.10. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.321	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40
323 d.10. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		3.45*3.62	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
324 d.10. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje pod panele podłogowe - gąbka podkładowa PE 5 mm	m ²		
		poz.323	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
325 d.10. 1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.323	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
326 d.10. 1	KNNR 2 1206-06	Listwy posadzkowe przypodłogowe kpl z narożnikami i zakończeniami	m		
		3.45+3.62+3.45+3.62+0.35	m	14.49	
				RAZEM	14.49
10.2		Ściany			
327 d.10. 2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - roz- biórka ścianek w pokoju	m ²		
		4*2.8	m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
328 d.10. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- otwór po naświetlu przy pokoju zabaw	m ³		
		1.3*2	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
329 d.10. 2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - otwór po na- świetlu 1.25*1.85	m ² m ²	 2.31	
				RAZEM	2.31
330 d.10. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie be- lek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami 1.20	m m	 1.20	
				RAZEM	1.20
331 d.10. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany Krotność = 2 (3.45+3.62+3.45+3.62)*2.80-0.9*2.05	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
332 d.10. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.331	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
333 d.10. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz- nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego poz.332	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
334 d.10. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.332	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
335 d.10. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.332	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
336 d.10. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.332	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
337 d.10. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 21.57	m ² m ²	 21.57	
				RAZEM	21.57
10.3		Sufit			
338 d.10. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit i podciągi 3.45*3.62	m ² m ²	 12.49	
				RAZEM	12.49
339 d.10. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.338	m ² m ²	 12.49	
				RAZEM	12.49
340 d.10. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz- nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.338	m ² m ²	 12.49	
				RAZEM	12.49
341 d.10. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.338	m ² m ²	 12.49	
				RAZEM	12.49
10.4		Stolarka			
342 d.10. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi z naświet- lem do pom. zabaw	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
343 d.10. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych naświetla pomiędzy pomieszczeniami - magazyn pomocniczy i pokój wychowawców	m ²		
		2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
344 d.10. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych naświetla pomiędzy pomieszczeniami - magazyn pomocniczy i wc umywalnia	m ²		
		1.25*1.85	m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
345 d.10. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
346 d.10. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. poz.345	m ²		
			m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
10.5	Prace towarzyszące				
347 d.10. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2+2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
348 d.10. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
349 d.10. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
350 d.10. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
351 d.10. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		2	mb	2.00	
				RAZEM	2.00
352 d.10. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		7.4*0.04+11.20*0.125+37.75*0.02+12.49*0.01+1.55	m ³	4.13	
				RAZEM	4.13
353 d.10. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.352	m ³	4.13	
				RAZEM	4.13
354 d.10. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.352	m ³		
			m ³	4.13	
				RAZEM	4.13
355 d.10. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.352	m ³	4.13	
				RAZEM	4.13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11		Pomieszczenie nr 113 - Przedsiónek			
11.1		Posadzka			
356 d.11. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.15*5.50+2*0.15	m ²	12.13	
				RAZEM	12.13
357 d.11. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.356	m ²	12.13	
				RAZEM	12.13
358 d.11. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.357	m ²	12.13	
				RAZEM	12.13
359 d.11. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.357	m ²	12.13	
				RAZEM	12.13
360 d.11. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.357	m ²	12.13	
				RAZEM	12.13
361 d.11. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		2.15+5.50+2.15+5.50-1.0-0.90+0.3+0.3	m	14.00	
				RAZEM	14.00
362 d.11. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
11.2		Ściany			
363 d.11. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.5*1*0.35	m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
364 d.11. 2	KNR 4-01 0333-08	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
365 d.11. 2	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
366 d.11. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
367 d.11. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
368 d.11. 2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.25	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
369 d.11. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (2.15+5.50+2.15+5.50)*2.80-2-2	m ²		
			m ²	38.84	
				RAZEM	38.84
370 d.11. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.369	m ²	38.84	
				RAZEM	38.84
371 d.11. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie	m ²		
		poz.369	m ²	38.84	
				RAZEM	38.84
372 d.11. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.369	m ²	38.84	
				RAZEM	38.84
373 d.11. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		15.04	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
374 d.11. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.369	m ²	38.84	
				RAZEM	38.84
375 d.11. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		22.88	m ²	22.88	
				RAZEM	22.88
11.3	Sufit				
376 d.11. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2.15*5.50	m ²	11.83	
				RAZEM	11.83
377 d.11. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.376	m ²	11.83	
				RAZEM	11.83
378 d.11. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.376	m ²	11.83	
				RAZEM	11.83
379 d.11. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.376	m ²	11.83	
				RAZEM	11.83
11.4	Stolarka				
380 d.11. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
381 d.11. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru nasświetla z PCV	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
382 d.11. 4	NNNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
383 d.11. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
384 d.11. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
385 d.11. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
11.5		Prace towarzyszące			
386 d.11. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
387 d.11. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
388 d.11. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
389 d.11. 5	KNR 4-01 1301-07	Wymiana drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
390 d.11. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		12.13*0.04+38.84*0.02+11.83*0.01+0.55	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
391 d.11. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.390	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
392 d.11. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.390	m ³		
			m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
393 d.11. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.390	m ³	1.93	
				RAZEM	1.93
12		Pomieszczenie nr 114 - Klatka schodowa 1 - poziom parteru i schody na piętro			
12.1		Posadzka			
394 d.12. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - poziom parteru	m ²		
		18.7+0.3*0.9+0.3*0.9	m ²	19.24	
				RAZEM	19.24
395 d.12. 1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek schodów - stopnice, spocznik	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(3+3.3+3)*1.2	m ²	11.16	
				RAZEM	11.16
396 d.12. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.394+poz.395	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
397 d.12. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.396	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
398 d.12. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.396	m ²	30.40	
				RAZEM	30.40
399 d.12. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.394	m ²	19.24	
				RAZEM	19.24
400 d.12. 1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.395	m ²	11.16	
				RAZEM	11.16
401 d.12. 1	KNR 0-12II 1120-07	Podstopnice na schodach - 18 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygoto- wanie podłoża	m		
		22*1.2	m	26.40	
				RAZEM	26.40
402 d.12. 1	KNR 0-12II 1120-09	Podstopnice na schodach - 18 cm, układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		22*1.2	m	26.40	
				RAZEM	26.40
403 d.12. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - poziom parteru, schody i spocznik	m		
		3.30+5.50+3.30+5.50-0.90-0.90-0.90+0.3+0.3+0.3+3.3+3	m	25.10	
				RAZEM	25.10
404 d.12. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych - poziom parteru	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
12.2		Ściany			
405 d.12. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2	m ²		
		(4.00+3.30+4.00)*5.90+(1.50+3.30)*2.80-2-2-2+4.5	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
406 d.12. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.405	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
407 d.12. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz- nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie	m ²		
		poz.405	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
408 d.12. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.405	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
409 d.12. 2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		15.04	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
410 d.12. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.405	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
411 d.12. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		(5.5+5.5+3.3+3.3+3+3.3+3-1-1-1-1)*1.6	m ²	35.04	
				RAZEM	35.04
12.3		Sufit			
412 d.12. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		1*3.3+4.5*3.3+1.2*(3+3.3+3)	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
413 d.12. 3	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.412	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
414 d.12. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.412	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
415 d.12. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.412	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
12.4		Prace towarzyszące			
416 d.12. 4	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2*4	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
417 d.12. 4	KNR 2-02 1207-04 analogia	Wymiana - Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Przyjąć R=2	m		
		14.1	m	14.10	
				RAZEM	14.10
418 d.12. 4	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
419 d.12. 4	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		4	mb	4.00	
				RAZEM	4.00
420 d.12. 4	KNR-W 4-03 1107-08	Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej	m		
		6.5	m	6.50	
				RAZEM	6.50
421 d.12. 4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		4.37*0.04+78.61*0.02+29.31*0.01+0.55	m ³	2.59	
				RAZEM	2.59
422 d.12. 4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.421	m ³	2.59	
				RAZEM	2.59
423 d.12. 4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.421	m ³ m ³	 2.59	
				RAZEM	2.59
424 d.12. 4	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu poz.421	m ³ m ³	 2.59	
				RAZEM	2.59
13		Pomieszczenie nr 115 - Szatnia kucharek			
13.1		Posadzka			
425 d.13. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.25*4.78+1*0.35*0.9+1*0.3	m ² m ²	 20.93	
				RAZEM	20.93
426 d.13. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.425	m ² m ²	 20.93	
				RAZEM	20.93
427 d.13. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.426	m ² m ²	 20.93	
				RAZEM	20.93
428 d.13. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.426	m ² m ²	 20.93	
				RAZEM	20.93
429 d.13. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.426	m ² m ²	 20.93	
				RAZEM	20.93
430 d.13. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych 2	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
13.2		Ściany			
431 d.13. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (4.78+4.25+4.78+1.65+0.1+0.5+0.8+0.3+0.8+1.25+2.5)*1.75-0.9*1.75-0.9*1.75	m ² m ²	 34.84	
				RAZEM	34.84
432 d.13. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany Krotność = 2 (4.78+4.25+4.78+1.65+0.1+0.5+0.8+0.3+0.8+1.25+2.5)*1.05-0.9*1.05-0.9*1.05	m ² m ²	 20.91	
				RAZEM	20.91
433 d.13. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.431+poz.432	m ² m ²	 55.75	
				RAZEM	55.75
434 d.13. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz- nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (po- wyżej 2 m) (4.78+4.25+4.78+1.65+0.1+0.5+0.8+0.3+0.8+1.25+2.5)*0.8-0.9*0.25-0.9*0.25	m ² m ²	 16.92	
				RAZEM	16.92
435 d.13. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.434	m ² m ²	 16.92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.92
436	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.13.	1134-02				
2		poz.434	m ²	16.92	
				RAZEM	16.92
437	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi	m ²		
d.13.	1505-03				
2		poz.434	m ²	16.92	
				RAZEM	16.92
438	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.13.	0829-01				
2		(4.78+4.25+4.78+1.65+0.1+0.5+0.8+0.3+0.8+1.25+2.5)*2.0-0.9*2.0-0.9*2.0	m ²	39.82	
				RAZEM	39.82
439	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wysokości 2 m	m ²		
d.13.	0829-04				
2		poz.438	m ²	39.82	
				RAZEM	39.82
440	KNR-WV 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych	m ²		
d.13.	2004-01				
2		7.6*(0.2+0.2)	m ²	3.04	
				RAZEM	3.04
441	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.13.	1505-05				
2		poz.440	m ²	3.04	
				RAZEM	3.04
13.3		Sufit			
442	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
d.13.	1202-08				
3		4.25*4.78	m ²	20.32	
				RAZEM	20.32
443	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.13.	1134-01				
3		poz.442	m ²	20.32	
				RAZEM	20.32
444	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
d.13.	0302-05				
3		poz.442	m ²	20.32	
				RAZEM	20.32
445	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
d.13.	1505-03				
3		poz.442	m ²	20.32	
				RAZEM	20.32
13.4		Stolarka			
446	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.13.	0355-03				
4		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
447	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.13.	0354-04				
4		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
448	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	m ²		
d.13.	0320-02				
4		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
449 d.13. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. 1.80	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
13.5		Prace towarzyszące			
450 d.13. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		4	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
451 d.13. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
452 d.13. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		2	mb	2.00	
				RAZEM	2.00
453 d.13. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		14.07*0.04+20.91*0.02+20.32*0.01+0.95	m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
454 d.13. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.453	m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
455 d.13. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.453	m ³		
			m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
456 d.13. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.453	m ³	2.13	
				RAZEM	2.13
14		Pomieszczenie nr 116 - Pokój			
14.1		Posadzka			
457 d.14. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - posadzka pomieszczenia bez schodów, wraz z brodzikiem	m ²		
		2.50*3.00+3.10*3.90+1*1	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
458 d.14. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.457	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
459 d.14. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.458	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
460 d.14. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.458	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
461 d.14. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.458	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
462 d.14. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
14.2		Ściany			
463 d.14. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		$(3.0+4.25+5.65+4.0+2.0)*1.75+(1.0+1.0+1.0)*2.0-0.9*1.75-0.9*1.75-0.9*3$	m ²	33.23	
				RAZEM	33.23
464 d.14. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2	m ²		
		$(4.78+4.25+4.78+1.65+0.1+0.5+0.8+0.3+0.8+1.25+2.5)*1.05-0.9*1.05-0.9*1.05$	m ²	20.91	
				RAZEM	20.91
465 d.14. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.463+poz.464	m ²	54.14	
				RAZEM	54.14
466 d.14. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (powyżej 2 m)	m ²		
		$(4.78+4.25+4.78+1.65+0.1+0.5+0.8+0.3+0.8+1.25+2.5)*0.80$	m ²	17.37	
				RAZEM	17.37
467 d.14. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.466	m ²	17.37	
				RAZEM	17.37
468 d.14. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.466	m ²	17.37	
				RAZEM	17.37
469 d.14. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi	m ²		
		poz.466	m ²	17.37	
				RAZEM	17.37
470 d.14. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		$(3.0+4.25+5.65+4.0+2.0)*2.0+(1.0+1.0+1.0)*2.0-0.9*1.75-0.9*1.75-0.9*3$	m ²	37.95	
				RAZEM	37.95
471 d.14. 2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwykła - do wysokości 2 m	m ²		
		poz.470	m ²	37.95	
				RAZEM	37.95
472 d.14. 2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02	m ²		
		$(2.5+1)*2.8-0.8*2.05$	m ²	8.16	
				RAZEM	8.16
473 d.14. 2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.472*2	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
14.3		Sufit			
474 d.14. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		$2.50*3.00+3.10*3.90+1*1$	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
475 d.14. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.474	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
476 d.14. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.474	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
477 d.14. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.474	m ²	20.59	
				RAZEM	20.59
14.4		Stolarka			
478 d.14. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
479 d.14. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
480 d.14. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (jedna sztuka pomiędzy pokojem 116 a 115, druga sztuka między pokojem 116 a schodami do piwnicy - drzwi w nowej ściance)	m ²		
		1.8*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
481 d.14. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. (jedna sztuka pomiędzy pokojem 116 a 115, druga sztuka między pokojem 116 a schodami do piwnicy - drzwi w nowej ściance)	m ²		
		1.80*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
14.5		Prace towarzyszące			
482 d.14. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
483 d.14. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
484 d.14. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		3	mb	3.00	
				RAZEM	3.00
485 d.14. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych - przy schosach do piwnicy	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
486 d.14. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - przy schosach do piwnicy	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
487 d.14. 5	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kanału wentylacyjnego, kratki wentylacyjnych w ścianach z płyt g-k (z obu stron nowej ścianki)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
488 d.14. 5	KNR-W 4-02 0132-04	Demontaż na czas remontu baterii wannowej i ponowny montaż	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
489 d.14. 5	KNR-W 4-02 0132-03	Demontaż na czas remontu baterii natryskowej i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
490 d.14. 5	KNR-W 4-02 0222-02	Demontaż na czas remontu wanny i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
491 d.14. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		(14.07+33.23)*0.04+20.91*0.02+20.59*0.01+0.95	m ³	3.47	
				RAZEM	3.47
492 d.14. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		poz.491	m ³	3.47	
				RAZEM	3.47
493 d.14. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.491	m ³	3.47	
				RAZEM	3.47
494 d.14. 5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.491	m ³	3.47	
				RAZEM	3.47
15		Pomieszczenie nr 117 - Korytarz			
15.1		Posadzka			
495 d.15. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.35*6.25+0.15*0.9+0.15*0.9	m ²	8.71	
				RAZEM	8.71
496 d.15. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.495	m ²	8.71	
				RAZEM	8.71
497 d.15. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.496	m ²	8.71	
				RAZEM	8.71
498 d.15. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.496	m ²	8.71	
				RAZEM	8.71
499 d.15. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.496	m ²	8.71	
				RAZEM	8.71
500 d.15. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		6.25+1.35+6.25+1.35-0.9-0.9+0.15*4	m	14.00	
				RAZEM	14.00
501 d.15. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15.2		Ściany			
502 d.15. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (6.25+1.35+6.25+1.35)*2.80-1.8-1.8-1.8-(1.22*1.82)-(0.7*1.20)	m ² m ²	 34.10	
				RAZEM	34.10
503 d.15. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.502	m ² m ²	 34.10	
				RAZEM	34.10
504 d.15. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie poz.502	m ² m ²	 34.10	
				RAZEM	34.10
505 d.15. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.502	m ² m ²	 34.10	
				RAZEM	34.10
506 d.15. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 15.04	m ² m ²	 15.04	
				RAZEM	15.04
507 d.15. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.502	m ² m ²	 34.10	
				RAZEM	34.10
508 d.15. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 19.48	m ² m ²	 19.48	
				RAZEM	19.48
15.3		Sufit			
509 d.15. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 1.35*6.25	m ² m ²	 8.44	
				RAZEM	8.44
510 d.15. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.509	m ² m ²	 8.44	
				RAZEM	8.44
511 d.15. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.509	m ² m ²	 8.44	
				RAZEM	8.44
512 d.15. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.509	m ² m ²	 8.44	
				RAZEM	8.44
15.4		Stolarka			
513 d.15. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
514 d.15. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
515 d.15. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	m ²		
		1.8*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
516 d.15. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80*2	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
15.5		Prace towarzyszące			
517 d.15. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
518 d.15. 5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
519 d.15. 5	KNR 2-02 2103-01	Podokienniki drewniane dębowe z litego drewna - elementy grubości min.3 cm i szerokości do 20 cm	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
520 d.15. 5	KNR 4-01 1301-07	Wymiana drzwiczek rewizyjnych - nad kaseta sterowniczą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
521 d.15. 5	analiza indywidualna	Wymiana obudowy kasety sterowniczej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
522 d.15. 5	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - drzwiczki do windy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
523 d.15. 5	KNR-W 4-01 1211-07	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
524 d.15. 5	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni metalowych pełnych - drzwiczki do windy Krotność = 2	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
525 d.15. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		8.71*0.04+34.10*0.02+8.44*0.01+0.55	m ³	1.66	
				RAZEM	1.66
526 d.15. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.525	m ³	1.66	
				RAZEM	1.66
527 d.15. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.525	m ³		
			m ³	1.66	
				RAZEM	1.66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
528 d.15. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.525	m ³	1.66	
				RAZEM	1.66
16		Pomieszczenie nr 118 - Kuchnia			
16.1		Posadzka			
529 d.16. 0801-04 1	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - posadzka pomieszczenia bez schodów, wraz z brodzikiem	m ²		
		3.80*4.00+2.66*2.70+1*0.3	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
530 d.16. 0211-01 1	KNR-W 4-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.529	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
531 d.16. 1134-01 1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.530	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
532 d.16. 1130-02 1	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.530	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
533 d.16. 1118-08 1	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.530	m ²	22.68	
				RAZEM	22.68
534 d.16. 0925-03 1	NNRNKB 202	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
535 d.16. 0217-07 1	KNR-W 4-02	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16.2		Ściany			
536 d.16. 0819-15 2	KNR 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		(4.00+3.80+1.50+2.70+2.66+6.25)*1.75-0.9*1.75	m ²	35.02	
				RAZEM	35.02
537 d.16. 1202-09 2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2	m ²		
		(4.00+3.80+1.50+2.70+2.66+6.25)*1.05-0.9*0.25-0.9*3	m ²	19.03	
				RAZEM	19.03
538 d.16. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.536+poz.537	m ²	54.05	
				RAZEM	54.05
539 d.16. 0302-02 2	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (powyżej 2 m)	m ²		
		(4.00+3.80+1.50+2.70+2.66+6.25)*0.80-0.9*3	m ²	14.03	
				RAZEM	14.03
540 d.16. 0305-01 2	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.539	m ²	14.03	
				RAZEM	14.03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
541 d.16. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.539	m ²	14.03	
				RAZEM	14.03
542 d.16. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi	m ²		
		poz.539	m ²	14.03	
				RAZEM	14.03
543 d.16. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(4.00+3.80+1.50+2.70+2.66+6.25)*2.0-0.9*2.0	m ²	40.02	
				RAZEM	40.02
544 d.16. 2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wysokości 2 m	m ²		
		poz.543	m ²	40.02	
				RAZEM	40.02
545 d.16. 2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwę 75-02	m ²		
		(2.5+1)*2.8-0.8*2.05	m ²	8.16	
				RAZEM	8.16
546 d.16. 2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.545*2	m ²	16.32	
				RAZEM	16.32
16.3		Sufit			
547 d.16. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		3.80*4.00+2.66*2.70	m ²	22.38	
				RAZEM	22.38
548 d.16. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.547	m ²	22.38	
				RAZEM	22.38
549 d.16. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.547	m ²	22.38	
				RAZEM	22.38
550 d.16. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.547	m ²	22.38	
				RAZEM	22.38
16.4		Stolarka			
551 d.16. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
552 d.16. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
553 d.16. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
554 d.16. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. (jedna sztuka pomiędzy pokojem 116 a 115, druga sztuka między pokojem 116 a schodami do piwnicy - drzwi w nowej ścianie)	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
555 d.16. 4	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych naświetli	m ²		
		1.32*1.82	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
556 d.16. 4	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowego okna - wymiana okna pomiędzy kuchnią a korytarzem. Zastosować nowe okno (aluminiowe lub PCV) podnoszone w kolorze białym.	m ²		
		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
16.5		Prace towarzyszące			
557 d.16. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
558 d.16. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
559 d.16. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		3	mb	3.00	
				RAZEM	3.00
560 d.16. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
561 d.16. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż na czas remontu baterii umywalkowej i zmywakowej i ponowny montaż	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
562 d.16. 5	KNR-W 4-02 0219-04	Demontaż na czas remontu zlewozmywaka i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
563 d.16. 5	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż na czas remontu umywalki z syfonem i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
564 d.16. 5	analiza indywidualna	Wymiana obudowy kasety sterowniczej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
565 d.16. 5	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - drzwiczki do windy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
566 d.16. 5	KNR-W 4-01 1211-07	Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
567 d.16. 5	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni metalowych pełnych - drzwiczki do windy Krotność = 2	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
568 d.16. 5	KNR-W 4-01 1214-01	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5 m ² - rury stalowe	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
569 d.16. 5	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm Krotność = 2	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
570 d.16. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		(14.07+35.02)*0.04+19.03*0.02+22.38*0.01+1.35	m ³	3.92	
				RAZEM	3.92
571 d.16. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.570	m ³	3.92	
				RAZEM	3.92
572 d.16. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.570	m ³		
			m ³	3.92	
				RAZEM	3.92
573 d.16. 5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.570	m ³	3.92	
				RAZEM	3.92
17		Pomieszczenie nr 119 - Przedsiönek			
17.1		Posadzka			
574 d.17. 1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.55*1.85+1*0.3+1*0.15	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
575 d.17. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.574	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
576 d.17. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.575	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
577 d.17. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.575	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
578 d.17. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.575	m ²	3.32	
				RAZEM	3.32
579 d.17. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		1.55+1.55+1.85+1.85-1.0-1.0+0.3+0.3+0.3+0.3	m	6.00	
				RAZEM	6.00
580 d.17. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
17.2		Ściany			
581 d.17. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.5*1*0.35	m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
582 d.17. 2	KNR 4-01 0333-08	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
583 d.17. 2	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
584 d.17. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
585 d.17. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
586 d.17. 2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.25	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
587 d.17. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (1.55+1.55+1.85+1.85)*2.80-2-2	m ²		
			m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
588 d.17. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.587	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
589 d.17. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie	m ²		
		poz.587	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
590 d.17. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.587	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
591 d.17. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		15.04	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
592 d.17. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.587	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
593 d.17. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		8.59	m ²	8.59	
				RAZEM	8.59
17.3		Sufit			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
594 d.17. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		1.55*1.85+1*0.3	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
595 d.17. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.594	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
596 d.17. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.594	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
597 d.17. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.594	m ²	3.17	
				RAZEM	3.17
17.4		Stolarka			
598 d.17. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
599 d.17. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla z PCV	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
600 d.17. 4	KNNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV	m ²		
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
17.5		Prace towarzyszące			
601 d.17. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
602 d.17. 5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
603 d.17. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
604 d.17. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
605 d.17. 5	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - dronnych elementów metalowych w ścianach	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
606 d.17. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		4.37*0.04+15.02*0.03+3.17*0.02+0.35	m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
607 d.17. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.606	m ³	1.04	
				RAZEM	1.04
608 d.17. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.606	m ³ m ³	 1.04	
				RAZEM	1.04
609 d.17. 5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu poz.606	m ³ m ³	 1.04	
				RAZEM	1.04
18		Pomieszczenie nr 120 - Szatnia dzieci			
18.1		Posadzka			
610 d.18. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.92*4.05+1*0.3+1*0.2	m ² m ²	 12.33	
				RAZEM	12.33
611 d.18. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.610	m ² m ²	 12.33	
				RAZEM	12.33
612 d.18. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.611	m ² m ²	 12.33	
				RAZEM	12.33
613 d.18. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.611	m ² m ²	 12.33	
				RAZEM	12.33
614 d.18. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.611	m ² m ²	 12.33	
				RAZEM	12.33
615 d.18. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 2.90+4.07+2.90+4.07-1.0-0.9-0.9+0.3+0.3+0.3	m m	 12.34	
				RAZEM	12.34
616 d.18. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych 3	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
18.2		Ściany			
617 d.18. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.5*1*0.35	m ³ m ³	 0.18	
				RAZEM	0.18
618 d.18. 2	KNR 4-01 0333-08	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cimento- wo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
619 d.18. 2	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2.00	
				RAZEM	2.00
620 d.18. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie be- lek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami 1.20	m m	 1.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.20
621	KNR 4-01	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
d.18.	0703-03				
2		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
622	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.18.	0704-03				
2		0.25	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
623	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.18.	1202-09	Krotność = 2			
2		(2.92+4.05+2.90+4.07)*2.80-2-1.8-1.8	m ²	33.43	
				RAZEM	33.43
624	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.18.	1134-02				
2		poz.623	m ²	33.43	
				RAZEM	33.43
625	KNR K-04	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie	m ²		
d.18.	0302-02				
2		poz.623	m ²	33.43	
				RAZEM	33.43
626	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.18.	0305-01				
2		poz.623	m ²	33.43	
				RAZEM	33.43
627	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.18.	1134-02				
2		poz.623	m ²	33.43	
				RAZEM	33.43
628	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
d.18.	1505-03				
2		poz.623	m ²	33.43	
				RAZEM	33.43
629	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
d.18.	1208-01				
2		19.10	m ²	19.10	
				RAZEM	19.10
18.3		Sufit			
630	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.18.	1202-08				
3		2.92*4.05+3*1.3	m ²	15.73	
				RAZEM	15.73
631	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.18.	1134-01				
3		poz.630	m ²	15.73	
				RAZEM	15.73
632	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
d.18.	0302-05				
3		poz.630	m ²	15.73	
				RAZEM	15.73
633	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
d.18.	1505-03				
3		poz.630	m ²	15.73	
				RAZEM	15.73
18.4		Stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
634 d.18. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
635 d.18. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
636 d.18. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
637 d.18. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
638 d.18. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
639 d.18. 4	KNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV	m ²		
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
18.5		Prace towarzyszące			
640 d.18. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
641 d.18. 5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
642 d.18. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
643 d.18. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
644 d.18. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		12.30*0.04+33.43*0.03+15.73*0.02+0.75	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
645 d.18. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.644	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
646 d.18. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.644	m ³		
			m ³	2.56	
				RAZEM	2.56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
647	d.18. analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.644	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
19		Pomieszczenie nr 121 - WC ogólnodostępne			
19.1		Posadzka			
648	KNR 3 d.19. 0801-04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.75*1.40+1*0.3	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
649	KNR-WV 4-01 d.19. 0211-01 1	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.648	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
650	NNRNKB 202 d.19. 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.649	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
651	NNRNKB 202 d.19. 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.649	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
652	KNR 0-12II d.19. 1118-08 1	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.649	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
653	NNRNKB 202 d.19. 0925-03 1	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
19.2		Ściany			
654	KNR 2-02 d.19. 0121-01 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
		1.4*0.6	m ²	0.84	
				RAZEM	0.84
655	KNR 4-01 d.19. 0819-15 2	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1.75+1.40+1.75+1.40)*1.75-0.9*1.75	m ²	9.45	
				RAZEM	9.45
656	KNR 4-01 d.19. 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (1.75+1.40+1.78+1.40)*2.80-1.8-0.6-9.45	m ²		
			m ²	5.87	
				RAZEM	5.87
657	NNRNKB 202 d.19. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłożu - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.656	m ²	5.87	
				RAZEM	5.87
658	KNR K-04 d.19. 0302-02 2	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (powyżej 2 m) (1.75+1.40+1.78+1.40)*0.80	m ²		
			m ²	5.06	
				RAZEM	5.06
659	KNR K-04 d.19. 0305-01 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.658	m ²	5.06	
				RAZEM	5.06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
660 d.19. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.658	m ²	5.06	
				RAZEM	5.06
661 d.19. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi	m ²		
		poz.658	m ²	5.06	
				RAZEM	5.06
662 d.19. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(1.75+1.40+1.78+1.40)*2	m ²	12.66	
				RAZEM	12.66
663 d.19. 2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wysokości 2 m	m ²		
		poz.662	m ²	12.66	
				RAZEM	12.66
19.3		Sufit			
664 d.19. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		1.75*1.40+1*0.3	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
665 d.19. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.664	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
666 d.19. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.664	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
667 d.19. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.664	m ²	2.75	
				RAZEM	2.75
19.4		Stolarka			
668 d.19. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
669 d.19. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
670 d.19. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
671 d.19. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
672 d.19. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
19.5		Prace towarzyszące			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
673 d.19. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
674 d.19. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
675 d.19. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
676 d.19. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż na czas remontu baterii umywalkowej i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
677 d.19. 5	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż na czas remontu umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
678 d.19. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		2.79*0.04+5.81*0.02+2.75*0.01+0.75	m ³	1.01	
				RAZEM	1.01
679 d.19. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.678	m ³	1.01	
				RAZEM	1.01
680 d.19. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.678	m ³		
			m ³	1.01	
				RAZEM	1.01
681 d.19. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu poz.678	m ³		
			m ³	1.01	
				RAZEM	1.01
20		Pomieszczenie nr 122 - Szatnia wychowawców			
20.1		Posadzka			
682 d.20. 1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzki dywanowej	m ²		
		1.78*2.55+1*0.3	m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
683 d.20. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.682	m ²		
			m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
684 d.20. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.683	m ²		
			m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
685 d.20. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.683	m ²		
			m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
686 d.20. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.683	m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
687 d.20. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		2.55+1.78+2.55+1.78-1.0+0.3+0.3	m	8.26	
				RAZEM	8.26
688 d.20. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
20.2		Ściany			
689 d.20. 2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
		2.4*2.6-(0.5*1.4)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
690 d.20. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2	m ²		
		(1.78+2.55+1.78+2.55)*2.80-1.8-0.6-5.54	m ²	16.31	
				RAZEM	16.31
691 d.20. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.690+5.54	m ²	21.85	
				RAZEM	21.85
692 d.20. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		poz.691	m ²	21.85	
				RAZEM	21.85
693 d.20. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.691	m ²	21.85	
				RAZEM	21.85
694 d.20. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.691	m ²	21.85	
				RAZEM	21.85
695 d.20. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.691	m ²	21.85	
				RAZEM	21.85
696 d.20. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		12.35	m ²	12.35	
				RAZEM	12.35
20.3		Sufit			
697 d.20. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		1.78*2.55+1*0.3	m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
698 d.20. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.697	m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
699 d.20. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.697	m ²	4.84	
				RAZEM	4.84

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
700 d.20. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.697	m ²	4.84	
				RAZEM	4.84
20.4		Stolarka			
701 d.20. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - naświetle	m ²		
		2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
20.5		Prace towarzyszące			
702 d.20. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
703 d.20. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
704 d.20. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
705 d.20. 5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
706 d.20. 5	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
707 d.20. 5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
708 d.20. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		4.84*0.04+16.31*0.02+4.84*0.01+0.25	m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
709 d.20. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.708	m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
710 d.20. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.708	m ³		
			m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
711 d.20. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.708	m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
21		Pomieszczenie nr 123 - Jadalnia			
21.1		Posadzka			
712 d.21. 1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.77*3.85+1*0.3+2*0.15	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
713 d.21. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.712	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
714 d.21. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.712	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
715 d.21. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.712	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
716 d.21. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.712	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
717 d.21. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		4.77+3.85+4.77+3.85-0.9-0.9-0.9+0.3+0.3+0.3	m	15.44	
				RAZEM	15.44
718 d.21. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
21.2		Ściany			
719 d.21. 2	KNR 4-01 0333-07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów pod ułożenie nadproża do 2 szt drzwi (do szatni dzieci i szatni wychowawców)	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
720 d.21. 2	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		4	gniazd.	4.00	
				RAZEM	4.00
721 d.21. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadproże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
722 d.21. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
723 d.21. 2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.5	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
724 d.21. 2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
		2.4*2.6-(0.5*1.4)+0.6*1.0	m ²	6.14	
				RAZEM	6.14
725 d.21. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		2.0*1.0*0.35	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
726 d.21. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany Krotność = 2	m ²		
		(4.77+3.85+4.77+3.85)*2.80-1.8-1.8-1.8-0.6-0.6-2.0	m ²	39.67	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.67
727 d.21. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.726+2.0	m ²	41.67	
				RAZEM	41.67
728 d.21. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		poz.727	m ²	41.67	
				RAZEM	41.67
729 d.21. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.727	m ²	41.67	
				RAZEM	41.67
730 d.21. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.727	m ²	41.67	
				RAZEM	41.67
731 d.21. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.727	m ²	41.67	
				RAZEM	41.67
732 d.21. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		23.75	m ²	23.75	
				RAZEM	23.75
21.3		Sufit			
733 d.21. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		4.77*3.85+1*0.3+0.15+0.15	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
734 d.21. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.733	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
735 d.21. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.733	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
736 d.21. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.733	m ²	18.96	
				RAZEM	18.96
21.4		Stolarka			
737 d.21. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla - duże naświetle pomiędzy jadalnią z szatnią dzieci Krotność = 3	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
738 d.21. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla - pomiędzy jadalnią a szatnią wychowawców	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
739 d.21. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
740 d.21. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
741 d.21. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8*3	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
742 d.21. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80*3	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
21.5		Prace towarzyszące			
743 d.21. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2*2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
744 d.21. 5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		1*2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
745 d.21. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1*2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
746 d.21. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1*2	mb	2.00	
				RAZEM	2.00
747 d.21. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		2.79*0.04+39.67*0.02+18.96*0.01+1.15	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
748 d.21. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.747	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
749 d.21. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.747	m ³		
			m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
750 d.21. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.747	m ³	2.24	
				RAZEM	2.24
22		Pomieszczenie nr 1124 - Pokój nauki			
22.1		Posadzka			
751 d.22. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		48.9+0.35*1.6+0.35*2.6	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
752 d.22. 1	analiza indywidualna	Rozebranie izolacji z pianki	m ²		
		poz.751	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
753 d.22. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.751	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
754 d.22. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.751	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
755 d.22. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.751	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
756 d.22. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje pod panele podłogowe - gąbka podkładowa PE 5 mm	m ²		
		poz.751	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
757 d.22. 1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.751	m ²	50.37	
				RAZEM	50.37
758 d.22. 1	KNNR 2 1206-06	Listwy posadzkowe przypodłogowe kpl z narożnikami i zakończeniami	m		
		6+8.15+8.15+6-2.2-1.6+0.35+0.35+0.35+0.35	m	25.90	
				RAZEM	25.90
759 d.22. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		2.2+1.6	m	3.80	
				RAZEM	3.80
22.2		Ściany			
760 d.22. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (6.0+8.15+6.0+8.15)*2.80-1.6*2-2.2*2-7*1.7*2+0.35*(2*14+1.7*7)	m ²		
			m ²	61.81	
				RAZEM	61.81
761 d.22. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.760+2.0	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
762 d.22. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		poz.761	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
763 d.22. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.761	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
764 d.22. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.761	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
765 d.22. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.761	m ²	63.81	
				RAZEM	63.81
766 d.22. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		36.46	m ²	36.46	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.46
22.3		Sufit			
767 d.22. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - sufit i podciągi 48.9+0.35*1.6+0.35*2.6+(0.3+0.3)*3*6	m ² m ²	 61.17	
				RAZEM	61.17
768 d.22. 3	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.767	m ² m ²	 61.17	
				RAZEM	61.17
769 d.22. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.767	m ² m ²	 61.17	
				RAZEM	61.17
770 d.22. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.767	m ² m ²	 61.17	
				RAZEM	61.17
22.4		Stolarka			
771 d.22. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. Krotność = 3 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
772 d.22. 4	KNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV 2.30*2.20	m ² m ²	 5.06	
				RAZEM	5.06
773 d.22. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych (150*205). Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
774 d.22. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.05	m ² m ²	 3.08	
				RAZEM	3.08
775 d.22. 4	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1.50*2.05	m ² m ²	 3.08	
				RAZEM	3.08
776 d.22. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. poz.775	m ² m ²	 3.08	
				RAZEM	3.08
22.5		Prace towarzyszące			
777 d.22. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 2*2*7	m ² m ²	 28.00	
				RAZEM	28.00
778 d.22. 5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
779 d.22. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu 7	kpl. kpl.	 7.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.00
780 d.22. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek. 1.715*7	mb mb	 12.01	
				RAZEM	12.01
781 d.22. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek 50.37*0.04+61.81*0.02+61.17*0.01+0.95	m ³ m ³	 4.81	
				RAZEM	4.81
782 d.22. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km poz.781	m ³ m ³	 4.81	
				RAZEM	4.81
783 d.22. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.781	m ³ m ³	 4.81	
				RAZEM	4.81
784 d.22. 5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu poz.781	m ³ m ³	 4.81	
				RAZEM	4.81
23		Pomieszczenie nr 125 - WC umywalnia			
23.1		Posadzka			
785 d.23. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.80*3.60+1*0.35*0.9	m ² m ²	 14.00	
				RAZEM	14.00
786 d.23. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.785	m ² m ²	 14.00	
				RAZEM	14.00
787 d.23. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.786	m ² m ²	 14.00	
				RAZEM	14.00
788 d.23. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.786	m ² m ²	 14.00	
				RAZEM	14.00
789 d.23. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.786	m ² m ²	 14.00	
				RAZEM	14.00
790 d.23. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych 1	m m	 1.00	
				RAZEM	1.00
23.2		Ściany			
791 d.23. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (3.8+3.6+3.8+3.6-0.9)*1.75	m ² m ²	 24.33	
				RAZEM	24.33
792 d.23. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2- ściany Krotność = 2 (3.8+3.6+3.8+3.6)*1.05-0.9*2-1.2	m ² m ²	 12.54	
				RAZEM	12.54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
793 d.23. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.792	m ²	12.54	
				RAZEM	12.54
794 d.23. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (powyżej 2 m) (3.8+3.6+3.8+3.6)*0.8-0.9*2-1.2	m ²		
			m ²	8.84	
				RAZEM	8.84
795 d.23. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.794	m ²	8.84	
				RAZEM	8.84
796 d.23. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.794	m ²	8.84	
				RAZEM	8.84
797 d.23. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi	m ²		
		poz.794	m ²	8.84	
				RAZEM	8.84
798 d.23. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(3.8+3.6+3.8+3.6)*2.0-0.9*2-1.2	m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
799 d.23. 2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wysokości 2 m	m ²		
		poz.798	m ²	26.60	
				RAZEM	26.60
23.3		Sufit			
800 d.23. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		3.80*3.62	m ²	13.76	
				RAZEM	13.76
801 d.23. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.800	m ²	13.76	
				RAZEM	13.76
802 d.23. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.800	m ²	13.76	
				RAZEM	13.76
803 d.23. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.800	m ²	13.76	
				RAZEM	13.76
23.4		Stolarka			
804 d.23. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
805 d.23. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
806 d.23. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
807 d.23. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
808 d.23. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
23.5		Prace towarzyszące			
809 d.23. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
810 d.23. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
811 d.23. 5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
812 d.23. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
813 d.23. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
814 d.23. 5	KNR-W 4-02 0132-01	Demontaż na czas remontu baterii umywalkowej i ponowny montaż	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
815 d.23. 5	KNR-W 4-02 0220-02	Demontaż na czas remontu umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa i ponowny montaż	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
816 d.23. 5	analiza indywidualna	Demontaż na czas remontu istniejącej ścianki ustępowej i ponowny montaż	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
817 d.23. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		(14.07+24.33)*0.04+12.54*0.02+13.76*0.01+1.15	m ³	3.07	
				RAZEM	3.07
818 d.23. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.817	m ³	3.07	
				RAZEM	3.07
819 d.23. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.817	m ³		
			m ³	3.07	
				RAZEM	3.07

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
820 d.23. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.817	m ³	3.07	
				RAZEM	3.07
24		Pomieszczenie nr 126 - Pokój zabaw			
24.1		Posadzka			
821 d.24. 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		4.8*9.6+0.35*1.6+0.35*3	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
822 d.24. 1	analiza indywidualna	Rozebranie Izolacji z pianki	m ²		
		poz.821	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
823 d.24. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.821	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
824 d.24. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.821	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
825 d.24. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.821	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
826 d.24. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje pod panele podłogowe - gąbka podkładowa PE 5 mm	m ²		
		poz.821	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
827 d.24. 1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		poz.821	m ²	47.69	
				RAZEM	47.69
828 d.24. 1	KNNR 2 1206-06	Listwy posadzkowe przypodłogowe kpl z narożnikami i zakończeniami	m		
		9.6+4.8+9.6+4.8-1.6-0.9-0.9+0.9-0.9+0.35*6	m	27.50	
				RAZEM	27.50
829 d.24. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
24.2		Ściany			
830 d.24. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- otwór po przejściu do zmywalni	m ³		
		2.0*1.0*0.35	m ³	0.70	
				RAZEM	0.70
831 d.24. 2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - otwór po naswietlu	m ²		
		2.4*2.6-(1.4*0.5)-0.9*2.05	m ²	3.70	
				RAZEM	3.70
832 d.24. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
833 d.24. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (9.6+4.8+9.6+4.8)*2.80-5*2-0.9*2.05*3-1.6*2.05+0.35*(2*10+1*5)	m ² m ²	 70.58	
				RAZEM	70.58
834 d.24. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.833	m ² m ²	 70.58	
				RAZEM	70.58
835 d.24. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego poz.834	m ² m ²	 70.58	
				RAZEM	70.58
836 d.24. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.834	m ² m ²	 70.58	
				RAZEM	70.58
837 d.24. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe poz.834	m ² m ²	 70.58	
				RAZEM	70.58
838 d.24. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian poz.834	m ² m ²	 70.58	
				RAZEM	70.58
839 d.24. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m 46.04	m ² m ²	 46.04	
				RAZEM	46.04
24.3 Sufit					
840 d.24. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit i podciągi 4.8*9.6	m ² m ²	 46.08	
				RAZEM	46.08
841 d.24. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.840	m ² m ²	 46.08	
				RAZEM	46.08
842 d.24. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie poz.840	m ² m ²	 46.08	
				RAZEM	46.08
843 d.24. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu poz.840	m ² m ²	 46.08	
				RAZEM	46.08
24.4 Stolarka					
844 d.24. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi z nasświetlem do pom. 110 2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ² m ²	 5.54	
				RAZEM	5.54
845 d.24. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
846 d.24. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł -2 szt.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*2.05*2	m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
847 d.24. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem. poz.846	m ²		
			m ²	3.69	
				RAZEM	3.69
24.5		Prace towarzyszące			
848 d.24. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
849 d.24. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
850 d.24. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2*6	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
851 d.24. 5	KNR 4-04 0404-05	Demontaż i montaż osłon grzejników - na czas remontu	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
852 d.24. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
853 d.24. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1.2+5.5	mb	6.70	
				RAZEM	6.70
854 d.24. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		50.37*0.04+61.81*0.02+46.08*0.01+1.35	m ³	5.06	
				RAZEM	5.06
855 d.24. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.854	m ³	5.06	
				RAZEM	5.06
856 d.24. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.854	m ³		
			m ³	5.06	
				RAZEM	5.06
857 d.24. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.854	m ³	5.06	
				RAZEM	5.06
25		Pomieszczenie nr 127 - Zmywalnia			
25.1		Posadzka			
858 d.25. 1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.69*4.80+1*0.35*0.9	m ²	8.43	
				RAZEM	8.43
859 d.25. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.858	m ²	8.43	
				RAZEM	8.43
860 d.25. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.859	m ²	8.43	
				RAZEM	8.43
861 d.25. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.859	m ²	8.43	
				RAZEM	8.43
862 d.25. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.859	m ²	8.43	
				RAZEM	8.43
863 d.25. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
25.2		Ściany			
864 d.25. 2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1.69+4.80+1.69+4.80)*1.65-0.9*1.65*2	m ²	18.45	
				RAZEM	18.45
865 d.25. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (1.69+4.80+1.69+4.80)*1.15	m ²		
			m ²	14.93	
				RAZEM	14.93
866 d.25. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.865	m ²	14.93	
				RAZEM	14.93
867 d.25. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie powyżej okładzin z płytek (powyżej 2 m) (1.69+4.80+1.69+4.80)*1.15	m ²		
			m ²	14.93	
				RAZEM	14.93
868 d.25. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.867	m ²	14.93	
				RAZEM	14.93
869 d.25. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.867	m ²	14.93	
				RAZEM	14.93
870 d.25. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi	m ²		
		poz.867	m ²	14.93	
				RAZEM	14.93
871 d.25. 2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (1.69+4.80+1.69+4.80)*1.65-0.9*1.65*2	m ²		
			m ²	18.45	
				RAZEM	18.45
872 d.25. 2	KNR 2-02 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą - do wysokości 2 m	m ²		
		poz.871	m ²	18.45	
				RAZEM	18.45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
873 d.25. 2004-01 2	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - zabudowa na ścianie rur instalacyjnych	m ²		
		7.6*(0.2+0.2)	m ²	3.04	
				RAZEM	3.04
874 d.25. 1505-05 2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.873	m ²	3.04	
				RAZEM	3.04
25.3		Sufit			
875 d.25. 1202-08 3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		1.65*4.80	m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
876 d.25. 1134-01 3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.875	m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
877 d.25. 0302-05 3	KNR K-04	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.875	m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
878 d.25. 1505-03 3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.875	m ²	7.92	
				RAZEM	7.92
25.4		Stolarka			
879 d.25. 0355-03 4	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnianych. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
880 d.25. 0354-04 4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
881 d.25. 0320-02 4	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
882 d.25. 1017-02 4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
25.5		Prace towarzyszące			
883 d.25. 0832-04 5	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
884 d.25. 0354-13 5	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
885 d.25. 0322-02 5	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
886 d.25. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
887 d.25. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
888 d.25. 5	KNR-WV 4-02 0132-01	Demontaż na czas remontu baterii umywalkowej i ponowny montaż	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
889 d.25. 5	KNR-WV 4-02 0219-04	Demontaż na czas remontu zlewozmywaka i ponowny montaż	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
890 d.25. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		(8.43+18.45)*0.04+14.93*0.02+7.92*0.01+1.15	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
891 d.25. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.890	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
892 d.25. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.890	m ³		
			m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
893 d.25. 5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.890	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
26	Pomieszczenie nr 128 - Pokój				
26.1	Posadzka				
894 d.26. 1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - magazyn pomocy i pokój wychowawców	m ²		
		3.5+3.9	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40
895 d.26. 1	KNR-WV 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.894	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40
896 d.26. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.895	m ²	7.40	
				RAZEM	7.40
897 d.26. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		3.45*3.62	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
898 d.26. 1	KNR 2-02 0616-01	Izolacje pod panele podłogowe - gąbka podkładowa PE 5 mm	m ²		
		poz.897	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
899 d.26. 1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.897	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
900 d.26. 1 1	KNNR 2 1206-06	Listwy posadzkowe przypodłogowe kpl z narożnikami i zakończeniami	m		
		3.45+3.62+3.45+3.62+0.35	m	14.49	
				RAZEM	14.49
26.2		Ściany			
901 d.26. 2 2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozbiórka ścianek w pokoju	m ²		
		4*2.8	m ²	11.20	
				RAZEM	11.20
902 d.26. 2 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego- otwór po naświetlu przy pokoju zabaw	m ³		
		1.3*2	m ³	2.60	
				RAZEM	2.60
903 d.26. 2 2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - otwór po naświetlu	m ²		
		1.25*1.85	m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
904 d.26. 2 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
905 d.26. 2 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (3.45+3.62+3.45+3.62)*2.80-0.9*2.05	m ²		
			m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
906 d.26. 2 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.905	m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
907 d.26. 2 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m ²		
		poz.906	m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
908 d.26. 2 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.906	m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
909 d.26. 2 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.906	m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
910 d.26. 2 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.906	m ²	37.75	
				RAZEM	37.75
911 d.26. 2 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		21.57	m ²	21.57	
				RAZEM	21.57
26.3		Sufit			
912 d.26. 3 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - sufit i podciągi	m ²		
		3.45*3.62	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
913 d.26. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.912	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
914 d.26. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.912	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
915 d.26. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.912	m ²	12.49	
				RAZEM	12.49
26.4		Stolarka			
916 d.26. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi z nasświetlaniem do pom. zabaw	m ²		
		2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
917 d.26. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych nasświetla pomiędzy pomieszczeniami - magazyn pomocniczy i pokój wychowawców	m ²		
		2.4*2.6-(1.4*0.5)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
918 d.26. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych nasświetla pomiędzy pomieszczeniami - magazyn pomocniczy i wc umywalnia	m ²		
		1.25*1.85	m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
919 d.26. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
920 d.26. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		poz.919	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
26.5		Prace towarzyszące			
921 d.26. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2+2	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
922 d.26. 5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
923 d.26. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
924 d.26. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
925 d.26. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		2	mb	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
926 d.26. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		7.4*0.04+11.20*0.125+37.75*0.02+12.49*0.01+1.55	m ³	4.13	
				RAZEM	4.13
927 d.26. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.926	m ³	4.13	
				RAZEM	4.13
928 d.26. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		poz.926	m ³	4.13	
				RAZEM	4.13
929 d.26. 5	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.926	m ³	4.13	
				RAZEM	4.13
27		Pomieszczenie nr 131 - Przedsiónek			
27.1		Posadzka			
930 d.27. 1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		2.10*5.51+2*0.15	m ²	11.87	
				RAZEM	11.87
931 d.27. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie	m ²		
		poz.930	m ²	11.87	
				RAZEM	11.87
932 d.27. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.931	m ²	11.87	
				RAZEM	11.87
933 d.27. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm	m ²		
		poz.931	m ²	11.87	
				RAZEM	11.87
934 d.27. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.931	m ²	11.87	
				RAZEM	11.87
935 d.27. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		2.10+5.51+2.10+5.51-1.0-0.90+0.3+0.3	m	13.92	
				RAZEM	13.92
936 d.27. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
27.2		Ściany			
937 d.27. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.5*1*0.35	m ³	0.18	
				RAZEM	0.18
938 d.27. 2	KNR 4-01 0333-08	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
939 d.27. 2	KNR 4-01 0346-05	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.00	
				RAZEM	2.00
940 d.27. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm - nadpoże z 2 dwuteowników 140 połączonych śrubami	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
941 d.27. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki na stopkach belek	m		
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.20
942 d.27. 2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.25	m ²	0.25	
				RAZEM	0.25
943 d.27. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (2.10+5.51+2.10+5.51)*2.80-2-2	m ²		
			m ²	38.62	
				RAZEM	38.62
944 d.27. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.943	m ²	38.62	
				RAZEM	38.62
945 d.27. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie	m ²		
		poz.943	m ²	38.62	
				RAZEM	38.62
946 d.27. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.943	m ²	38.62	
				RAZEM	38.62
947 d.27. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		15.04	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
948 d.27. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.943	m ²	38.62	
				RAZEM	38.62
949 d.27. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		22.88	m ²	22.88	
				RAZEM	22.88
27.3		Sufit			
950 d.27. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2.10*5.51	m ²	11.57	
				RAZEM	11.57
951 d.27. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.950	m ²	11.57	
				RAZEM	11.57
952 d.27. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.950	m ²	11.57	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.57
953 d.27. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		
		poz.950	m ²	11.57	
				RAZEM	11.57
27.4		Stolarka			
954 d.27. 4	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych PCV. Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych.	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
955 d.27. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla z PCV	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
956 d.27. 4	KNNR-W 3 0702-03 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych głównych drzwi z PCV	m ²		
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
957 d.27. 4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
958 d.27. 4	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
959 d.27. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 szt. jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi Porta okleinowane CPL HQ 0,7 - konstrukcja z płyty wiórowej otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocnione wewnętrznym ramiakiem. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach. Klamki metalowe z zamkiem.	m ²		
		1.80	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
27.5		Prace towarzyszące			
960 d.27. 5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
961 d.27. 5	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
962 d.27. 5	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		1	mb	1.00	
				RAZEM	1.00
963 d.27. 5	KNR 4-01 1301-07	Wymiana drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
964 d.27. 5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		11.87*0.04+38.62*0.02+11.57*0.01+0.55	m ³	1.91	
				RAZEM	1.91
965 d.27. 5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.964	m ³	1.91	
				RAZEM	1.91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
966 d.27. 5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.964	m ³ m ³	 1.91	
				RAZEM	1.91
967 d.27. 5	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu poz.964	m ³ m ³	 1.91	
				RAZEM	1.91
28		Pomieszczenie nr 132 - Klatka schodowa 2 - poziom parteru i schody na piętro			
28.1		Posadzka			
968 d.28. 1	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - poziom parteru 18.7+0.3*0.9+0.3*0.9	m ² m ²	 19.24	
				RAZEM	19.24
969 d.28. 1	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek schodów - stopnice, spocznik (3+3.3+3)*1.2	m ² m ²	 11.16	
				RAZEM	11.16
970 d.28. 1	KNR-W 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża przez skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm i oczyszczenie poz.968+poz.969	m ² m ²	 30.40	
				RAZEM	30.40
971 d.28. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.970	m ² m ²	 30.40	
				RAZEM	30.40
972 d.28. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej SAM 100 ATLAS grubości 5 mm poz.970	m ² m ²	 30.40	
				RAZEM	30.40
973 d.28. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.968	m ² m ²	 19.24	
				RAZEM	19.24
974 d.28. 1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną poz.969	m ² m ²	 11.16	
				RAZEM	11.16
975 d.28. 1	KNR 0-12II 1120-07	Podstopnice na schodach - 18 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygoto- wanie podłoża 22*1.2	m m	 26.40	
				RAZEM	26.40
976 d.28. 1	KNR 0-12II 1120-09	Podstopnice na schodach - 18 cm, układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 22*1.2	m m	 26.40	
				RAZEM	26.40
977 d.28. 1	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną - poziom parteru, schody i spocznik 3.30+5.50+3.30+5.50-0.90-0.90-0.90+0.3+0.3+0.3+3+3.3+3	m m	 25.10	
				RAZEM	25.10
978 d.28. 1	NNRNKB 202 0925-03	Montaż listew aluminiowych - poziom parteru 2	m m	 2.00	
				RAZEM	2.00
28.2		Ściany			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
979 d.28. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany Krotność = 2 (4.00+3.30+4.00)*5.90+(1.50+3.30)*2.80-2-2-2+4.5	m ²		
			m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
980 d.28. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.979	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
981 d.28. 2	KNR K-04 0302-02	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie	m ²		
		poz.979	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
982 d.28. 2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.979	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
983 d.28. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		15.04	m ²	15.04	
				RAZEM	15.04
984 d.28. 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi, część lamperii matowa, powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia ścian	m ²		
		poz.979	m ²	78.61	
				RAZEM	78.61
985 d.28. 2	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lamperii do wysokości 1,60 m	m ²		
		(5.5+5.5+3.3+3.3+3+3+3-1-1-1-1)*1.6	m ²	35.04	
				RAZEM	35.04
986 d.28. 2	KNR-WV 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 75-02	m ²		
		4.82+2.30-0.33	m ²	6.79	
				RAZEM	6.79
987 d.28. 2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		poz.986*2	m ²	13.58	
				RAZEM	13.58
988 d.28. 2	KNR-WV 4-01 1306-01	Demontaż balustrad - 5 mb	kpl		
	analiza indywidualna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
28.3		Sufit			
989 d.28. 3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		1*3.3+4.5*3.3+1.2*(3+3.3+3)	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
990 d.28. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.989	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
991 d.28. 3	KNR K-04 0302-05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - wyrównanie + szpachlowanie	m ²		
		poz.989	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
992 d.28. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnia sufitu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.989	m ²	29.31	
				RAZEM	29.31
28.4		Prace towarzyszące			
993 d.28. 4	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią	m ²		
		2*4	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
994 d.28. 4	KNR 2-02 1207-04 analogia	Wymiana - Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. Przyjąć R=2	m		
		14.1	m	14.10	
				RAZEM	14.10
995 d.28. 4	KNR 4-02 0516-01	Demontaż i montaż grzejnika - na czas remontu	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
996 d.28. 4	kalk. własna	Montaż na parapetach nakładek renowacyjnych z PCV z kompletem zaślepek.	mb		
		4	mb	4.00	
				RAZEM	4.00
997 d.28. 4	KNR-WV 4-03 1107-08	Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej	m		
		6.5	m	6.50	
				RAZEM	6.50
998 d.28. 4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i elementów z rozbiórek	m ³		
		$(4.37+11.16)*0.04+78.61*0.02+29.31*0.01+0.55$	m ³	3.04	
				RAZEM	3.04
999 d.28. 4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.998	m ³	3.04	
				RAZEM	3.04
1000 d.28. 4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i elementów z rozbiórek samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.998	m ³		
			m ³	3.04	
				RAZEM	3.04
1001 d.28. 4	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.998	m ³	3.04	
				RAZEM	3.04