





Zestawienie słupów konstrukcyjnych			
Znak	Typ	Materiał:	I [szt.]
S-12	30x30	Beton C25/30	8
S-13	30x30	Beton C25/30	19
S-14	60x70	Beton C25/30	7
S-15	24x30	Beton C25/30	10
S-16	30x30	Beton C25/30	1
S-17	30x70	Beton C25/30	4
S-18	40x30	Beton C25/30	12
S-19	45x24x40	Beton C25/30	6
S-20	45x24x40	Beton C25/30	1
S-21	30x55	Beton C25/30	1
S-22	60x70	Beton C25/30	7
S-23	30x30	Beton C25/30	18
S-24	24x30	Beton C25/30	2
S-25	24x30	Beton C25/30	1
S-26	24x30	Beton C25/30	3
S-27	30x30	Beton C25/30	1
S-28	24x30	Beton C25/30	1
S-29	30x30	Beton C25/30	11
S-33	24X24	Beton C25/30	28
S-34	30x70	Beton C25/30	4
S-35	40x30	Beton C25/30	2
S-36	40x30	Beton C25/30	2
S-37	40x30	Beton C25/30	2
S-38	40x30	Beton C25/30	2
S-39	40x30	Beton C25/30	2
S-40	40x30	Beton C25/30	2
SS-5	L80x80x8	Beton C25/30	164
SS-6	L80x80x8	Beton C25/30	82

Suma ogólna:: 403



4 S-22
1 : 25



5 D-D _1-25
1 : 25

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: **Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą**

Adres: Kostrzyn nad Odrą ul. A. Mickiewiczadz. nr 134/6 ; 134/7 ; 135/1 jed. ewid. 080101_1 Kostrzyn n/Odrą ,obręb ewid. 080101_1.0004 Śródmieście

Nazwa zadania: **KOSTRZYŃSKIE CENTRUM SZKOLENIA ZAPAŚNICZEGO, ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O HALĘ WIDOWISKOWO SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ, PRZEBUDOWA ISTNIJĄCEGO ŁĄCZNIKA SZKOŁY, ROZBIÓRKA ISTNIJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ**

Obiekt: **HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA**

Kon. Projektował: inż. Irena Kirkitto-Stacewicz
Nr upr. bud. UAN-8345/926/85 , upr. bez ograniczeń

Opracował: inż. Dawid Mołdrzyk

Branża: KON.
Faza: WYK.

TREŚĆ RYSUNKU: ***PRZEKRÓJ D-D***

Skala: Jak zaznaczono
Data: 12.2016
Nr rys.: K-11
Str.