

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNKRB 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych rodzaju koryta	ha		
d.1	0111-02	pod nawierzchnie placów postojowych	ha	1.254	
		1.254			
				RAZEM	1.254
2	KNKRB 1	Roboty ziemne w kat.gruntu I-II wykonywane koparkami gąsienicowymi przed-	m ³		
d.1	0201-01	siębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ z transp.urobku na odl.do 1 km. ZDJĘCIE	m ³	627.000	
		WARSTWY ZIEMI O GRUB.5CM I JEJ SPRYZMOWANIE			
		627			
				RAZEM	627.000
3	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-	m ³		
d.1	0302-01	sokości) do 70 cm	m ³	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
4	KNKRB 1	Mechaniczne plantowanie terenu o kat.gruntu I-II spycharkami gąsienicowymi	m ²		
d.1	0220-01	o mocy 74 kW. Równanie równiarką laserową.	m ²	12540.000	
	analogia	12540			
				RAZEM	12540.000
5		Wywóz gruzu wraz z utylizacją	t		
d.1	cena zakła-		t	66.000	
	dowa	66			
				RAZEM	66.000
2		Warstwa odsączająca			
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozścielenie piasku o uziarnieniu 0-4 wraz zagęszczeniem me-	m ²		
d.2	0104-07	chanicznym- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12540.000	
	analogia	12540			
				RAZEM	12540.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne rozścielenie piasku o uziarnieniu 0-4 wraz z zagęszczeniem me-	m ²		
d.2	0104-08	chanicznym - potrącenie za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²	12540.000	
	analogia	Krotność = -5			
		12540			
				RAZEM	12540.000
3		Warstwa wegetacyjna			
8	KNR 2-23	Rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z zakupem i przywozem brakującej ilości	m ²		
d.3	0201-02	ziemi - łącznie 12 cm	m ²	12540.000	
	analogia	12540			
				RAZEM	12540.000
9	KNR 2-23	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
d.3	0208-02		ha	1.254	
		1.254			
				RAZEM	1.254
4		Wykonanie nawierzchni trawiastej wraz z pielęgnacją do odbioru			
10	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po	m ²		
d.4	0209-02	wysiewie walcem kolczatką	m ²	12540.000	
		12540			
				RAZEM	12540.000