

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odnowienia zieleni w parkach zlokalizowanych w pobliżu funkcjonalnego centrum Miasta Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTYCJI : Park Lwa
INWESTOR : Miasto Kostrzyn nad Odrą
ADRES INWESTORA : ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Miłosz
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Park Lwa				
1.1	Zieleń projektowana				
1	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m - Klon zwyczajny o obw. 14-16cm	szt.		
d.1.	0311-10				
1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Bez koralowy, C3	szt.		
d.1.	0302-08				
1		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą do- łów śr./głębok. 0.5 m - Cis pośredni 'Densiformis', C2	szt.		
d.1.	0323-04				
1		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Dereń świdwa, C3	szt.		
d.1.	0302-08				
1		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Kalina koralowa, C3	szt.		
d.1.	0302-08				
1		112	szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
6	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Ligustr pospolity, C1,5	szt.		
d.1.	0302-04				
1		1229	szt.	1 229.000	
				RAZEM	1 229.000
7	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Porzeczka alpejska, C3	szt.		
d.1.	0302-08				
1		75	szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
8	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Róża dzika, C3	szt.		
d.1.	0302-08				
1		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
9	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Róża 'Happy Chappy', C1,5	szt.		
d.1.	0302-04				
1		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
10	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - Śnieguliczka Doorenbosa 'Amet-hyst', C1,5	szt.		
d.1.	0302-04				
1		84	szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
11	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Tawuła szara 'Grefsheim', C2	szt.		
d.1.	0302-08				
1		163	szt.	163.000	
				RAZEM	163.000
12	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Suchodrzew pospolity, C3	szt.		
d.1.	0302-08				
1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 2-21	Sadzenie bylin - Dąbrowka rozlogowa, P11	szt		
d.1.	0414-03				
1		64	szt	64.000	
				RAZEM	64.000
14	KNR 2-21	Sadzenie bylin - Żurawka ogrodowa, P11	szt		
d.1.	0414-03				
1		64	szt	64.000	
				RAZEM	64.000
15		Wykonanie łąki kwietnej	m ²		
d.1.	kalk. własna				
1		490	m ²	490.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	490.000
16 d.1. 1	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie kory sosnowej mielonej kompostowanej gr warstwy 5cm	m ²		
		1172.4	m ²	1 172.400	
				RAZEM	1 172.400