

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	152.47
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	73.00
3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	25.00
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	91.48
5	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	35.74
6	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	109.24
7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	64.87
8	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	855.75
9	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	324.48
10	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD - demontaż	m ²	624.99
11	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie wierzchniej warstwy posadzki	m ²	747.46
12	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	74.63
13	KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 15 cm	m ²	271.98
14	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²	456.31
15	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²	236.59
16	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km z opłatą za składowanie	m ³	200.38
17	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³	200.38
18	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	3.25
19	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	t	3.25
2		Roboty konstrukcyjne		
2.1		Szyb windowy		
20	KNR-W 4-01 0440-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2	m	58.50
21	KNR-W 4-01 0350-03	Rozebranie żeberkowych stropów Kleina	m ²	13.35
22	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	1.94
23	KNR-W 2-02 0205-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)	m ³	1.21
24	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany betonowe grub. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI - wariant II	m ²	111.66
25	KNR-W 2-02 0245-03	Ściany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za każdy następny cm grubości - wariant II Krotność = 15	m ²	111.66
26	KNR-W 2-02 0608-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe - dylatacja	m ²	31.46
27	KNR-W 2-02 0246-03	Płyta stropowa o grub. 10 cm i pow. między belkami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - wariant II	m ²	4.04
28	KNR-W 2-02 0246-04	Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. - wariant II Krotność = 5	m ²	4.04
29	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych i drewnianych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.	28.00
30	KNR-W 4-01 0206-01 analogia	Poduszki betonowe pod belki stalowe i drewniane	szt.	28.00
31	KNR 7 0208-06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg	t	4.57

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
32 d.2.1	KNR-W 2-02 0246-03	Płyta stropowa o grub. 10 cm i pow. między belkami ponad 10 m ² w deskowaniu PERI - wariant II	m ²	37.25
33 d.2.1	KNR-W 2-02 0246-04	Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za każdy nast. 1 cm grub. - wariant II Krotność = 2	m ²	37.25
34 d.2.1	KNR 2-02 0290- 06	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty zębowane	t	3.50
2.2		Nadproża		
35 d.2.2	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - poszerzenie otworów	m ²	27.41
36 d.2.2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	2.28
37 d.2.2	KNR-W 4-01 0206-03	Poduszki betonowe pob belki stalowe	szt.	22.00
38 d.2.2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	53.85
39 d.2.2	KNR-W 4-01 0314-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	m	38.30
40 d.2.2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	38.30
41 d.2.2	KNR-W 4-01 0704-01	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	38.30
42 d.2.2	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	38.30
3		Roboty murowe		
43 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	6.47
44 d.3	KNR 0-27 0165- 02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	39.53
4		Ścianki i sufity GK		
45 d.4	KNR 0-14 2010- 03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	97.91
46 d.4	KNR 0-14 2011- 01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 -GKI	m ²	43.53
47 d.4	KNR 0-14 2012- 02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	949.47
48 d.4	KNR 0-14 2012- 04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę GKF	m ²	949.47
49 d.4	KNR 0-14 2012- 03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - GKI	m ²	19.50
5		Remont stropów drewnianych		
50 d.5	KNR-W 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m ²	m ²	714.23
51 d.5	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m	35.07
52 d.5	KNR-W 4-01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m	70.15
53 d.5	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	714.23
54 d.5	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	714.23
55 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	230.74
56 d.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 20 cm	m ²	230.74
57 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	230.74
58 d.5	KNR 0-21 4007- 03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²	475.48
59 d.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 3 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	475.48
60 d.5	KNR AT-43 0401-03	Suchy jastrych RIGIDUR układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu (system 7.05.00) - EI60	m ²	475.48
6		Podłoga parteru		
61 d.6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 5 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	271.98
62 d.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	271.98

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
63	KNR 2-02 1102-d.6 02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	271.98
	analogia			
64	KNR 2-02 1102-d.6 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²	271.98
65	KNR 2-02 1106-d.6 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	271.98
7		Podłóża piwnicy		
66	KNR 2-02 1101-d.7 01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	16.22
67	KNR-W 2-02 d.7 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	324.48
68	KNR 2-02 0609-d.7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	324.48
69	KNR 2-02 1102-d.7 02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	324.48
	analogia			
70	KNR 2-02 1102-d.7 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3	m ²	324.48
71	KNR 2-02 1106-d.7 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	324.48
8		Posadzki		
72	NNRNKB 202 d.8 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²	1036.10
73	KNR 0-39 0114-d.8 01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²	66.41
74	KNR 0-39 0115-d.8 01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniiny	m ²	66.41
75	NNRNKB 202 d.8 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	66.41
76	NNRNKB 202 d.8 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1117.32
77	NNRNKB 202 d.8 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²	81.22
78	KNR AT-33 d.8 0102-02	Grunтовanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym	m ²	281.98
79	KNR AT-33 d.8 0304-09	Antypoślizgowe powłoki klasy R13 z żywicy Harz EP Uni	m ²	281.98
80	KNR AT-33 d.8 0309-01	Lakierowanie zamykające żywicą poliuretanową	m ²	281.98
81	NNRNKB 202 d.8 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m	46.49
82	KNR 2-02 1112-d.8 05+	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ściany	m ²	475.74
	kalk. własna			
83	KNR 2-02 1112-d.8 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	475.48
	kalk. własna			
84	KNR 2-02 1114-d.8 03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²	35.84
85	KNR 2-02 1114-d.8 09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy schodowe	m	123.12
9		Iniekcja Krystaliczna i izolacja i tynki piwnicy - zewnętrznych		
86	KNR-W 2-02 d.9 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - rozbiórka	m ²	230.23
87	KNR AT-25 d.9 0201-01	Skucie tynku przy iniekcji jednostronnej	m	230.23
88	KNR AT-25 d.9 0201-05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej	m	115.12
89	KNR BC-02 d.9 0105-02	Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja dwurzędowa metodą kremu iniekcyjnego; mur o grubości 1 1/2 ceg.	m	85.27
90	KNR AT-25 d.9 0202-01	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - iniekcja jednostronna	m	115.12
91	KNR AT-26 d.9 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²	230.23
92	KNR AT-26 d.9 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²	230.23
10		Tynki,okładziny ścian,malowanie		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
93 d.10	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	970.64
94 d.10	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	315.36
95 d.10	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	132.47
96 d.10	TZKNBK IX 1701d cz.o. w.sp.10. analogia	Sztukaterie ściennie i sufitowe rysunku średnio złożonym - uzupełnienie ubytków	m ²	141.92
97 d.10	KNR 2 0903- 07	Założenie narożników na ścianach i sufitach	m ²	2607.29
98 d.10	KNR 0-39 0114- 01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²	299.69
99 d.10	KNR 0-39 0115- 03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókna	m ²	299.69
100 d.10	KNR 0-12 0829- 02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej	m ²	299.69
101 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	1481.82
102 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1125.47
103 d.10	KNR 2-02 0815- 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	1125.47
104 d.10	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	1182.13
105 d.10	KNR 2-02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi- ściany	m ²	1182.13
106 d.10	KNR 2-02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchnie wewnętrznych - sufity	m ²	1125.47
11		Stolarka okienna i drzwiowa, ślusarka		
11.1		Ślusarka drzwiowa i okienna p.poż.		
107 d.11. 1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne D1 EI30	m ²	16.63
108 d.11. 1	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe EI30	m ²	3.16
11.2		Ślusarka aluminiowa i PCV otworowa		
109 d.11. 2	KNR-W 2-02 1019-04	Okna PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	57.81
110 d.11. 2	KNR-W 2-02 1019-04	Okna PCV -stałe	m ²	103.69
111 d.11. 2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z MDF	m	91.48
11.3		Stolarka drzwiowa i okienna drewniana		
112 d.11. 3	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naswietleniem o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	10.72
113 d.11. 3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe	m ²	10.34
114 d.11. 3	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe	m ²	96.80
11.4		Konserwacja biegów schodowych, spoczników, balustrad, kolumn, boazerii i itp.		
11.4. 1		Klatka P. poż		
115 d.11. 4.1	KNR 2-02 1114- 03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²	35.84
116 d.11. 4.1	KNR 2-02 1114- 09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy schodowe	m	123.12
117 d.11. 4.1	KNR-W 4-01 0904-01-Analogia	Zmniejszenie szer stopnic	szt.	123.12

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
118 d.11. 4.1	TZKNBK XII 0405-74	Wymiana części balustrad schodowych o profilu prostym z drewna twardego; odcinki proste ponad 1.0 m	msc.	18.81
119 d.11. 4.1	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poż. biegów schodowych oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, zabezpieczenie lakierem p.poż.do klasy NRO	m ²	63.59
120 d.11. 4.1	kalk. własna	Konserwacja balustrad, kolumn, boazerii, belek stropowych i itp. - oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, impregnacja bejcolakierem	m ²	88.46
11.4. 2		Klatka schodowa główna		
121 d.11. 4.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	44.04
122 d.11. 4.2	KNR 4-01 0818-04	Demontaż listew na stopnicach	miejsc.	34.08
123 d.11. 4.2	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu - stopnice i podesty	m ²	44.04
124 d.11. 4.2	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²	44.04
125 d.11. 4.2	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²	44.04
126 d.11. 4.2	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie boazerii ściennej	m ²	82.94
127 d.11. 4.2	kalk. własna	Konserwacja balustrad, kolumn, boazerii, belek stropowych i itp. - oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, impregnacja bejcolakierem	m ²	88.46
128 d.11. 4.2	kalk. własna	Zabezpieczenie p.poż. biegów schodowych oczyszczenie z powłok malarskich, naprawa, uzupełnienie ubytków, szlifowanie, zabezpieczenie lakierem p.poż.do klasy NRO	m ²	63.59
12		Dach		
129 d.12	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	18.57
130 d.12	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	19.40
131 d.12	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	10.30
132 d.12	KNR-W 4-01 0610-03	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 5 m ²	m ²	1255.23
133 d.12	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	1255.23
134 d.12	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²	1255.23
135 d.12	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powleką dachówkową na łątach	m ²	697.35
136 d.12	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury gładkie	m ²	697.35
137 d.12	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy cynk-tytan	m	19.40
138 d.12	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m	10.30
139 d.12	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	18.57
140 d.12	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	5.00
141 d.12	KNR-W 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	8.15
142 d.12	KNR-W 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	19.01
143 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	27.15
144 d.12	KNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi	m ²	27.15
145 d.12		Usunięcie zbędnych anten	kpl	1.00
13		Elewacje i elementy zewnętrzne		
13.1		Elewacja		
13.1. 1		Prace przygotowawcze		
146 d.13. 1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²	178.97

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
13.1. 2		Cokół z piaskowca		
147 d.13. 1.2	TZKNBK XVI 0101-01 Analogia	Rozbiórka okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obwodzie elementów do 6 m/m2 i grubości elementów do 4 cm - przyjęto 25 % robocizny	m ²	236.52
148 d.13. 1.2	KNR BC-02 0202-02	Dozyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni ścian po rozbiórce - 25%	m ²	59.13
149 d.13. 1.2	TZKNC N-K/VI 1/13-a kalk. własna	Dezynfekcja przy pomocy preparatu np. Sto Prim Fungal lub Preventol R-80	dm ²	23652.00
150 d.13. 1.2	TZKNBK VIII 05-143	Wykucie ubytków i kitów cementowych - przyjęto 1% pow.	m ²	2.37
151 d.13. 1.2	TZKNC N-K/VI 3/1-a analogia	Uzupełnianie ubytków za pomocą masą renowacyjną	szt	150.00
152 d.13. 1.2	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla prętów w cegle	m	35.00
153 d.13. 1.2	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł	szt.	20.00
154 d.13. 1.2		Przeprowadzenie badań stratygraficznych	kpl	1.00
155 d.13. 1.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²	236.52
156 d.13. 1.2	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m ²	236.52
157 d.13. 1.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²	236.52
158 d.13. 1.2	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja cokołu	m ²	236.52
13.1. 3		Elewacja tynkowana		
159 d.13. 1.3	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	26.77
160 d.13. 1.3	KNR-W 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla prętów w cegle	m	35.00
161 d.13. 1.3	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie prętów w ścianach z cegieł	szt.	35.00
162 d.13. 1.3	KNR 0-23 2611- 01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	639.30
163 d.13. 1.3	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	834.29
164 d.13. 1.3	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²	639.30
165 d.13. 1.3	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	232.13
166 d.13. 1.3	KNR K-04 0107-02	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm baranek barwiony w masie	m ²	834.29
167 d.13. 1.3	TZKNBK IX 1701d cz.o. w.sp.10. analogia	Sztukaterie ściennie i sufitowe rysunku średnio złożonym - uzupełnienie ubytków	m ²	93.10
168 d.13. 1.3	KNR 2-02 0923- 04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m ²	21.42
169 d.13. 1.3	KNR 2-02 0507- 01	Obróbki z blachy cynk-tytan	m ²	26.77
170 d.13. 1.3	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²	144.91

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
171 d.13. 1.3	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	144.91
13.1. 4		Montaż Okiennic		
172 d.13. 1.4	KNR 0-19 1022- 06 - analogia	Montaż okiennic	m ²	38.75
13.1. 5		Rusztowania i wywóz gruzu		
173 d.13. 1.5	KNR 2-02 1610- 03 kalk. własna	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²	850.59
174 d.13. 1.5	KNR 4-04 1107- 01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t	0.16
175 d.13. 1.5	KNR 4-04 1107- 04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14	t	0.16
176 d.13. 1.5	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²	850.59
177 d.13. 1.5	KNR-W 2-02 1613-01	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnianej	m ²	29.96
178 d.13. 1.5		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:146,147,148,149,150,151,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171)		
13.2		Elementy zewnętrzne		
179 d.13. 2	KNR 4-04 0804- 01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m	8.00
180 d.13. 2	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym	m	8.00
181 d.13. 2	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m ²	szt.	15.00
182 d.13. 2	KNR-W 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ²	szt.	3.00
183 d.13. 2	KNR-W 4-01 1406-01	Renowacja okładziny z kamienia stopni schodowych o szerokości do 50 cm	m	59.30
184 d.13. 2	KNR AT-40 0422-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o wym. 6x10 mm jednokładnikową masą silikonową	m	88.95
185 d.13. 2	KNR BC-02 0129-05	Hydrofobizacja schodów	m ²	32.62
13.3		Tarasy		
186 d.13. 3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	46.90
187 d.13. 3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	46.90
188 d.13. 3	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka izolacji z papy na płytach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	46.90
189 d.13. 3	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²	46.90
190 d.13. 3	KNR BC-02 0214-03	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych	m ²	46.90
191 d.13. 3	KNR BC-02 0214-05	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy Krotność = 3	m ²	46.90
192 d.13. 3	KNR 0-39 0114- 01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²	46.90
193 d.13. 3	KNR 0-39 0117- 02	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia	m ²	46.90

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
194 d.13. 3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	46.90
195 d.13. 3	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy szybkowiążącej śr. grubości 30-50 mm zatarte na ostro	m ²	46.90
196 d.13. 3	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej szybkowiążącej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	46.90
197 d.13. 3	KNR 0-41 0104-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami	m	67.25
198 d.13. 3	KNR 0-39 0114-01	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne ręcznie z wywinięciem na ścianę	m ²	46.90
199 d.13. 3	KNR 0-39 0117-02	Uszczelnienie zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywierającej ciśnienia	m ²	46.90
200 d.13. 3	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - granit	m ²	33.00
201 d.13. 3	KNR-W 2-02 2127-16	Cokoliki o wysokości -granit	m	20.00
202 d.13. 3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	13.90
203 d.13. 3	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.15 cm na zaprawie klejowej	m	28.30
204 d.13. 3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³	6.20
14		Urządzenia dźwigowe i podnośniki dla niepełnosprawnych		
205 d.14	kalk. własna	Montaż dźwigu osobowego	kpl	1.00
206 d.14	kalk. własna	Dźwig platformowy przyschodowy dla niepełnosprawnych	kpl	1.00
207 d.14	TZKNC N-K/VI 4/2-a	Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie zgodnie z kolorem, użyleniem i przezroczystością otoczenia)	dm ²	30.00